

凡 例

記 号	名 称	適 用	備 考
	電灯分電盤	分電盤結線図参照	
	動力制御盤	動力盤結線図参照	
	コンセント	2P15A×1 接地極付 抜止め	
	電極	5極	
	フル2線式リモコンスイッチ		
	ブルボックス	サイズ表参照	
	アウトレットボックス	中浅 銅板製	
	別途工事制御盤		
	ポンプ		別途機械設備工事
	マリンランプ		別途機械設備工事
	はつり工事	サイズ表参照	
	回路番号	電灯負荷	
	回路番号	動力負荷	

注記：特記なき配管配線は下記とする。

記 号	配 線	配 管
	EM-EFF2 0-3C (コログシ)	
	EM-EFF2 0-3C (E2S) 露出	
	コログシ配線	
	露出配管配線	


注1. 太線で示す機器・配線は改修対象を示し、細線で示す機器・配線は工事対象外を示す。
注2. 特記なき動力負荷の配管配線種別は動力盤結線図を参照。
注3. 別途工事制御盤及び二次側の機器及び配管配線は別途工事。

ブルボックスサイズ表

	151	150×150×100 銅板製
	222	200×200×200 銅板製
	332	300×300×200 銅板製
	554	500×500×400 銅板製
	665	600×600×500 銅板製
	222MP	200×200×200 SUS製 防水型
	332MP	300×300×200 SUS製 防水型
	443MP	400×400×300 SUS製 防水型

はつり工事サイズ表


	φ25	機械はつり φ25
	φ28	機械はつり φ28
	φ32	機械はつり φ32
	φ50	機械はつり φ50
	φ63	機械はつり φ63
	φ75	機械はつり φ75
	φ88	機械はつり φ88
	φ100	機械はつり φ100
	φ125	機械はつり φ125



B2階平面図 S = 1 : 1 5 0


博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図			
本館 動力設備 B2階平面図（改修）			No. E031
縮 尺	A1:1/150 A3:1/300		67
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕部設備課			
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。			

改修後




B 1 階平面図 S = 1 : 1 5 0

博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事(週休2 日) 設計図			
本館 動力設備 B1階平面図(改修)			No. E032
縮 尺	A1:1/150 A3:1/300		67
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕部設備課			
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。			



5階平面図 S = 1 : 150

改修後



PH階平面図・屋根伏図 S = 1 : 1 5 0


博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事(週休2 日) 設計図

本館 動力設備 PH階平面図(改修)	No. ED34
縮 尺	A1:1/150 A3:1/300 67 枚の内
設計	令和 6 年 3 月 日
名古屋市住宅都市局営特別設備課	
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。	

株式会社 浦野設計

[illegible]

[illegible]




博物館南車庫リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図		
分電盤結線図（6）（改修）		No. E040
縮 尺	A1:- A3:-	67 枚 の 内
設計	令和 6 年 3 月	日
名古屋市住宅都市局営繕部設備課		
本図記入法は特記なき限り「mm」単位とする。		

[illegible]

博物館収容車リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図			
分電盤結線図（9）（改修）			No. E043
縮 尺	A1:- A3:-		67 表の 内
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕部設備課			
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。			

[illegible]



EM-FQPEE1.2-1P(FEP30)

屋外用電源盤

以降、B2L-1まで配管のみ本工事

本館

ワークショップ棟

リモコンスイッチ系統図

凡 例			
	電灯分電盤	分電盤結線図参照	
	電灯分岐盤	分電盤結線図参照	
	リモコンセレクトスイッチ		
	ブルボックス	サイズ表参照	
	H2-9	ハンドホール	

ブルボックスサイズ表


	151	150×150×100 鋼板製
--	-----	-----------------

注記 特記なき配管配線は下記とする。

記 号	配 線	配 管
	EM-FQPEE1.2-1P	
	EM-FQPEE1.2-1P	(E19)
	コログシ配線	
	露出配管配線	

注1. 太線で示す機器・配線は改修対象を示し、細線で示す機器・配線は工事対象外を示す。
注2. 特記なき幹線ケーブルは幹線系統図参照。



各展示室電源盤へEM-CEE1.25-4C×2
特展1電源盤、イベントホール電源盤のみEM-CEE1.25-4Cを配線する



別途工事

展示室電源操作盤姿図

※寸法は参考とする




システム概要

■基本仕様

- (1) 本システムは調光ルーターと調光ユニットを配置し、グループ制御・シーン調光を行うものとする。


■基本機能

- (1) PWM調光信号、デジタル調光回路 (DALI) 位相調光 ON/OFF リレー回路を一元管理できるものとする。
- (2) シーン呼び出しスイッチにより的確に複数調光回路があらかじめPC及びタブレットであらかじめ設定したシーンを呼び出し再生できるものとする。
- (3) 設置されている調光シーンスイッチはあらかじめ決められたエリアに対して「7シーン+OFF」の調光シーンが呼び出しが可能なものとする。
- (4) 設定用タブレットでは、グループ作成、バランス調光を行えるものとする。
- (5) 調光フェードタイムは各調光シーンごと0.5秒～1分30秒で自由に設定できるものとする。
- (6) 照明調光レベル設定、グループ編集は、各エリア、各シーンごとに操作用タブレット端末で行えるものとする。
(特別展示室、特集展示室、時事展示室)
- (7) タブレット設定によるにバランス調光機能を使用した制御を可能とする。
- (8) 調光レベルは約0.1または1～100とする。(照明器具の仕様による)




照明制御盤姿図

B1F照明制御盤1、1F照明制御盤2、3F照明制御盤2、3




照明制御盤姿図

4F照明制御盤3




照明制御盤姿図

1F照明制御盤1、4F照明制御盤2




照明制御盤姿図

3F照明制御盤1




照明制御盤姿図


4F照明制御盤1




設定用モバイルタブレット




スライダスイッチ




8ボタンコントロール




アクセスポイント













マルチセンサー



2ボタンコントロール



B 1	LEDベースライト直付型 40形 W150	B 5	LEDベースライト直付型 20形 W150	B 6	LEDベースライト埋込型 20形 下面開放型 W150	B 7	LEDベースライト埋込型 40形 フリーコンフォート W150	B 8	LEDベースライト直付型 40形	B 9	LEDベースライト直付型 40形 反射笠付型
B 2	LEDベースライト直付型 40形 W150	 B 5 6900lmタイプ、消費電力43.1W B 2 5200lmタイプ、消費電力31.9W B 3 4000lmタイプ、消費電力25.0W B 4 2500lmタイプ、消費電力16.3W 一般タイプ、定格出力型、電圧100～242V 本体：鋼板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源設置はライトバー側に内蔵	 B 6 一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力21.8W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛鋼板 反射板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源設置はライトバー側に内蔵	 B 7 乳白パネルタイプ、一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（乳白） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83、電源設置はライトバー側に内蔵	 B 8 6900lmタイプ、消費電力43.1W B 11 3200lmタイプ、消費電力20.6W 一般タイプ、定格出力型、電圧100～242V 本体：鋼板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源設置はライトバー側に内蔵	 B 9 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：鋼板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源設置はライトバー側に内蔵 B 9W 一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：ステンレス ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83 電源設置はライトバー側に内蔵					
B 3	LEDベースライト直付型 40形 W150										
B 4	LEDベースライト直付型 40形 W150										
 B 10 □450、乳白パネル 深枠（白）、調光可能タイプ（約10～100%） 定格出力型、消費電力38W、電圧100～242V 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 本体：亜鉛鋼板、枠：鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：ポリカーボネート（乳白） バンプル：アルミ（ホワイト） 昼白色、5000K、Ra83											
B 10	LEDスクエアベースライト FHP32形×4灯相当タイプ 埋込型	B 12	高演色LEDベースライト直付型 40形 W150	B w	LEDベースライト直付形 40形 防湿型・防雨型 W150	C L	小型シーリングライト	D 1	ダウンライト 350形	D 2	ダウンライト 150形
 B 10 □450、乳白パネル 深枠（白）、調光可能タイプ（約10～100%） 定格出力型、消費電力38W、電圧100～242V 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 本体：亜鉛鋼板、枠：鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：ポリカーボネート（乳白） バンプル：アルミ（ホワイト） 昼白色、5000K、Ra83		 B 12 5200lmタイプ、消費電力32.5W 安定器出力型、定格出力型、電圧100～242V 本体：鋼板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra95 電源設置はライトバー側に内蔵	 B w 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力32.5W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛鋼板（クリアフリー・高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング 光源寿命40000時間（光束維持率85%） IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83 電源設置はライトバー側に内蔵	 C L LED内蔵くワンプア（ひと粒）タイプ、電源ユニット内蔵、天井直付型 光源光束角30°、光源寿命40000時間（光束維持率85%） 5000K、Ra85、拡散タイプ 器具光束2080lm、消費電力16.8W、電圧100V 本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上） 反射板：プラスチック（ホワイト）	 D 1 LED、電源ユニット内蔵、一般タイプ、拡散タイプ 調光可能範囲（約10～100%）、光源光束角30度、DALI・2対応 光源寿命：60000時間（光束維持率80%）、5000K、Ra85 器具光束：3895lm、消費電力：27.8W、電圧：100～242V 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上） 枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ100	 D 2 1680lmタイプ、消費電力11.6W D 3 器具光束：1035lm、消費電力：7W LED内蔵、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 5000K、Ra85、拡散タイプ 光源光束角15度、光源寿命40000時間（光束維持率85%） 電圧：100～242V 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上） 枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ100					
UD	ユニバーサルダウンライト 100形	D w	LEDダウンライト 100形電球1灯器具相当	S R w	LEDスポットライト	B L w	LEDポーチライト 40形電球1灯器具相当	C L 01	LEDシーリングライト		
 LEDくワンプア（ひと粒）タイプ、グレアレスタイプ 電源ユニット別売、4000K、Ra85、広角タイプ 光源光束角30°、光束角度約25° 光源寿命：40000時間（光束維持率70%） 反射板：プラスチック（アルミ高反射鏡面仕上） 枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上） 埋込穴φ75	 昼白色（5000K）、Ra83 器具光束795lm、消費電力7.3W、電圧100V 拡散タイプ、高反射S8形、防湿型・防雨型 枠：アルミ（ホワイトつや消し） 埋込穴φ100	 LED内蔵・電源ユニット内蔵、射付自在タイプ 防雨型、保護等級：IP23、ビーム角38度 電球色、3000K、Ra84 光束805lm、消費電力11.2W、電圧100V 光源寿命40000時間（光束維持率70%） 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレアメトリック） 前面パネル：高透過ガラス	 電球色（2700K）、Ra80 器具光束396lm、消費電力4.3W、電圧100V 壁面・天井面取付専用 ネジ込み方式、防湿型・防雨型 プラスチック（ホワイト） カバー：ガラス（乳白） カバーキャッチ付	 電球色（3000K）、Ra90 器具光束2659lm、消費電力25W 半導体、φ440							

博物館取蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週末2日）設

照明器具姿図（1）（改修）



























No. 5D






















縮 尺





















A1:- A3:-

67

設計令和 6 年 3 月

改修後											
D L 1	LEDダウンライト 調光・調色対応型	D L 2	LEDダウンライト	D L 3	LEDダウンライト 調色対応型	U N 1	LEDユニバーサルダウンライト	U N 2	LEDユニバーサルダウンライト	U N 3	LEDユニバーサルダウンライト
	 LED 16W 器具光束1303-1525lm 消費電力21W 寸法：巾φ107・埋込深148mm 本体：アルミダイキャスト塗装仕上 トリム：アルミ塗装仕上 反射鏡：アルミ電解研磨 アルマイト仕上 カットオフアングル35° 2700K～5000K Ra90 ワイド配光 ベースタイプ 電圧ユニット付（100-200V） DALI調光対応 照射面近接距離0.1m ※トリム指定色塗装	 LED 25W 器具光束1972lm 消費電力32W（Z6201+Z6202使用時） 寸法：巾φ107・埋込深148mm 本体：アルミダイキャスト塗装仕上 トリム：アルミ塗装仕上 反射鏡：アルミ電解研磨 アルマイト仕上 カットオフアングル35° 3500K Ra90 ワイド配光 ベースタイプ 照射面近接距離0.1m ※トリム指定色塗装	 LED 63W 消費電力63W 定格光束6600lm 色温度6500K-2700K Ra90/Ra85 施工寸法 φ125mm H=173mm ※DALI KO仕様 ※トリム指定色塗装	 LED 16W 器具光束1211lm 消費電力22W（Z6201+Z6202使用時） 寸法：巾φ82・埋込深142mm 本体：アルミダイキャスト塗装仕上 トリム：アルミ塗装仕上 レンズ：樹脂 3500K Ra90 フラット配光 アジャスタブルタイプ 照射面近接距離0.1m ※トリム指定色塗装	 LED 16W 器具光束1349lm 消費電力22W（Z6201+Z6202使用時） 寸法：巾φ82・埋込深142mm 本体：アルミダイキャスト塗装仕上 トリム：アルミ塗装仕上 レンズ：樹脂 3500K Ra90 ワイド配光 アジャスタブルタイプ 照射面近接距離0.1m ※トリム指定色塗装	 LED 17.8W 器具光束1455lm 消費電力24W（Z6201+Z6202使用時） 寸法：巾φ107・埋込深140mm 本体：アルミダイキャスト塗装仕上 反射鏡：アルミ電解研磨 アルマイト仕上 3500K Ra90 ナロー配光 アジャスタブルタイプ 照射面近接距離0.1m ※トリム指定色塗装					
U N 4	LEDユニバーサルダウンライト 調光・調色対応型	W W 1	LEDウォールウォッシャーダウンライト	W W 2	LEDユニバーサルダウンライト 調色対応型	U P 1	表演出（リモレット付）	U P 2	アッパーライト（織文土器背景）	U P 3	仏像、坐像用ジャックスポット
U N 5	LEDユニバーサルダウンライト 調光・調色対応型		 LED 25W 器具光束1244lm 消費電力32W（Z6201+Z6202使用時） 寸法：巾φ107・埋込深154mm 本体：アルミダイキャスト塗装仕上 トリム：アルミ塗装仕上 反射鏡：アルミ電解研磨 アルマイト仕上 電圧ユニット付（100-240V） DALI調光対応 照射面近接距離0.1m ※トリム指定色塗装		 LED 24.8W 消費電力24.8W 定格光束2190lm 色温度6500K-2700K Ra90/Ra85 施工寸法 φ125mm H=165mm ※トリム指定色塗装	 寸法：全高220mm、φ43mm 消費電力：4W 別売LED用置き型ソケット 別売超小型アダプター（1.2V） リモコン の3点も使用すること	 消費電力：2.1W 灯数：1灯式 配光：スプレッド（40° x 15°） 色温度：3000K、演色性：Ra95  別売調光器（PWM調光）  別売LED用定電流電源  別売配線リード2m  リードケーブル2m  終端コネクタ	 消費電力：1.2W 本体：アルミ（ブラック） シフト：ステンレス、長さ：150mm 色温度：2700K 別売標準ソケット 別売延長コード 調光器付調光セット			
P D 0 2 a	既存シャンデリア照明（特注）（L=700mm）	B R 0 2	既存ブラケットライト（特注・既存セード流用）	B R 0 3	既存ブラケットライト（特注・既存セード流用）	B R 0 4	既存ブラケットライト（特注・既存セード流用）	B R 0 5	防雨型ブラケットライト	F L 0 1	LEDフットライト
P D 0 2 b	既存シャンデリア照明（特注）（L=500mm）		 LEDランプ：LDF89D相当 ランプ光束：600lm 消費電力：6W 本体：φ48、6mm 1N-PD02a：L=700mm 1N-PD02b：L=500mm 1N-PD02c：L=300mm SPC指定色塗装 ※配置は打合せの上決定		 消費電力：2.8W 本体：SPC指定色塗装 セード：アクリル（既存流用）	 消費電力：2.8W 本体：SPC指定色塗装 セード：アクリル（既存流用） 切欠字留り	 非常灯タイプ（階段通路誘導灯兼用）、30分間タイプ 常時LED点灯、非常時本体組みLED点灯 消費電力9.1W 定格光束630lm 色温度2700K	 LEDフットライト 本体：アルミダイキャスト・マットファインホワイト塗装 パネル：アクリル・乳白色 消費電力：1.7W 色温度：2700K 器具高さ：60mm 出端：9mm 器具長さ：120mm 重：0.2kg 埋込穴径：□48×110mm 埋込深：60mm 非調光			
P D 0 2 c	既存シャンデリア照明（特注）（L=300mm）										
S 1	高演色スポットライト	左記の高演色スポットライトに取り付ける別売付属品		S 5 m	超小型スポットライト	S 6	マイクロスポットライト（石室内）	P J 1	カッタースポット	S T 0 1	LEDスタンドライト
S 2	高演色スポットライト	 (A) 取付枠  (B) ワイドディフュージョンレンズ  (C) スプレッドレンズ S1・S2：(A) + (B) S3・S7：(A) S4：(A) + (C)  消費電力：2.6W 本体：ブラック 色温度：3500K、演色性：Ra95			 消費電力：1.2W 本体：アルミ（ブラブラ） シャフト：ステンレス、長さ：30mm 色温度：2700K 別売標準ソケット 別売延長コード 調光器付調光セット	P J 2	カッタースポット	 消費電力：15W 定格光束：530lm 調光：（PJ1）個別調光、（PJ2）段階調光 色温度：3000K、演色性：Ra96 本体：ブラック  高・1335mm 巾・φ270mm 質量・3.3kg バイン材 白木 フットスイッチ付 ※E17 LED電球 40Wタイプ（LDA4） 使用可			
S 3	高演色スポットライト										
S 4	高演色スポットライト										
S 7	高演色スポットライト										
	 消費電力：15W 定格光束：（S1・S2・S4）1080lm （S3・S7）1040lm 色温度：3500K 本体：ブラック										
L I _1231	ライン照明 L=1231mm	L 2 _1005	テープライト L=1005mm	L 3	LEDユニット 75mm（雷車コープ照明）	L 4 _1250	ライン照明 L=1250mm	C H 1	提灯（屋根神）※ランプのみ		
L I _1494	ライン照明 L=1494mm				 消費電力：1.1W 本体：樹脂アクリル 定格光束：390lm 色温度：2800K、演色性：Ra83  別売曲がりアルミレール  別売多灯用直流電源装置  別売調光器	 消費電力：1.5W 定格光束：器具ユニット911lm 色温度：2700K、演色性：Ra85  別売取付クリップ  別売1chスレーバ  別売LED用定電流電源  別売印面調光器  別売マウントベース125mm	L 4 _1500	ライン照明 L=1500mm	C H 2	提灯（雷車）※ランプのみ	
	 消費電力：（L I _1231）21.5W、 （L I _1494）25.5W 本体：アルミ（アルマイト仕上付） カバー：ポリカーボネート乳白半透明 定格光束：（L I _1231）1030lm、 （L I _1494）1260lm 色温度：2800K、演色性：Ra83  別売多灯用直流電源装置  別売調光器						 消費電力：35W 本体：アルミ白色 定格光束：（L 4 _1250）3520lm、 （L 4 _1500）4160lm 色温度：2800K、演色性：Ra83  別売調光器	 消費電力：6W 全光束：700lm 色温度：2700K、演色性：Ra88  別売逆圧補調光器			
株式会社 浦野設計 本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。											

A J 0 1 ユニバーサルダウンライト		A J 0 3 ユニバーサルダウンライト 防雨型		A J 0 4 ユニバーサルダウンライト		A J 0 6 ユニバーサルダウンライト		D L 0 1 ダウンライト		D L 0 2 リニアグレアレスダウンライトリニア	
A J 0 2 ユニバーサルダウンライト		A J 0 7 ユニバーサルダウンライト 防雨型 スプレッドレンズ付									
 AJ01 定格光束：1725lm 色温度：3000K AJ02 定格光束：2200lm 色温度：3000K AJ05 定格光束：1705lm 色温度：3000K HID50W相当 枠：アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 コーン：樹脂・黒色 消費電力：49.5W 出幅-2mm 器具幅-φ135mm 深-0.9kg 埋込穴径-φ125mm 埋込高-224mm DALI/PWM調光		 HID50W相当 枠：アルミダイカスト・ブラック塗装 本体：アルミダイカスト コーン：樹脂・黒色 前面：パネル・ポリカーボネート・透明消し 消費電力：27.7W 定格光束：860lm 色温度：3000K 出幅-2mm 器具幅-φ135mm 重-0.7kg 埋込穴径-φ125mm 埋込高-185mm DALI対応タイプ 防雨型		 JR12V50W相当 枠：アルミダイカスト・黒色塗装 コーン：樹脂・黒色 消費電力：18.1W 定格光束：625lm 色温度：2700K 出幅-2mm 器具幅-φ85mm 重-0.3kg 埋込穴径-φ75mm 埋込高-141mm PWM/DALI調光		 LED内蔵クワコア（Dと称）タイプ、 電源ユニット別売、グレアレスタイプ 一般光タイプ、非調光（LED）、 調光可能型（LJ0）、中央タイプ 19° 3500K、Ra85 光通量：4000lm時間（光束維持率70%） 消費電力：33.8W、100~242V 枠：アルミ（ホワイトツヤ消し仕上） 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上） 光源近光角30度、光束角度約30度、 水平照射角度30度、埋込穴：φ125		 HID35W相当 枠：アルミダイカスト・黒色塗装 パネル：ガラス・透明消し コーン：アルミ・黒色 消費電力：22.8W 定格光束：1580lm 色温度：3000K 出幅-2mm 器具幅-φ85mm 重-0.4kg 埋込穴径-φ75mm 埋込高-110mm PWM/DALI調光		 LED×3点内蔵、電源ユニット別売 グレアレスタイプ、一般光タイプ 3000K、Ra85 光通量：4000lm時間（光束維持率70%） 中央タイプ 22°、光源近光角40度 器具光束：280lm、消費電力：6.4W 枠：アルミ（ホワイトツヤ消し仕上） 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）、 埋込穴：□50×122	
D L 0 3 ダウンライト		D L 0 5 ダウンライト		D L 0 6 ダウンライト		D L 0 8 ダウンライト					
 LED内蔵、電源ユニット別売 一般光タイプ、3000K、Ra85、 広角タイプ、光源近光角30度 光通量：4000lm時間（光束維持率85%） 器具光束：840lm、消費電力：7.6W 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：アルミ（シルバーメタリックツヤ消し仕上） 枠：樹脂（ホワイトツヤ消し仕上）、埋込穴：φ100		 LED single CORE JR12V50W相当 枠：アルミダイカスト・白色塗装 パネル：アクリル・乳白色 コーン：アルミ・白色塗装 消費電力：18.1W 定格光束：1595lm 色温度：3000K 出幅-2mm 器具幅-φ85mm 重-0.4kg 埋込穴径-φ75mm 埋込高-102mm PWM/DALI調光		 LED 16.7W~13.9W ※電源により変わります 消費電力 16.7W~13.9W 定格光束 990lm 色温度 3000K Ra93 シーリングアダプタ共		 LED single CORE HID35W相当 枠：アルミダイカスト・白色塗装 パネル：ガラス・透明消し コーン：アルミ・黒色 消費電力：22.8W 定格光束：965lm 色温度：3000K 出幅-4mm 器具幅-φ85mm 重-0.5kg 埋込穴径-φ75mm 埋込高-139mm PWM/DALI調光 防雨型					
W W 0 1 ウォールウォッシャーダウンライト		W W 0 2 ウォールウォッシャーダウンライト 防雨型		W W 0 3 ウォールウォッシャーダウンライト 防雨型		W W 0 4 ウォールウォッシャーダウンライト					
 HID70W相当 枠：アルミダイカスト・白色塗装 パネル：ポリカーボネート・乳白 コーン：アルミダイカスト・マットブラック塗装 消費電力：45.4W 定格光束：2510lm 色温度：3000K 出幅-5mm 器具幅-φ135mm 重-0.9kg 埋込穴径-φ125mm 埋込高-180mm 非調光タイプ		 HID70W相当 枠：アルミダイカスト・白色塗装 パネル：ポリカーボネート・乳白 コーン：アルミダイカスト・マットブラック塗装 消費電力：45.4W 定格光束：2510lm 色温度：3000K 出幅-7mm 器具幅-φ135mm 重-0.9kg 埋込穴径-φ125mm 埋込高-180mm 非調光タイプ		 HID35W相当 枠：アルミダイカスト・黒色塗装 パネル：ポリカーボネート・乳白 コーン：アルミダイカスト・マットブラック塗装 消費電力：38W 定格光束：1595lm 色温度：3500K 出幅-5mm 器具幅-φ110mm 重-0.8kg 埋込穴径-φ100mm 埋込高-165mm 非調光タイプ		 消費電力：24W 定格光束：3300lm 色温度：3000K					
S P 0 1 スポットライト（ホワイト）		S P 0 2 スポットライト		S P 0 6 スポットライト		B R 0 1 シーリングライト（建築工事）		P D 0 1 ペンダントライト		L L 0 3 a LED客席シームレス（L=1200）	
S P 0 3 スポットライト（マットブラック）		S P 0 4 スポットライト（マットブラック）		S P 0 5 スポットライト（マットブラック）						L L 0 3 b LED客席シームレス（L=600）	
 位置制御 消費電力：21.6W 定格光束：1720lm 色温度：3000K 電圧：100V (別売)セミディフューザーレンズフィルター (別売)エッジコントロールフィルター (別売)シェーパーレンズフィルター		 位置制御 消費電力：35W 色温度：3000K 電圧：100V		 LED14W 器具光束1418lm 消費電力18W 寸法：高146φφ70・高177mm 本体：アルミダイカスト レンズ：樹脂 電源ユニット付（100V） 2700K、Ra90 フラッド配光 個別調光（調光装置での調光不可） 照射高さ調節範囲0.1m		 LED 白熱球60W相当 マッド・シリコン・乳白色 消費電力：6.1W 定格光束：335lm 色温度：2700K 出幅-80mm 器具幅-φ100mm 重-0.2kg 非調光		 電球色（3000K）、Ra90 LED 22-26W ペンダント、φ450		 LL03a 照射範囲0~100% 3000K、Ra85 器具光束2600lm、消費電力58.8W 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（両反射白色樹脂塗装） カバー：ポリカーボネート（乳白） L=1200mm	
L L 0 1 a LEDライン照明		L L 0 2 a LEDライン照明		L L 0 4 a LEDモジュール		L L 0 4 a LEDモジュール		L L 0 5 a LEDモジュール			
L L 0 1 b LEDライン照明				L L 0 4 b LEDモジュール		L L 0 4 f LEDモジュール		L L 0 5 f LEDモジュール			
L L 0 1 c LEDライン照明				L L 0 4 c LEDモジュール		L L 0 4 h LEDモジュール					
L L 0 1 d LEDライン照明				L L 0 4 d LEDモジュール				L L 0 5 i LEDモジュール			
L L 0 1 e LEDライン照明											
 LL01a（L=1500mm） 定格光束：4490lm 消費電力：35W LL01b（L=1250mm） 定格光束：3750lm 消費電力：30W LL01c（L=1000mm） 定格光束：3060lm 消費電力：25W LL01d（L=850mm） 定格光束：2650lm 消費電力：21W LL01e（L=500mm） 定格光束：1690lm 消費電力：12W		 LL02a（L=1492mm） 定格光束：3930lm 入力電力：29.3W		 LL04a（L=1494mm） 定格光束：1330lm 入力電力：25.5W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売） LL04b（L=1231mm） 定格光束：1090lm 入力電力：21.5W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売） LL04c（L=1144mm） 定格光束：1010lm 入力電力：20.0W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売） LL04d（L=989mm） 定格光束：860lm 入力電力：17.5W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売）		 LL04a（L=837mm） 定格光束：740lm 入力電力：15.5W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売） LL04f（L=487mm） 定格光束：430lm 入力電力：7W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売） LL04h（L=94mm） 定格光束：80lm 入力電力：3.4W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売）		 LL05a（L=2750mm） 定格光束：4480lm 入力電力：35.0W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売） LL05f（L=1512mm） 定格光束：2440lm 入力電力：31.3W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売） LL05i（L=987mm） 定格光束：1630lm 入力電力：21.0W 調光：PWM/DALI/位相 電源：要直流電源装置（別売）			

E-BL01LEDローボールライト		E-BL02LEDローボールライト		E-BL03LEDスクエアボールライト		E-SL01屋外用フレキシブルLEDモジュール		E-SL02aLED手すり照明（片側配光タイプ）		E-SL03屋外用フレキシブルLEDモジュール																																																																																																																																																																																																																																																																													
 LEDローボールライト 器具光束180lm 消費電力3.5W 寸法：巾φ142・埋込深300mm 本体：アルミダイキャスト・黒色塗装仕上 ボール：アルミ・黒色塗装 セード：アクリル・透明処理 2700K・Ra83 非調光、防雨型		 LEDローボールライト LED内蔵・電源ユニット内蔵 器具光束187lm、消費電力10.4W 寸法：巾φ135・埋込深900・保護等級：IP23 本体：アルミダイキャスト（ミディウムグレアメタリック） ボール：スチンレス（ミディウムグレアメタリック） グローブ：ポリカーボネート（ブリズム・フロスト） 3000K・Ra85、全周配光タイプ、防雨型		 器具光束465lm 消費電力39W 2700K・Ra83 非調光、防雨型		 屋外用フレキシブルLED 器具光束214～2038lm 寸法：537～6059mm 3100K・Ra85 別売り直流電源装置 入力電力最大使用W数：52W		 器具光束1377lm 消費電力14W 本体：シリコン樹脂 カバー：特殊ルバー（樹脂製） 2700K、3000K、4000K		 屋外用フレキシブルLED 器具光束190～3640lm 寸法：528～10075mm 3000K・Ra85 別売り直流電源装置																																																																																																																																																																																																																																																																													
E-LL01aLED間接照明		E-LL02LED間接照明		F-LL01aLED間接照明		E-PL01LEDボール灯		E-PL02LEDボール灯		E-PL03LEDボール灯																																																																																																																																																																																																																																																																													
E-LL01bLED間接照明		 LED間接照明 FLR40W相当 器具光束1855lm 消費電力24.4W 寸法：器具高71mm 全長1248mm 器具幅54mm 本体：アルミ・黒色塗装 カバー：アクリル・透明処理 2700K PWM調光タイプ 防雨型 L=1200mm		 F-LL01a（L=1476） 器具光束2560lm・電球色2300lm、消費電力19.4W F-LL02a（L=594） 器具光束1020lm・電球色920lm、消費電力7.8W F-LL02d（L=1182） 器具光束2050lm・電球色1840lm、消費電力15.5W		 LEDボール灯 LED11.2W×3 器具光束1855lm 消費電力24.4W 寸法：幅250mm・高さ840mm 本体：スチンレス・アルミダイキャスト（黒色塗装） カバー：強化ガラス（クリア） 電球電圧：100/200/240V 灯具可動範囲：上下115°/左右330° 3000K・Ra83 ワイド配光、防雨型		 LEDボール灯LED7.3W×2 器具光束870lm 消費電力14.6W 寸法：幅218mm・高さ300mm 本体：アルミ・スチンレス（黒色塗装） カバー：ガラス（クリア） 電球電圧：100V・電球内蔵 灯具可動範囲：上下165°/左右260° 位置調整、ワイド配光、防雨型 ボール特注：高さ2メートル		 LED間接灯・水銀灯250形×2相当 器具光束9900lm 消費電力122.6W、電圧100～242V 本体：鋼板（ミディウムグレアメタリック） パネル：ポリカーボネート（透明処理） 耐風速60m/s、3000K・Ra85、 フロント配光、防雨型、落下防止ワイヤー付、 調整サージ15kV、電源ユニット別置																																																																																																																																																																																																																																																																													
E-SP01屋外用スポットライト		E-SP02屋外用スポットライト		E-SP03屋外用スポットライト		E-SP04屋外用スポットライト		E-WW01軒下用ウォールウォッシャーダウンライト		F-SP01LEDブラケットライト																																																																																																																																																																																																																																																																													
 LED電球4.8W×1 器具光束275lm 消費電力4.8W 本体：アルミ（黒色塗装） カバー：強化ガラス（クリア） 電球電圧：100V専用 灯具可動範囲：上下90°/左右360° Ra94、位置調整 ミディウム配光/ワイド配光、防雨型		 LEDスポットライト 器具光束87.6～808lm 消費電力17.8W 寸法：幅250mm・高さ230mm 本体：アルミダイキャスト フロントカバー：ポリカーボネート 2重レンズ・アクリル 電球電圧：100～240V 3000K・Ra70 防雨型 別売りルーバー付		 LEDスポットライト 器具光束165lm 消費電力17.1W 本体：アルミダイキャスト 前面パネル：高透過ガラス LED内蔵・電源ユニット内蔵 電球電圧：100V 3000K・Ra84 防雨型、保護等級：IP23、 ビーム角38度		 LEDスポットライト 器具光束85lm 消費電力12.1W 寸法：φ85・高153mm 埋込深46mm 本体：アルミダイキャスト 電球電圧：100V/242V 2700K・Ra83、防雨型 ※指定色		 LED16W 器具光束1200lm 消費電力27.3W 埋込穴：φ100 枠：アルミダイキャスト・黒色塗装上 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上） 3000K・Ra85 一般光色タイプ/グレアスタイル 別売り電源ユニット		 LEDブラケットライト 器具光束690lm 消費電力11.5W 電圧100V 本体：アルミダイキャスト（3F・1F・2F付） パネル：アクリル（透明） 3000K・Ra85、LED内蔵、 電源ユニット内蔵、防雨型																																																																																																																																																																																																																																																																													
E-DL01屋外用ダウンライト		●aLED非常灯電源別置形		●bLED非常灯電源別置形		●cLED非常灯電源別置形		●dLED非常灯電源別置形		●eLED非常灯電源別置形																																																																																																																																																																																																																																																																													
 LEDグレアレスダウンライト 器具光束980lm 消費電力12.5W 埋込穴：φ75 トリム：指定色 電球電圧：100～240V 3000K・Ra85 別売り電源ユニット付		 φ60、低・中天井用（～6m） LED内蔵、非常時：非常用LED点灯/常時消灯 電圧：AC/DC100V 非常灯指定番号：LCLE-002 レンズ：ガラス、本体：鋼板、 枠：アルミダイキャスト（ホワイトつや消し仕上）		 φ100高断面タイプ 中・特高天井用（6～16m） LED内蔵、非常時：非常用LED点灯/常時消灯 電圧：AC/DC100V 非常灯指定番号：LCLE-002 本体：鋼板、レンズ：ガラス、 枠：アルミダイキャスト（ホワイトつや消し仕上）		 直付 低・中天井用（～6m） LED内蔵、非常時：非常用LED点灯/常時消灯 電圧：AC/DC100V 非常灯指定番号：LCLE-001 本体：鋼板、レンズ：ガラス、 カバー：鋼板（ホワイトつや消し仕上）		 iDシリーズ高断面ダクト型 低・中天井用（～6m） LED内蔵、非常時：非常用LED点灯/常時消灯 電圧：AC/DC100V 非常灯指定番号：LCLE-001 本体：鋼板、レンズ：ガラス、 カバー：アルミダイキャスト（白色粉体塗装）		 iDシリーズ高断面ダクト型 低・中天井用（～6m） LED内蔵、非常時：非常用LED点灯/常時消灯 電圧：AC/DC100V 非常灯指定番号：LCLE-001 本体：鋼板、レンズ：ガラス、 カバー：アルミダイキャスト（白色粉体塗装）																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="2">保守率：0.93</th><th colspan="8">KO1588556</th></tr><tr><th>器具取付高さ</th><th></th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>3.5m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>5.0</td><td>5.1</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>5.1</td><td>4.9</td><td>4.4</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>12.1</td><td>12.9</td><td>13.3</td><td>13.9</td><td>14.3</td><td>14.4</td><td>14.5</td><td>14.1</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>10.1</td><td>10.9</td><td>11.4</td><td>12.3</td><td>13.2</td><td>13.8</td><td>14.5</td><td>14.1</td></tr></table>		保守率：0.93		KO1588556								器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1	4.9	4.4	直線配置	A2	12.1	12.9	13.3	13.9	14.3	14.4	14.5	14.1	四角配置	A4	10.1	10.9	11.4	12.3	13.2	13.8	14.5	14.1	<table><tr><th colspan="2">保守率：0.93</th><th colspan="8">KO1588792</th></tr><tr><th>器具取付高さ</th><th></th><th>7.0m</th><th>8.0m</th><th>9.0m</th><th>10.0m</th><th>12.0m</th><th>14.0m</th><th>16.0m</th><th></th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>9.2</td><td>9.7</td><td>10.0</td><td>10.2</td><td>9.9</td><td>8.6</td><td>6.2</td><td></td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>21.3</td><td>23.1</td><td>24.7</td><td>26.0</td><td>27.9</td><td>28.7</td><td>28.4</td><td></td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>17.7</td><td>19.1</td><td>20.3</td><td>21.5</td><td>23.9</td><td>26.0</td><td>27.4</td><td></td></tr></table>		保守率：0.93		KO1588792								器具取付高さ		7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m		単体配置	A1	9.2	9.7	10.0	10.2	9.9	8.6	6.2		直線配置	A2	21.3	23.1	24.7	26.0	27.9	28.7	28.4		四角配置	A4	17.7	19.1	20.3	21.5	23.9	26.0	27.4		<table><tr><th colspan="2">保守率：0.93</th><th colspan="8">KO1588556</th></tr><tr><th>器具取付高さ</th><th></th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th></th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>5.0</td><td>5.1</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>5.1</td><td>4.9</td><td>4.4</td><td></td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>12.1</td><td>12.9</td><td>13.3</td><td>13.9</td><td>14.4</td><td>14.5</td><td>14.1</td><td></td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>10.1</td><td>10.9</td><td>11.4</td><td>12.3</td><td>13.8</td><td>14.5</td><td>14.1</td><td></td></tr></table>		保守率：0.93		KO1588556								器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m		単体配置	A1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.1	4.9	4.4		直線配置	A2	12.1	12.9	13.3	13.9	14.4	14.5	14.1		四角配置	A4	10.1	10.9	11.4	12.3	13.8	14.5	14.1		<table><tr><th colspan="2">保守率：0.93</th><th colspan="8">KO1588516</th></tr><tr><th>器具取付高さ</th><th></th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th></th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>4.8</td><td>4.7</td><td>4.2</td><td></td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>12.1</td><td>12.9</td><td>13.2</td><td>13.7</td><td>13.8</td><td>14.0</td><td>14.0</td><td></td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>10.2</td><td>11.0</td><td>11.4</td><td>12.2</td><td>13.7</td><td>14.0</td><td>14.0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>B4</td><td>10.1</td><td>10.9</td><td>11.4</td><td>12.5</td><td>13.6</td><td>14.0</td><td>14.0</td><td></td></tr></table>		保守率：0.93		KO1588516								器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m		単体配置	A1	4.9	4.9	5.0	5.0	4.8	4.7	4.2		直線配置	A2	12.1	12.9	13.2	13.7	13.8	14.0	14.0		四角配置	A4	10.2	11.0	11.4	12.2	13.7	14.0	14.0			B4	10.1	10.9	11.4	12.5	13.6	14.0	14.0		<table><tr><th colspan="2">保守率：0.88</th><th colspan="8">KO1588517</th></tr><tr><th>器具取付高さ</th><th></th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th></th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.8</td><td>4.9</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>4.9</td><td>4.7</td><td>4.2</td><td></td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>11.8</td><td>12.6</td><td>13.0</td><td>13.5</td><td>13.9</td><td>13.8</td><td>13.6</td><td></td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>9.8</td><td>10.6</td><td>11.1</td><td>12.1</td><td>13.4</td><td>13.8</td><td>13.6</td><td></td></tr><tr><td></td><td>B4</td><td>10.2</td><td>10.9</td><td>11.4</td><td>12.5</td><td>13.6</td><td>14.0</td><td>13.5</td><td></td></tr></table>		保守率：0.88		KO1588517								器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m		単体配置	A1	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9	4.7	4.2		直線配置	A2	11.8	12.6	13.0	13.5	13.9	13.8	13.6		四角配置	A4	9.8	10.6	11.1	12.1	13.4	13.8	13.6			B4	10.2	10.9	11.4	12.5	13.6	14.0	13.5	
保守率：0.93		KO1588556																																																																																																																																																																																																																																																																																					
器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																														
単体配置	A1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1	4.9	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																														
直線配置	A2	12.1	12.9	13.3	13.9	14.3	14.4	14.5	14.1																																																																																																																																																																																																																																																																														
四角配置	A4	10.1	10.9	11.4	12.3	13.2	13.8	14.5	14.1																																																																																																																																																																																																																																																																														
保守率：0.93		KO1588792																																																																																																																																																																																																																																																																																					
器具取付高さ		7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m																																																																																																																																																																																																																																																																															
単体配置	A1	9.2	9.7	10.0	10.2	9.9	8.6	6.2																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	21.3	23.1	24.7	26.0	27.9	28.7	28.4																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	17.7	19.1	20.3	21.5	23.9	26.0	27.4																																																																																																																																																																																																																																																																															
保守率：0.93		KO1588556																																																																																																																																																																																																																																																																																					
器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																															
単体配置	A1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.1	4.9	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	12.1	12.9	13.3	13.9	14.4	14.5	14.1																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	10.1	10.9	11.4	12.3	13.8	14.5	14.1																																																																																																																																																																																																																																																																															
保守率：0.93		KO1588516																																																																																																																																																																																																																																																																																					
器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																															
単体配置	A1	4.9	4.9	5.0	5.0	4.8	4.7	4.2																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	12.1	12.9	13.2	13.7	13.8	14.0	14.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	10.2	11.0	11.4	12.2	13.7	14.0	14.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
	B4	10.1	10.9	11.4	12.5	13.6	14.0	14.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
保守率：0.88		KO1588517																																																																																																																																																																																																																																																																																					
器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																															
単体配置	A1	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9	4.7	4.2																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	11.8	12.6	13.0	13.5	13.9	13.8	13.6																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	9.8	10.6	11.1	12.1	13.4	13.8	13.6																																																																																																																																																																																																																																																																															
	B4	10.2	10.9	11.4	12.5	13.6	14.0	13.5																																																																																																																																																																																																																																																																															
						⊗LED客席誘導灯壁置付型		●LED赤色表示灯																																																																																																																																																																																																																																																																															
 客席誘導灯 壁置付型 一機2（20分間） 自己点検機能付 ニッケル水素蓄電池 型式認定番号：4AE-E-1006						 電池内蔵型（ニッケル水素蓄電池） 電源部分別タイプ（非常用・日常用型） 光源寿命60000時間 大音量付型・壁置付型 防雨型				<table><tr><td colspan="2">博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図</td></tr><tr><td colspan="2">照明器具姿図（4）（改修）</td></tr><tr><td>縮尺</td><td>A1:- A3:-</td></tr><tr><td>設計</td><td>令和6年3月日</td></tr><tr><td colspan="2">名古屋市住宅都市局整備部建築課</td></tr><tr><td colspan="2">本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。</td></tr></table>		博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図		照明器具姿図（4）（改修）		縮尺	A1:- A3:-	設計	令和6年3月日	名古屋市住宅都市局整備部建築課		本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。																																																																																																																																																																																																																																																																	
博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図																																																																																																																																																																																																																																																																																							
照明器具姿図（4）（改修）																																																																																																																																																																																																																																																																																							
縮尺	A1:- A3:-																																																																																																																																																																																																																																																																																						
設計	令和6年3月日																																																																																																																																																																																																																																																																																						
名古屋市住宅都市局整備部建築課																																																																																																																																																																																																																																																																																							
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。																																																																																																																																																																																																																																																																																							

凡 例


注記. 特記なき配管配線は下記とする。

注1. 太線で示す機器・配線は改修対象を示し、細線で示す機器・配線は工事対象外を示す。
 注2. 特記なき壁から第一ボックスまでの配線はEM-EF2.0mmとする。(芯数は凡例通りとする。)
 注3. 二重天井内からの配線引下り部分は保護管を使用すること。
 注4. 平面図に記載されていない照明制御の配線については系統図を参照すること。
 注5. 器具色々の選定は監督員と協議の上決定すること。

☒ 151	150×150×100 銅板製
☒ 222	200×200×200 銅板製

☑φ25	機械はつり	φ25
☑φ28	機械はつり	φ28
☑φ32	機械はつり	φ32
☑φ50	機械はつり	φ50
☑φ63	機械はつり	φ63
☑φ75	機械はつり	φ75
☑φ100	機械はつり	φ100
☑φ125	機械はつり	φ125

博物館の蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週末2日）設計図				
本館 電灯設備 B2階平面図（改修）		No. E562		
縮 尺	A1:1/50 A3:1/300		67	表の 内
設計	令和	6年	3月	日
名古屋市住宅都市局営繕部設備課				



B2階平面図 S = 1 : 1 5 0


・ 収蔵庫や前室2の壁を貫通する配管配線は、内外面共シーリング材を充填する。
シーリング材を接着する際は、接着を阻害するおそれのある水分・塵埃・モルタル・油分、
さび等が付着しているときは、これを乾燥・除去・清掃したのちシーリング材を充填する。

部屋名称	記号	リモコン番号
ホール	●2L+GS	R3, 4
通路3	●2L	R1, 2
通路2	●2L	R3, 4
学芸課	●3L	R6, 8
男子・女子更衣室	●1L	R9
学芸課図書室	●2L	R10～11
閲覧室2	●2L	R12～13
閲覧室1	●1L	R14
会議室	●2L	R15, 16
応接室	●1L	R17
通路1	●1L+GS	R5

改修後



AC機械室		EV機械室1		ファン室		EV機械室2		L階段	
B9	12	B9	2	B9	2	B9	8	B2	2
EV機械室2外									
BLw	1								



PH階平面図・屋根伏図 S = 1 : 1 5 0

博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事(週休2 日) 設計図			
本館 電灯設備 PH階平面図 (改修)			No. E055
縮 尺	A1:1/150 A3:1/300		67
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕部設備課			
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。			


便所	
D3	6
シャワー室	
Dw	2

Y 0

X 5

B2階 C階段横便所 S=1:50

通路	
D3	4
MWC	
D2	2
D3	6
FWC	
D2	2
D3	3




X 5

B1階 C階段横便所 S=1:50

多目的WC	
D2	2
MWC	
D3	5
FWC	
D3	8

Y 1




X 1

B1階 講堂側便所 S=1:50

多機能WC×2	
D2	6
通路	
D2	3
MWC	
D3	7
SK	
D3	1
FWC	
D3	8


FWC	
D2	4
D3	9
MWC	
D2	2
D3	10

別途工事



X 1

1階 G階段横便所 S=1:50



X 5

1階 C階段横便所 S=1:50

凡 例

記 号	名 称	適 用	備 考
○	LED照明器具		姿図参照
●	埋込スイッチ	1P15A×1	
●A	センサー操作ユニット		
▽	人感センサースイッチ親機		
▽	人感センサースイッチ子機		
⊠151	プルボックス	150×150×100	銅板製
C	ケーブル保護管	配管サイズは傍記による	

注記 特記なき配管配線は下記とする。

記 号	配 線	配 管
—//—	EM-EEF1.6-2C コロガシ	(PF16)
—//—	EM-EEF1.6-3C コロガシ	(PF22)
—//—	EM-EEF1.6-3C(10E) コロガシ	(PF22)
—2.0—	EM-EEF2.0-3C(10E) コロガシ	(PF22)

注1 太線で示す機器・配線は工事対象を示し、細線で示す機器・配線は工事対象外を示す。

博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事(週休2日) 設計図

本館 電灯設備 便所詳細図(1)(改修) No. E056

縮 尺 A1:1/50 A3:1/100 67 枚の9


設計 令和 6年 3月 日

名古屋市住宅都市局営繕部施設課

株式会社 浦野設計

本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。

便所	
D3	5




X 6

2階 南便所 S = 1 : 5 0

FWC	
D2	2
D3	12

MWC	
D2	2
D3	14



Y 0


X 5

3階 C階段横便所 S = 1 : 5 0

別途工事

MWC	
D2	2
D3	12

FWC	
D2	4
D3	10



Y 0

X 5


4階 C階段横便所 S = 1 : 5 0

幅広トイレ	
D3	2

SK	
D3	1

FWC	
D3	7

MWC	
D3	8



Y 0

X 5

5階 C階段横便所 S = 1 : 5 0

博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事(週休2 日) 設計図			
本館	電灯設備	便所詳細図 (2) (改修)	No. E057
縮 尺	A1 : 1 / 50 A3 : 1 / 100	67	改 訂 日
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕部施設課			
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。			

改修後

機器姿図

記号	名称	仕様	数量	負荷容量	回路数	DMX	備考
1B	第1ボーダーライト	フルカラーLED（RGBW）	8台				DMXケーブル3m付
2B	第2ボーダーライト	フルカラーLED（RGBW）	8台				DMXケーブル3m付
CB	同上用コンセントボックス	接地2P15A抜止コンセント×2ヶ 1回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	2台	1824	2		
UH	アッパーホリゾンタライト	フルカラーLED（RGBW）	8台				DMXケーブル3m付、上手給電
CB	同上用コンセントボックス	接地2P15A抜止コンセント×2ヶ 1回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	1台	912	1		
CL	シーリングライト	LED500形FMスポットライト	4台				指定色
	同上用天井直付ベース	丸型	4台				指定色
天C1	同上用天井コンセント1	接地2P15A抜止コンセント×2ヶ 1回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	1台	1500	1		指定色
天C2	同上用天井コンセント2	接地2P15A抜止コンセント×2ヶ （1回路）	3台	（1500）	（1）		指定色
F	フットライト	カラーソースリニア 4セル	3台				
FC	フロアコンセント	接地2P15A抜止コンセント×6ヶ 3回路 DMX信号出力コネクタ×1系統	1台	4,500	3		
	延長ケーブル	接地2P抜止15A 6m・4m・2m	各1本				F用
		DMXケーブル 2m	2本				CL・F用
		DMXケーブル 3m	6本				CL・F用
BK	ボーダーケーブル	5.5sq-3C+DMX信号複合 15m	3本				1・2B、UH用
JB	ジョイントボックス	電源+DMX用（複合）	3台				1・2B、UH用
AJ06	客席ダウンライト	LED350形 3000K 調光範囲0～100%	25台	732.5	1		
DL07	客席ダウンライト	LED150形 3000K 調光範囲0～100%	2台	24.6	1		
	同上用調信号変換器	DMX/PWM I/F 4系統用	1台	15	1	1	
	照明負荷合計			90508.1	10	6	

記号	名称	仕様	数量	備考
1	LED調光制御盤	壁据付型	1面	
		入力電源 AC 1φ3W 210V/105V 60Hz		
		入力主幹 MCCB 3P 100AF/50AT 10kVA		
		直回路 RMCCB2P50AF/20AT（電源管理回路）	× 16台	内4台予備
		調光制御CPU	× 1式	
		DMX信号分配器（8系統）	× 1式	
		電源管理制御部	× 1式	
2	調光操作卓	卓上型（専用デスク付）	1式	
		フリーマスタフェーダ	× 1本	
		レベルフェーダ	× 24本	
		記憶再生操作部（最大記憶シーン数：10シーン×5ページ＝50シーン）	× 1式	
		LEDカラー操作部（4系統）	× 1式	
3	調光操作卓用コネクタ	壁プレート型	1面	電源、DMX、制御
4	舞台袖操作部	壁プレート型	1台	
		チャンネルレベル操作部	× 1式	
		（最大制御チャンネル数：8チャンネル×4ページ＝32チャンネル）		
		シーン操作部（最大記憶シーン数：8シーン×4ページ＝32シーン）	× 1式	
5	作業灯スイッチ	壁プレート型	1面	
		ON/OFFスイッチ	× 1組	

システム系統図

入力電源 AC1φ3W
210V/105V 60Hz

調光操作卓

調光操作卓用コネクタ

舞台袖操作部

作業灯スイッチ

LED調光制御盤

ステージ上部

ステージ床面

客席ダウンライト

客席シーリングライト

客席シームレス

信号線×1系統

信号線×3系統

信号線×2系統

機器姿図

1・2B

第1・2ボーダーライト

CB

コンセントボックス

UH

アッパーホリゾンタライト

F

フットライト

FC

フロアコンセント

JB

ジョイントボックス

AJ06

客席ダウンライト

DL07

客席ダウンライト

LL03a

客席シームレス

LL03b

客席シームレス

DMX-PWM信号変換器

CL

シーリングライト

天井直付ベース

天C1

天井コンセント1

天C2

天井コンセント2

LED調光制御盤

調光操作卓

調光操作卓用コネクタ

舞台袖操作部

作業灯スイッチ

1ヶ用スイッチボックス

3ヶ用スイッチボックス

5ヶ用スイッチボックス

※形状及び寸法等は参考とする

凡例

EM-KNP EE-SB0. 5sq-2P×1

EM-IE2. 0sq×2、E2. 0sq

EM-FCPEE0. 9-3P×1

EM-KNP EE-SB0. 5sq-2P×1

EM-IE5. 5sq×2、E3. 5sq

EM-KNP EE-SB0. 5sq-2P×1

EM-EEF2. 0-3C

EM-CPEE0. 9-1P

EM-CE2sq-3C

EM-CPEE0. 9-1P

博物館改修リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図

舞台照明設備調光装置システム図

No. ED58

縮尺

A1：—

67


設計

令和6年3月日


名古屋市住宅都市局営繕課

本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。

株式会社 浦野設計



下部平面図




上部平面図

■凡例	
記号	名 称
1・2B	第1・2ボーダーライト
BEB	ボーダー用コンセントボックス
UH	アッパーホリゾントライト
UBB	アッパー用コンセントボックス
EC1	天井コンセント1
EC2	天井コンセント2
F	フットライト
FC	フロアコンセント
☑	ジョイントボックス
⊠	ブルボックス

■配線凡例	
記号	配線仕様
	EM-IE5, 5sq x 2 E2, 0 (E19)
	EM-KNPEE-SB0, 5sq-2P (E25)
	EM-IE5, 5sq x 6 E2, 0 (E31)
	EM-KNPEE-SB0, 5sq-2P (E25)
	EM-IE5, 5sq x 2 E2, 0 (E19)
	EM-KNPEE-SB0, 5sq-2P (E25)
	EM-IE2sq x 3 (E19)
	EM-KNPEE-SB0, 5sq-2P (E25)
	EM-FCPEE-0, 9-3P (E19)
	床埋設配線

- 特記事項
- 配線は全てLED調光制御盤へ至るものとする。
 - 配線の上げ、下げ、隠蔽配線箇所は配管にて保護するものとする。
 - 露出にて施工部分の配管、ブルボックス等は指定色塗装とする。
 - フロアコンセント等の金属製外箱にはD種接地工事を施すものとする。
 - 負荷線と信号線は離して配線するものとし、音響設備との調整を十分に行うものとする。
 - ブルボックスは電源用と信号用で別々に設置するか又はセパレータを設けるものとする。
 - 特記なき配線は、配線凡例によるものとする。

博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図			
舞台照明設備 演出照明 本館 B1階平面図（改修）		No.	ED59
縮 尺	A 1 : 1 / 1 0 0	67	枚 の 内
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕部施設課			



講堂	
AJ06	25
DL07	2
LL03a	30
LL03b	2

■凡例	
記号	名 称
⊙	客席ダウンライト
○	客席ダウンライト
—	間接照明
□	DMX/PWM信号変換器
■	プルボックス

■配線凡例	
記号	配線仕様
—	EM-EEF2. 0-3 C
—	EM-EEF2. 0-3 C
—	EM-CPEE-0. 9-1 P
—	EM-CPEE-0. 9-1 P

- 特記事項
1. 配線は全てLED調光制御盤へ至るものとする。
 2. 配線の立上げ、引下げ、隠蔽配線箇所は配管にて保護するものとする。
 3. 露出にて施工部分の配管、プルボックス等は指定色塗装とする。
 4. 特記なき配線は、配線凡例によるものとする。

博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事(週休2 日) 設計図			
舞台照明設備 客席照明 本館 B1階平面図(改修)			No. ED60
縮 尺	A1:1/100 A3:1/200		67 枚 の 内
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕部設備課			
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。			