

別紙 1 4 移設対象のモニュメント概要

1. 移設対象のモニュメント概要

久屋大通公園の再整備に伴い撤去された姉妹友好都市寄贈の屋外モニュメントのうち、以下 3 点のモニュメントを移設対象とする。

	名称	①華表
	設置年月日	昭和 55 年 10 月 23 日
	寄贈者	南京市
	構造	W5m, H7.9m、2 塔、大理石製
	寄贈趣旨	友好都市提携記念
備考	古代中国の記念建築の一種で、宮城や陵墓等に設置された魔除けの石柱。日本の鳥居や狛犬にあたるもので、南京市郊外にある中国六朝時代（3～6 世紀）の華表の複製が寄贈された。	
	名称	②ロサンゼルス石
	設置年月日	昭和 53 年 10 月 31 日
	寄贈者	ロサンゼルス市
	構造	石製(中部カリフォルニア産)
	寄贈趣旨	両市の友情と交流の歴史を末長く記念するため
備考	中部カリフォルニア産「アラバマ丘陵の石」で、1 億 8 千万年前のものと言われている。両都市の末永い友情を願い寄贈された。	
	名称	③マンズシアタープレート
	設置年月日	昭和 59 年 10 月 13 日
	寄贈者	ロサンゼルス市
	構造	ブロンズ
	寄贈趣旨	姉妹都市提携 25 周年記念
備考	ハリウッドの映画館、マンズ・チャイニーズ・シアター（当時）前庭にある映画俳優の手形、足形、サインなどのプレートを複製したもので、姉妹都市提携 25 周年を記念して寄贈された。	

※ 久屋大通公園に設置されていた状況は、P2 及び P3 を参考。


2. 竣工図

移設対象のモニュメントのうち、「①華表」及び「②ロサンゼルス石」の竣工図は、P4～24 及び P25 を参考。

3. 「③マスターシアタープレート」の材料及び重量（想定計算）

材質：ブロンズ（青銅）	単位重量：8.94g/cm ³ （※ 銅の単位重量を採用）
重量計算：	
1) グレゴリー・ペック：縦 1,240 mm×横 930 mm×厚 15 mm×8.94g/cm ³ ×10 ⁻⁶ ≒155 kg	
2) クラーク・ゲーブル：縦 1,080 mm×横 1,020 mm×厚 15 mm×8.94g/cm ³ ×10 ⁻⁶ ≒148 kg	
3) チャールストン・ヘストン：縦 1,190 mm×横 1,040 mm×厚 15 mm×8.94g/cm ³ ×10 ⁻⁶ ≒166 kg	
4) ジュリー・アンドリュース：縦 1,190 mm×横 1,040 mm×厚 15 mm×8.94g/cm ³ ×10 ⁻⁶ ≒166 kg	
5) マリリン・モンロー：縦 1,020 mm×横 900 mm×厚 15 mm×8.94g/cm ³ ×10 ⁻⁶ ≒123 kg	

久屋大通公園 姉妹友好都市モニュメント（華表、ロサンゼルス石）



南京市

【華表】

寄贈：S 5 5

材質：大理石製



※園外移設

ロサンゼルス市

【ロサンゼルス石】

寄贈：S 5 3

材質：石製（アラバマ丘陵の石）



※園外移設


マンズシアタープレートのプレート



マリリン・モンロー



グレゴリー・ペック



クラーク・ゲーブル



チャールストン・ヘストン



ジュリー・アンドリュース

マンズシアタープレート

プレート以外：撤去済
プレート部分：仮置き済
(セントラルブリッジ下の管理地内へ)

寄贈：S 5 9
材質：ブロンズ製

ひび割れ 変色 欠け