

別紙 1 2 内装改修工事に関する要求水準

1. 1号館

- 天井については、以下の通り更新するものとする。
 - ・天井の更新は基本的に仕上げボードのみ更新とするが、設備工事その他の理由で下地から撤去する必要がある場合には下地とも更新とする。
 - ・天井に点検口がある場合は、点検口を同じ仕様で更新するものとする。その場合の寸法は原則として 600mm 角以上とする。
 - ・建築化照明がある場合は、特記なき限り既設の意匠を踏襲して更新を行うものとする。
- 壁については、以下の通り更新するものとする。
 - ・配管の更新に伴い壁下地の撤去が必要な箇所については、下地から撤去のうえ、更新を行うものとする。その他の場合は仕上げのみ更新するものとする。
 - ・壁に点検口がある場合は、点検口を同じ仕様で更新するものとする。その場合の寸法は既設と同じとする。
- 仕上材料について、「既設同等」とあるものは、既設仕様に記載のある仕上げと同等以上とする。なお、ここでは概要として既設仕様を記載しているが、実際の設計にあたっては既設図面及び現地を確認の上検討を行うこと。
- ユニットトイレは、洗浄便座および LED 照明を設置すること。
- ユニットシャワーは、混合水栓をサーモスタット付の最新のものとし、LED 照明を設置すること。
- トイレブース、汚垂れ石は全て更新すること。
- 既設湿式トイレの入口に段差のある場合は、乾式床に更新するにあたり、段差をなくすこと。
- トイレ手摺は、樹脂被膜付のものに更新すること。

1号館仕上材既設仕様凡例 (※2~4号館とは異なるため注意)

- ビニルシート A : 溶接工法 t2.0
- ビニルシート B : 溶接工法 重歩行用 t2.5
- ビニルタイル : ノンアスベスト系 t2.0
- カーペット A : ナイロン+ポリプロピレン t6.5
- カーペット B : 毛 t12 (下地フェルト t10)
- カーペット C : 別注 (密度 12,000)
- タイルカーペット : ナイロン t10.5
- クロス A : 不燃 防炎 1 級 レーヨン
- クロス E : 防火 1 級 織物
- クロス F : 防火 1 級 不燃織物壁紙
- ビニルクロス A : 防カビ防汚処理
- ビニルクロス B : 砂壁状

石膏ボード：特記なき限り t12

岩綿吸音板：特記なき限り t12

部位	既設仕様	数量	改修仕様
B2F 前室 1・2	天井：石膏ボード+EP 塗装	27 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
B2F 第2リハーサル室	床：桧集成材+UC 塗装 一部ビニルシート A 天井：岩綿吸音板 壁：軽量石綿板+EP 塗装（有孔 及び無孔模様貼り） グラスウールの上ポリエチ レンフィルム下地 巾木：堅木+UC 塗装 一部ビニル巾木 鏡・バー	145 m ² 16 m ² 160 m ² 110 m ² 46m	床・天井・壁・巾木を既設同等 で更新する 鏡・バーを既設同等で更新する
B2F 廊下（3）	床：ビニルシート A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	146 m ² 146 m ² 100m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する その他は既設流用とする
B2F 奈落	床：コンクリート金鏝+ FLP	350 m ²	床の毀損部分はモルタルで補修 し、全面を防塵塗装とする その他は既設流用とする
B2F オーケストラ迫りピット	床：コンクリート金鏝+ FLP	m ²	既設のままとする
B2F 男子便所	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	11 m ² 31 m ² 11 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更 新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
B2F 女子便所	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	11 m ² 31 m ² 11 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更 新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
B2F 空調機械室（1）（2） （3）	床：コンクリート金鏝+ FLP	1900 m ²	既設のままとする
B2F 衛生空調機械室（1） （2）	床：コンクリート金鏝+ FLP	312 m ²	既設のままとする
B2F 熱源機械室	床：コンクリート金鏝+ FLP	300 m ²	既設のままとする
B2F 空調ポンプ室	床：コンクリート金鏝+ FLP	196 m ²	既設のままとする
B2F 電気室（1）（2）	床：コンクリート金鏝+ FLP	574 m ²	既設のままとする
B2F	床：コンクリート金鏝+	124 m ²	既設のままとする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
発電機室	FLP		
B2F 油タンク室	床：コンクリート金鍍＋ FLP	16 m ²	既設のままとする
B2F バッテリー室	床：コンクリート金鍍＋ FLP	45 m ²	既設のままとする
B2F ハロンボンベ室	床：コンクリート金鍍＋ FLP	10 m ²	既設のままとする
B2F 旧中電開閉所(1)(2) ※倉庫として使用中	床：コンクリート金鍍＋ FLP	30 m ²	既設のままとする
B2F 湯沸室	床：ビニルシート A	9 m ²	床を既設同等で更新する その他は既設流用とする 流し台、吊り戸棚を既設と同等 で更新する
B2F 非常用エレベーター昇 降ロビー	床：ビニルシート A 壁：モルタル＋EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	18 m ² 40 m ² 18 m ² 43m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
B1F ホール(1) エレベータホール 踏込	床：磁器質無釉タイル 92×92×8.5 壁：モルタル＋E-T 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：磁器質無釉タイル	90 m ² 92 m ² 90 m ² 34m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
B1F 消火ポンプ室	床：コンクリート金鍍＋ FLP	85 m ²	既設のままとする
B1F ハロンボンベ室	床：コンクリート金鍍＋ FLP	15 m ²	既設のままとする
B1F EV 機械室	床：コンクリート金鍍＋ FLP	25 m ²	既設のままとする
B1F ファン室(1)(2)	床：コンクリート金鍍＋ FLP	50 m ²	既設のままとする
B1F アラーム弁室	床：コンクリート金鍍＋ FLP	2 m ²	既設のままとする
B1F 第1駐車場	床：コンクリート金鍍表面硬化仕 上 トラフィックペイント		既設のままとする トラフィックペイントは駐車ス ペースの番号を振り直す
B1F 運転手控室	床：ビニルタイル 壁：モルタル、石膏ボード＋EP 塗装 巾木：ビニル巾木	18 m ²	既設のままとする
B1F 倉庫(1)(2)	床：ビニルシート A 壁：モルタル＋EP 塗装 巾木：ビニル巾木	15 m ² 45 m ²	床・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
B1F 湯沸室	床：ビニルシート A	5 m ²	床を既設同等で更新する その他は既設流用とする 流し台、吊り戸棚を既設と同等 で更新する
B1F ピアノ庫	床：ビニルシート A 壁：モルタル＋EP 塗装 天井：石膏ボード＋EP 塗装 巾木：ビニル巾木	28 m ²	既設のままとする
B1F	床：ビニルシート A	18 m ²	床・天井・巾木を既設同等で更

部位	既設仕様	数量	改修仕様
非常用エレベーター 乗降ロビー	壁：モルタル+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	40 m ² 18 m ² 43m	新する 壁は既設同等で塗装を行う
B1F 第1リハーサル室	床：桧集成材+UC 塗装 壁：軽量石綿板（有孔及び無孔模 様貼り）+EPⅡ 塗装 ガラスウールの上ポリエチ レンフィルム下地 天井：岩綿吸音 巾木：堅木+UC 塗装 一部ビニル巾木 鏡・バー	228 m ² 150 m ² 228 m ² 43m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 鏡・バーを既設同等で更新する
B1F ロビー 廊下1	床：ビニルシート A 壁：（ロビー）モルタル+EP 塗装 （廊下1）石膏ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	245 m ² 450 m ² 245 m ² 160m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
B1F ホール（2）（3） 廊下（2）	床：ビニルシート A 壁：（ロビー）モルタル+EP 塗装 （廊下）石膏ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	57 m ² 130 m ² 57 m ² 50m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
B1F 廊下（3）	床：ビニルシート A	70 m ²	床を既設同等で更新する その他は既設流用とする
B1F 楽屋（1）（2）（3） （4）（5）	床：ビニルタイル 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 化粧台等： （1）（3） 化粧台 L=4000+2600、洗面台 （2）化粧台 L=3000、洗面台 （4）（5） 化粧台 L=5600、洗面台	110 m ² 85 m ² 110 m ² 35m	床・壁・天井・巾木・洗面台を既 設同等で更新する 化粧台はメラミン化粧板の貼り 替えを行う 洗面台は既設同等で更新する
B1F 楽屋（6）（7）（8） （9）（12）（13） （シャワー室・トイレ 付）	床：ビニルタイル 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 シャワーユニット ユニットトイレ 化粧台等： （6）化粧台 L=4000 洗面カウンターL=1000 （7）（8）（9） 化粧台 L=4600 洗面カウンターL=1000 （12）（13）	100 m ² 205 m ² 100 m ² 80m	床・壁・天井・巾木・シャワーユ ニット・ユニットトイレ・洗面 台を既設同等で更新する 化粧台はメラミン化粧板の貼り 替えを行う 洗面台は既設同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	化粧台 L=4000		
B1F 楽屋 (10) (11) (シャワー室・トイレ付)	床：畳敷き、 フローリング 踏込：長尺シート A 壁：ビニルクロス B 天井：天然木化粧石綿板 C 巾木：畳寄せ シャワーユニット ユニットトイレ 化粧台等： (10) (11) 化粧台 L=2600、 洗面カウンターL=1000	24 m ² 15 m ² 120 m ² 40m	床・壁・天井・巾木・シャワーユニット・ユニットトイレ・洗面台を既設同等で更新する 化粧台はメラミン化粧板の貼り替えを行う
B1F シャワー室 (1) (2)	床：磁器質無釉モザイクタイル 24.5×24.5×4.2 ゴムタイル 壁：磁器質施釉タイル 天井：塩ビ製小巾板 洗面台・シャワーユニット	8 m ² 20 m ² 43 m ² 28 m ²	床・天井は既設同等で更新、壁は耐水性の材料で提案による
B1F 男子便所 (3)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 その他：ブース・洗面台・鏡	20 m ² 45 m ² 20 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
B1F 女子便所 (3)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	20 m ² 45 m ² 20 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
B1F 男子便所 (2)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	16 m ² 40 m ² 16 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
B1F 女子便所 (2)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	20 m ² 40 m ² 20 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
B1F	床：磁器質タイル	15 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで

部位	既設仕様	数量	改修仕様
女子便所（１）	壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板＋VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	35 m ² 15 m ²	更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
B1F 多機能トイレ	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス 天井：ケイ酸カルシウム板＋VP 塗装 巾木：ビニル巾木 洗面台・鏡	15 m ² 35 m ² 15 m ² 18m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する
B1F 便所 （ホール３）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板＋VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	8 m ² 30 m ² 8 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
1F 第２駐車場 （駐車場（１）（２））	床：アスファルト舗装 トラフィックペイント		既設のままとする トラフィックペイントは駐車スペースの番号を振り直す
1F 第２駐車場監視室	床：ビニルタイル 壁：石膏ボード＋EP 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	34 m ² 62 m ² 34 m ² 25m	既設のままとする
1F 男子便所 （第２駐車場）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板＋VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	12 m ² 36 m ² 12 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
1F 女子便所 （第２駐車場）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板＋VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	20 m ² 36 m ² 20 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する新する
1F アトリウム EVホール（１） 廊下（１）（２） ロビー（１）（２）	床：花崗岩 壁：磁器質タイル 天井：岩綿吸音板等 電話台		既設のままとする
1F 管理事務室 （打合せ室・更衣室・給	床：OAフロア タイルカーペット 壁：ビニルクロス A	480 m ² 636 m ²	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 床は OA フロアと仕上げタイル

部位	既設仕様	数量	改修仕様
湯室・倉庫含む)	天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 受付カウンターL=5500 飾り棚（打合せ室）	480 m ² 205m	カーペットを更新する 受付カウンター・飾り棚は、既設のままとする 給湯室流し台・吊戸棚は既設同等で更新する
1F 売店 コピーコーナー	床：タイルカーペット 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 ショーケース	66 m ² 38 m ² 66 m ² 15m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する ショーケースは既設のままとする
1F サービスコーナー(1)	受付カウンター L=3000	一式	既設のままとする
1F サービスコーナー(2)	受付カウンター L=8500	一式	既設のままとする
1F 廊下(3)(4) ホール(1)(2)	床：ビニルシート B 壁：モルタル+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	300 m ² 250 m ² 300 m ² 100m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F 踏込	床：コンクリート金鏝+FLP	17 m ²	床の防塵塗装を行う その他は既設流用とする
1F 中央監視防災センター 警備員室	床：ビニルタイル 壁：モルタル、石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 カウンター L=1500	180 m ² 190 m ² 180 m ² 75m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F 清掃員控室	床：ビニルタイル 壁：石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 流し台 L=1200	12 m ² 35 m ² 12 m ² 14m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F 救護室	床：ビニルシート A 壁：石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	24 m ² 55 m ² 24 m ² 22m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F 仮眠室	床：畳 壁：石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	9 m ² 30 m ² 9 m ² 12m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F ロッカー室	床：ビニルタイル 壁：石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	4 m ² 20 m ² 4 m ² 8m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F 給湯室 (中央監視防災センター)	床：ビニルタイル 壁：石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 流し台、吊り戸棚	6 m ² 25 m ² 6 m ² 10m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う 流し台、吊り戸棚は既設のままとする
1F 倉庫 (給湯室隣)	床：ビニルタイル 壁：石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	4 m ² 20 m ² 4 m ² 8m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F	床：ビニルタイル	63 m ²	床・天井・巾木を既設同等で更

部位	既設仕様	数量	改修仕様
第1～第4控室 (旧・第1～第5)	壁：モルタル、石膏ボード+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	165 m ² 63 m ² 66m	新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F センチュリーホール舞 台	床：桧集成材フローリング	820 m ²	床を既設同等で更新する
1F 舞台袖溜 出待ちスペース	床：ビニルシート A 壁：モルタル+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	58 m ² 70 m ² 58 m ² 27m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F 来賓控室 舞台クルー控室 (洗面室、楽屋事務室間 廊下含む)	床：ビニルシート A 壁：モルタル+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 洗面台	42 m ² 70 m ² 42 m ² 26m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う 洗面台を既設同等で更新する
1F 楽屋ホール	床：ビニルシート A 壁：モルタル+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	60 m ² 68 m ² 60 m ² 25m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F 楽屋事務室 (湯沸室含む)	床：タイルカーペット 壁：ビニルクロス 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 カウンターL=1500	20 m ² 51 m ² 20 m ² 19m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する カウンターは、既設のままとす る 流し台、吊り戸棚を既設と同等 で更新する
1F 舞台裏廊下	床：ビニルシート A 壁：モルタル+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	35 m ² 88 m ² 35 m ² 45m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F センチュリーホール客 席 (1～4 階全体)	床：タイルカーペット、コルクタ イル 壁：天然木化粧石綿板 CL チタ ン混入 天井：特定天井耐震化別途記載 巾木：堅木 CL	360 m ² 840 m ² 1250 m ² 125m	床・巾木を既設同等で更新する 壁及び客席と通路の仕切の木部 分は部分補修を行う
1F センチュリーホール側 廊 (1) (2)	床：タイルカーペット 壁：クロス 拭き取り 天井：岩綿吸音板+ EP 巾木：木巾木	100 m ² 250 m ² 100 m ² 100m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
1F センチュリーホール廊 下 (1)	床：タイルカーペット 壁：クロス 天井：岩綿吸音板+ EP 巾木：木巾木	140 m ² 263 m ² 140 m ² 105m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
1F イベントホール 前室 (6) ～ (9)	天井：岩綿吸音板 床：ビニルシート t=2.0 石目調、 塗装工法合成ゴム接着貼	88 m ² 88 m ²	天井・床を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F イベントホール 前室 (1 2) (1 3)	床：エポキシ系樹脂モルタル塗 装 壁：モルタル+ EP 塗装 天井：岩綿吸音板	24 m ² 60 m ² 24 m ²	床・天井を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F イベントホール	床：エポキシ系合成樹脂塗床 天井：岩綿吸音板+ EP	86 m ²	床・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
前室 (10) (11) (14) ~ (20)		86 m ²	
1F イベントホールパントリー	床：ビニルシート A 壁：モルタル+VP 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 巾木：ビニル巾木	100 m ² 190 m ² 100 m ² 70m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F ピロティ(1)(2)(3) (4)	床：コンクリート金縷 壁：磁器質タイル 一部花崗岩 天井：コンクリート打ち放し		既設のままとする
1F 歩廊 (5)	床：磁器質タイル 一部花崗岩 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	117 m ² 117 m ²	天井は要求水準本体のアスベスト改修工事を参照のこと 床は毀損箇所を補修する (別紙 13 参照のこと) その他は既設流用とする
1F ピロティ(5)(6)(7)	床：磁器質タイル 一部花崗岩 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	990 m ² 990 m ²	天井は要求水準本体のアスベスト改修工事を参照のこと 床は毀損箇所を補修する (別紙 13 参照のこと) その他は既設流用とする
1F イベントホール (キャットウォークの壁を含む)	床：エポキシ系合成樹脂塗 床 壁：有孔無孔ボード模様貼り クロス+OP 塗装 (グラスウールクロス包みの上 ポリエチレンフィルム下地) 天井：天井耐震化別途記載 巾木：ビニル巾木	1920 m ² 1620 m ² 1620 m ² 174m	床・壁・巾木を既設同等で更新する 天井耐震化別途記載の通り、約 6m 天井を下げるので、壁との 整合を図ること キャットウォークの天井は既設 のままとする また改善工事に記載の遮音性能 向上を図ること ※地下の非常用発電機の撤去に 伴う工事あり
1F センチュリーホール主 催者控室	床：ビニルタイル 壁：モルタル+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	12 m ² 40 m ² 12 m ² 16m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設と同等で塗装を行う
1F イベントホール主催者 控室 (旧・第1控室)	床：ビニルタイル 壁：モルタル+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 流し台	70 m ² 83 m ² 70 m ² 33m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設と同等で塗装を行う 流し台を既設同等で更新する
1F 男子便所 (2) (アトリウム中央)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	60 m ² 95 m ² 60 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 女子便所 (2) (アトリウム中央)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	60 m ² 95 m ² 60 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等

部位	既設仕様	数量	改修仕様
			で更新する
1F 男子便所（3） （センチュリーホール ホワイエ）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	85 m ² 100 m ² 85 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 女子便所（3） （センチュリーホール ホワイエ）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	85 m ² 100 m ² 85 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 男子便所（6） （イベントホール）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	12 m ² 35 m ² 12 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 女子便所（6） （イベントホール）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	16 m ² 43 m ² 16 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 男子便所（1） （ロビー2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	27 m ² 53 m ² 27 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 女子便所（1） （ロビー2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	16 m ² 38 m ² 16 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 多機能トイレ（1） （ロビー2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 洗面台・鏡	7 m ² 23 m ² 7 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新す る
1F 男子便所（5） （センチュリーホール）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP	14 m ² 35 m ² 14 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは

部位	既設仕様	数量	改修仕様
舞台袖)	塗装 ブース・洗面台・鏡		これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 女子便所（5） （センチュリーホール 舞台袖）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	9 m ² 30 m ² 9 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 多機能トイレ （5）（センチュリーホ ール舞台袖）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 洗面台・鏡	7 m ² 23 m ² 7 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 男子便所（4） （管理事務室内）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	16 m ² 43 m ² 16 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 女子便所（4） （管理事務室内）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	12 m ² 40 m ² 12 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 非常用エレベーター 昇降ロビー	床：ビニルシート A 壁：モルタル+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	18 m ² 40 m ² 18 m ² 43m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
1F センチュリーホール側 倉庫（4か所）			天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F クローク （ロッカーコーナー）	壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板	49 m ² 14 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F 風除室	床：花崗岩 壁：磁器質タイル 天井：岩綿吸音板	114 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設のままとする
2F ロビー（1） （EV ホール 1 含む）	天井：成型アルミパネル電解着色	321 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F ロビー（2）	天井：成型アルミパネル電解着色	132 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F 授乳室（湯沸室 を変更）	床：ビニルシート A 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP		床、壁、天井を既設同等で更新する 流し台、吊戸棚は撤去し調乳用

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	塗装 流し台、吊戸棚、ベビーベッド、 給湯設備		シンクを設置するものとし、ベ ビーベッド、給湯設備等は授乳 室として使いやすいものに更新 する
2F ロビー（3） （休憩コーナー含む）	床：タイルカーペット	154 m ²	床を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F サービス室			天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
2F 前室（9） （センチュリーホール 下手）	天井：岩綿吸音板	10 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F 廊下（1）	床：タイルカーペット 壁：クロス 天井：繊維強化石膏ボード	100 m ² 240 m ² 157 m ²	床・壁・天井を既設同等で更新 する(間仕切壁上部排煙口共) その他は既設流用とする 天井は既設の意匠を踏襲するこ と
2F 電話交換機室	床：ビニルタイル 壁：ケイ酸カルシウム板+EP塗 装 巾木：ビニル巾木	45 m ² 100 m ² 24m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
2F ロビー（4）	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：石膏ボード+クロス F 巾木：木巾木 AL	77 m ² 102 m ² 77 m ² 34m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F 特別応接室A （前室含む）	壁：クロス E 天井：石膏ボード+クロス F ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート	100 m ² 79 m ²	壁・天井を既設同等で更新する。 その他は既設流用とする 天井は既設の意匠を踏襲するこ と ファンコイルカバーは既設同等 で更新する
2F 特別応接室B （前室含む）	壁：クロス E、F 天井：石膏ボード+クロス F ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート	90 m ² 65 m ²	壁・天井を既設同等で更新する。 その他は既設流用とする 天井は既設の意匠を踏襲するこ と ファンコイルカバーは既設同等 で更新する
2F 控室（1）	天井：岩綿吸音板	12 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F 控室（2）	天井：岩綿吸音板	20 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F 特別応接室C （前室含む）	壁：クロス E 天井：石膏ボード+クロス F ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート	78 m ² 51 m ²	壁・天井を既設同等で更新する。 その他は既設流用とする 天井は既設の意匠を踏襲するこ と ファンコイルカバーは既設同等 で更新する
2F 湯沸室 （応接室 B）			天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
2F 控室（貴賓室隣） （前室含む）	壁：クロス E 天井：石膏ボード+クロス F	81 m ² 51 m ²	壁・天井を既設同等で更新する。 その他は既設流用とする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
2F 湯沸室 (貴賓室隣)			天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
2F センチュリーホールホワイエ	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井(軒天部分含む)：岩綿吸音板 巾木：木巾木 ドリンクコーナー	625 m ² 1200 m ² 740 m ² 86m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する ドリンクコーナーを既設同等で更新する
2F アラーム弁室			既設のままとする
2F 側廊 (1) (2)	床(階段部分含む)：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：木巾木	157 m ² 300 m ² 130 m ² 90m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
2F 前室 (1) ~ (8)	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：木巾木	90 m ² 188 m ² 90 m ² 75m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
2F 親子室 (1) (2)	床：タイルカーペット 壁：有孔ボード ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：木巾木	32 m ² 40 m ² 40 m ² 32 m ² 32m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
2F 映写室	床：ビニルシート A 壁：有孔ケイ酸カルシウム板+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	35 m ² 60 m ² 35 m ² 24m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
2F 控室 (1) (2) (センチュリーホール)	床：ビニルシート A 壁：モルタル+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	20 m ² 60 m ² 20 m ² 24m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う
2F 主催者控室			既設のままとする
2F 男子便所 (ロビー 2)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	32 m ² 60 m ² 32 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
2F 女子便所 (ロビー 2)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	28 m ² 55 m ² 28 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
2F 多機能トイレ (ロビー 2)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	4 m ² 10 m ² 4 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
2F 便所（貴賓室隣控室）	天井：岩綿吸音板	14 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F 貴賓室（前室含む）			既設のままとする
2F 貴賓室便所	天井：岩綿吸音板	22 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
2F 多機能トイレ （センチュリーホール ホワイエ上手）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 洗面台・鏡	9 m ² 30 m ² 9 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新す る
2F 便所（センチュリーホール 控室 1・2）			既設のままとする
2F センチュリーホール調 光室			既設のままとする
2F イベントホール調光室、 音響機材室（便所含む）			既設のままとする
2F センチュリーホール音 響調整室			既設のままとする
2F イベントホール音響調 整室、 音響調整機械室			既設のままとする
2F イベントホール調整室、 調光機械室			既設のままとする
2F 非常用エレベーター 昇降ロビー	床：ビニルシート A 壁：モルタル+EP 塗装 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：ビニル巾木	18 m ² 40 m ² 18 m ² 43m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う
M3F 側廊（1）（2） （センチュリーホール）	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：木巾木	230 m ² 382 m ² 230 m ² 153m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
M3F 廊下（ホワイエ）	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：木巾木	98 m ² 100 m ² 98 m ² 80m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
M3F 投光室（1）（2）			既設のままとする
3F 客席（センチュリーホー ル 2 階席）	床：カーペット A コルクタイル 巾木：木巾木 CL	279 m ² 416 m ² 108m	床・巾木を既設同等で更新する ※横通路位置及び縦通路階段蹴 上改修は別途記載
3F 側廊（1）（2） （センチュリーホール）	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	123 m ² 262 m ² 123 m ² 100m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
3F ホワイエ廊下	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	320 m ² 330 m ² 320 m ² 110m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F アトリウム内バルコニー (1) (2) (3)	床：タイルカーペット	460 m ²	床を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 休憩コーナー	床：タイルカーペット	174 m ²	床を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F ロビー (1)	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	250 m ² 165 m ² 250 m ² 55m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F ロビー (2) ※非常用エレベーター 昇降ロビー含む	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	153 m ² 215 m ² 153 m ² 53m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F 湯沸室			天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする 流し台、吊り戸棚を既設と同等で更新する
3F ロビー (3)	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	245 m ² 360 m ² 245 m ² 80m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 西側の壁上部にピクチャーレールを設けること
3F ロビー (4)	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	41 m ² 80 m ² 41 m ² 32m	天井、壁を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 会議室 131-135	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	510 m ² 260 m ² 510 m ² 80m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 可動間仕切りを撤去し、既設の半固定位置に固定間仕切りを設けること
3F 会議室廊下	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	65 m ² 256 m ² 65 m ² 52m	床・天井・巾木を既設同等で更新する イベントホールとの遮音性を高めるために、壁は全面をグラスウール(80kg 以上)クロス包み(ソノカット程度)とし吸音性を高めること。 可動間仕切撤去に伴い廊下の天井高を適切な高さにし、天井裏空間もグラスウール(24kg 程度)クロス包みボタン留めで吸音性を高めること。
3F 男子便所 (3)	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	30 m ² 68 m ² 30 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
3F 女子便所（3）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	20 m ² 47 m ² 20 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
3F 男子便所（2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	30 m ² 68 m ² 30 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
3F 女子便所（2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	20 m ² 47 m ² 20 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
3F 男子便所（1）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	31 m ² 66 m ² 31 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
3F 女子便所（1）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	28 m ² 55 m ² 28 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
3F 多機能トイレ （ロビー2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 洗面台・鏡	4 m ² 10 m ² 4 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する
3F 便所(イベントホール上 部2カ所)			既設のままとする
3F 倉庫（1）（2）	床：ビニルシート A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	114 m ² 114 m ² 64m	床・天井・巾木を既設同等で更新する その他は既設流用とする
4F 客席(センチュリーホー ル3階席)	床：カーペット A コルクタイル 巾木：巾木 CL	186 m ² 360 m ² 84m	床・巾木を既設同等で更新する ※横通路位置及び縦通路階段蹴 上改修は別途記載
4F	床：タイルカーペット	100 m ²	床・壁・天井・巾木を既設同等

部位	既設仕様	数量	改修仕様
側廊 (1) (2) (センチュリーホール)	壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	338 m ² 100 m ² 75m	で更新する
4F ホワイエ廊下	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	320 m ² 330 m ² 320 m ² 110m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
4F センチュリーホール前 室 (1) ~ (4)	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：木巾木	16 m ² 40 m ² 16 m ² 16 m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
4F ロビー (1)	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	250 m ² 121 m ² 250 m ² 45m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
4F ロビー (2) ※非常用エレベーター 昇降ロビー含む	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	163 m ² 315 m ² 163 m ² 63m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
4F ロビー (3)	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	245 m ² 400 m ² 245 m ² 80m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 西側の壁上部にピクチャーレー ルを設けること
4F レセプションホール1、 2	床：タイルカーペット 壁：アルミパネル AA-BB ガラスウールクロス包みの上ポ リエチレンフィルム下地 天井：特定天井耐震化別途記載 巾木：ステンレス HL 巾木	504 m ² 624 m ² 104m	床・壁・巾木を既設同等で更新 する 建築化照明の意匠性を継承する かどうかは任意とする
4F パントリー			レセプションホールの机椅子収 納スペースに改修する 厨房機器の撤去痕を補修するこ と
4F 会議室 141・142	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	381 m ² 265 m ² 381 m ² 53m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 可動間仕切りを撤去し、既設の 半固定位置に固定間仕切りを設 けること
4F 会議室廊下	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	65 m ² 256 m ² 65 m ² 52m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する イベントホールとの遮音性を高 めるために、壁は全面をグラス ウール(80kg 以上)クロス包み (ソノカット程度)とし吸音性を 高めること。 可動間仕切撤去に伴い廊下の天 井高を適切な高さにし、天井裏 空間もグラスウール(24kg 程度) クロス包みボタン留めで吸音性 を高めること。
4F 会議室 143	床：タイルカーペット 壁：クロス A	87 m ² 160 m ²	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	78 m ² 32m	
4F ロビー（4）	床：タイルカーペット 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：木巾木	41 m ² 80 m ² 41 m ² 32m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
4F 倉庫	床：ビニルシート	100 m ²	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
4F 男子便所（3）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	30 m ² 65 m ² 30 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
4F 女子便所（3）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	18 m ² 45 m ² 18 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
4F 男子便所（2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	30 m ² 65 m ² 30 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
4F 女子便所（2）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	18 m ² 45 m ² 18 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
4F 男子便所（1）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	32 m ² 55 m ² 32 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
4F 女子便所（1）	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	28 m ² 55 m ² 28 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更 新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
4F 多機能トイレ	床：磁器質タイル 壁：陶器質タイル	5 m ² 22 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
(ロビー2)	天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装 洗面台・鏡	5 m ²	壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する
4F 湯沸室			既設のままとする 流し台、吊り戸棚を既設と同等で更新する
4F 便所(イベントホール上部2カ所)			既設のままとする
7F ロビー	床：ビニルシート 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：ビニル巾木	70 m ² 170 m ² 70 m ² 53m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
7F クローク	床：ビニルシート 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板+EP 巾木：ビニル巾木	22 m ² 87 m ² 22 m ² 32m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
7F 電話コーナー	床：カーペット B 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板	一式	撤去し多機能トイレとする。 適切な大きさとなるように、男子便所との間仕切り壁位置を調整すること。 床：抗菌仕様のビニルシート 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げ 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装
7F 展望レストラン パステル	床：カーペット B 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板(折上げ内部はFGボード+ビニルクロス) 巾木：木巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート	290 m ² 455 m ² 290 m ² 130m	既設同等で更新、または室の用途、内装を提案により変更するものとする。 全館で3ヶ所あるレストラン(1号館展望レストラン、2号館喫茶ユリ、3号館カスケード)のうち、どこか1カ所はレストラン機能を残すものとする。 レストランとして残す場合は既設シャンデリア設置部の意匠を踏襲すること ファンコイルカバーは既設同等で更新する
7F パントリー	床：ビニルシート A 壁：クロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	8 m ² 28 m ² 8 m ² 8m	レストラン機能を残す場合は既設同等で更新する。 その他の場合は提案による。
7F 厨房	床：磁器質ノンスリップタイル 壁：陶器質施釉タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	143 m ² 95 m ² 143 m ²	レストラン機能を残す場合は既設のままとする。 その他の場合は提案による。
7F 食品庫	床：ビニルシート A 壁：ケイ酸カルシウム板+塗装 天井：ケイ酸カルシウム板+VP	5 m ² 20 m ² 5 m ²	同上

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	塗装 巾木：ビニル巾木	8m	
7F 事務室	床：ビニルタイル 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	5 m ² 18 m ² 5 m ² 7m	同上
7F 廊下	床：ビニルシート A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：石膏ボード+EP 塗装 巾木：ビニル巾木	44 m ² 120 m ² 44 m ² 48m	同上
7F 非常用エレベーター昇 降ロビー	床：ビニルシート A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：石膏ボード+EP 塗装 巾木：ビニル巾木	27 m ² 53 m ² 27 m ² 21m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
7F 男子便所	天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	14 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
7F 女子便所	天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	7 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
7F 便所（バックヤード）	床：ビニルシート 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VP 塗装	5 m ² 13 m ² 5 m ²	レストラン機能を残す場合は既 設のままとする。 その他の場合は提案による。
7F 休憩室	床：ビニルタイル 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	13 m ² 36 m ² 13 m ² 14m	レストラン機能を残す場合は既 設のままとする。 その他の場合は提案による。
階段室（1） B2～7F・塔屋	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	210 m ² 50m 260m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室（2） B2～7F・塔屋	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製	275 m ² 68m 320m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室（3） 2F～4F	床：タイルカーペット 巾木：木巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	504 m ² 278m 488m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室（3） 1F～2F、4F～5F	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	336 m ² 185m 325m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室（4） 1F～4F	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	125 m ² 75m 183m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室（5） B2F～4F	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	125 m ² 75m 183m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室（6） 1F～5F	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	180 m ² 100m 225m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
階段室(7) B1F~5F	床:ビニルシートA 巾木:ビニル巾木 ノンスリップ:ステンレス製 硬質ゴム入り	280 m ² 144m 220m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室(8) B1F~5F	床:ビニルシートA 巾木:ビニル巾木 ノンスリップ:ステンレス製 硬質ゴム入り	280 m ² 144m 220m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室(9) B2F~6F	床:ビニルシートA 巾木:ビニル巾木 ノンスリップ:ステンレス製 硬質ゴム入り	240 m ² 120m 220m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室(10) B2~6F	床:ビニルシートA 巾木:ビニル巾木 ノンスリップ:ステンレス製 硬質ゴム入り	120 m ² 70m 400m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室(11) B2~6F	床:ビニルシートA 巾木:ビニル巾木 ノンスリップ:ステンレス製 硬質ゴム入り	120 m ² 70m 400m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段室(12) 1F~4F	床:タイルカーペット 巾木:木巾木 ノンスリップ:ステンレス製 硬質ゴム入り	115 m ² 65m 170m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する
階段(13)、(14)	床:花崗岩		既設のままとする
階段(15)	床:花崗岩		残す部分は既設のままとする 仮設スロープの本設化について は要求水準本編のソ改善工事を 参照すること
階段(16)、(17)	床:カーペットA 巾木:木製OP ノンスリップ:ステンレス製 硬質ゴム入り 壁:クロスA	52 m ² 46m 298m 122 m ²	床・巾木・ノンスリップ・壁ク ロスを既設同等で更新する

2. 2号館

■天井については、以下の通り更新するものとする。

- ・天井の更新は基本的に仕上げボードのみ更新とするが、設備工事その他の理由で下地から撤去する必要がある場合には下地とも更新とする。
- ・天井に点検口がある場合は、点検口を同じ仕様で更新するものとする。その場合の寸法は原則として600mm角以上とする。
- ・天井の更新を行う室、場所において、建築化照明がある場合は、特記なき限り既設の意匠を踏襲して更新を行うものとする。

※上記天井については、3号館・4号館も同様に適用する。

■壁については、以下の通り更新するものとする。

- ・配管の更新に伴い壁下地の撤去が必要な箇所については、下地から撤去のうえ、更新を行うものとする。その他の場合は仕上げのみ更新するものとする。
- ・壁に点検口がある場合は、点検口を同じ仕様で更新するものとする。その場合の寸法は既設と同じとする

※上記壁については、3号館・4号館も同様に適用する。

■仕上材料について、「既設同等」とあるものは、既設仕様に記載のある仕上げと同等以上とする。

なお、ここでは概要として既設仕様を記載しているが、実際の設計にあたっては既設図面及び現地を確認の上検討を行うこと。

■トイレブース、汚垂れ石は全て更新すること。

■既設湿式トイレの入口に段差のある場合は、乾式床に更新するにあたり、段差をなくすこと。

■トイレ手摺は、樹脂被膜付のものに更新すること。

※上記については、3号館・4号館も同様に適用する。

2～4号館仕上材既設仕様凡例（※1号館とは異なるため注意）

ビニルシートA：溶接工法、エポキシ接着、t2.0、マーブル

ビニルシートB：溶接工法、エポキシ接着、t2.0

ビニルタイルA：半硬質ノンアスベスト系、t2.0

タイルカーペットA：BCFナイロン、レベルループ、500角

タイルカーペットB：BCFナイロン、レベルループ、500角、OAフロア貼込タイプ

タイルカーペットC：BCFナイロン、カット、プリント模様入、1000角

タイルカーペットD：BCFナイロン、カット、500角、デザインカーペットタイル

磁器質タイルA：25角 施釉

磁器質タイルB：150角 無釉

磁器質タイルC：300角 施釉

磁器質タイル E : 150 角 施釉、厨房用ノンスリップ加工

クロス A : 織物、防火 1 級、S クラス程度

クロス B : 吸音壁用ガラスクロス、防火 1 級

クロス C : 塗装仕上げ調クロス、防火 1 級

ビニルクロス A : 無機質、防火 1 級、AA クラス程度

ビニルクロス B : 無機質 (じゅらく)、防火 1 級、AA クラス程度

石膏ボード : 特記なき限り t12

岩綿吸音板 : 特記なき限り t12

部位	既設仕様	数量	改修仕様
1F 風除室 (1)	天井 : 岩綿吸音板	44 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F ロビー (1) (情報コーナー・受付含む)	壁 : ビニルクロス 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井 : 岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 受付カウンター	358 m ² 315 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする 壁上部の可能な範囲にピクチャーレールを設けること
1F ロビー (2-a) (2-c)	壁 : ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 天井 : 岩綿吸音板	473 m ² 500 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする ※ (2-b) は床のみのため更新せず
1F EV ホール (1)	壁 : ビニルクロス A 天井 : 岩綿吸音板	30 m ² 9 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F ホール (1)	床 : ビニルシート(B) (EF-FG 間) 壁 : ビニルクロス A 天井 : 岩綿吸音板	47 m ² 42 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F EV ホール (2)	床 : ビニルシート B 壁 : ビニルクロス A 天井 : 岩綿吸音板 巾木 : ビニル巾木	8 m ² 29 m ² 8 m ² 11m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F 控室 (1) (2)	床 : タイルカーペット A 壁 : ビニルクロス A 天井 : 岩綿吸音板 巾木 : ビニル巾木	31 m ² 100 m ² 31 m ² 40m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F 荷捌場	床 : モルタル金鍍+FLP	81 m ²	床の防塵塗装を行う その他は既設流用とする
1F 倉庫 (1)	天井 : 化粧石膏ボード	17 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F 倉庫 (2)	天井 : 化粧石膏ボード	51 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F 会議室 213	床 : タイルカーペット A 壁 : ビニルクロス A 天井 : 岩綿吸音板 巾木 : ビニル巾木 ホワイトボード、隠ぺい用開閉引戸	48 m ² 90 m ² 48 m ² 30m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する ホワイトボードと引戸は撤去し、平坦なボード下地クロス貼りの壁とする
1F 倉庫 (3)	天井 : 化粧石膏ボード	40 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
1F 倉庫 (4)	天井：化粧石膏ボード	18 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F クローク (1)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	6 m ² 32 m ² 6 m ² 12m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する ※拡張について別途記載 改善工事参照
1F クローク (2)	床：ビニルタイル A 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	40 m ² 40 m ² 28m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する ※拡張について別途記載 改善工事参照
1F 救護室	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	16 m ² 42 m ² 16 m ² 16m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
1F 警備員詰所 (現在使用していない)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板	7 m ² 32 m ² 7 m ²	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
1F 湯沸室 (1) (2)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 流し台、吊り戸棚	12 m ² 52 m ² 12 m ² 20m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 流し台、吊り戸棚を既設と同等 で更新する
1F 自販機コーナー	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	14 m ² 45 m ² 14 m ² 17m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
1F 設備機械室 (1) ~ (4)	床：コンクリート金鍍+FLP	126 m ²	既設のままとする
1F 展示室 211、212	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木 ホワイトボード、隠ぺい用開閉 引戸	410 m ² 327 m ² 410 m ² 102m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲するこ と ホワイトボードと引戸は撤去 し、平坦なボード下地クロス貼 りの壁とする 壁上部の可能な範囲にピック チャーレールを設けること
1F 廊下 (救護室前・トイレ前)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	31 m ² 92 m ² 31 m ² 35m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
1F 男子便所 (1) (2)	床：磁器質タイル C 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	60 m ² 140 m ² 60 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 女子便所 (1) (2)	床：磁器質タイル C 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+VP 塗装 ブース・洗面台・鏡	50 m ² 110 m ² 50 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
1F 多機能トイレ (1) (2)	床：磁器質タイル C 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+VP 塗装 洗面台・鏡	10 m ² 44 m ² 10 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する
2F 連絡通路 (1) (1～2号館接続)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	280 m ² 475 m ² 280 m ² 101m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F ロビー (1) (3)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木	160 m ² 106 m ² 160 m ² 33m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F ロビー (2)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	367 m ² 315 m ² 367 m ² 70m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F ロビー (4)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 電話台	105 m ² 73 m ² 105 m ² 28m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 電話台はそのままとし、携帯電 話充電コーナーとする
2F EV ホール (1)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	9 m ² 32 m ² 9 m ² 8m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F 設備機械室 (1)～ (4)	床：コンクリート金鍍+FLP	146 m ²	既設のままとする
2F ラウンジ (1) (2)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ巾木： ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート 電話台	270 m ² 297 m ² 270 m ² 76m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する ファンコイルカバーは既設同 等で更新する 壁上部の可能な範囲にピクチ ャーレールを設けること
2F 会議室 221	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ巾木： ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート ホワイトボード、隠ぺい用開閉 引戸	125 m ² 188 m ² 125 m ² 40m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲するこ と ファンコイルカバーは既設同 等で更新する ホワイトボードと引戸は撤去 し、平坦なボード下地クロス貼 りの壁とする
倉庫(221 室用)	床：ビニルタイル A		既設のままとする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木		
2F 会議室 222、223	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しつくい調ペンキ巾木： ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート ホワイトボード、隠ぺい用開閉 引戸	280 m ² 277 m ² 280 m ² 66m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲するこ と ファンコイルカバーは既設同 等で更新する ホワイトボードと引戸は撤去 し、平坦なボード下地クロス貼 りの壁とする
倉庫(223 室用)	床：ビニルタイル A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木		既設のままとする
2F 会議室 224	床：タイルカーペット C 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しつくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート ホワイトボード、隠ぺい用開閉 引戸	300 m ² 285 m ² 300 m ² 65m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲するこ と ファンコイルカバーは既設同 等で更新する ホワイトボードと引戸は撤去 し、平坦なボード下地クロス貼 りの壁とする
倉庫(224 室用)	床：ビニルタイル A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木		既設のままとする
2F 会議室 225	床：タイルカーペット B 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しつくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート TV 会議装置用化粧扉	58 m ² 130 m ² 58 m ² 30m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲するこ と ファンコイルカバーは既設同 等で更新する TV 会議用化粧扉は撤去し、平 坦なボード下地クロス貼りの 壁とする
倉庫(225 室用)	床：ビニルタイル A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	20 m ² 49 m ² 20 m ² 19m	TV 会議装置置場間仕切りを撤 去し、倉庫を拡張する 床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F 調整室 (1)	床：タイルカーペット B +OA フロア 壁：有孔ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	10 m ² 34 m ² 10 m ² 13m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
2F 同時通訳ブース (1) ~ (4)	壁：有孔ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板	140 m ² 35 m ²	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
2F 前室 (1)			既設のままとする
2F 控室 (1) ~ (3)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	60 m ² 120 m ² 60 m ² 37m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
2F 自販機コーナー	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	15 m ² 40 m ² 15 m ² 15m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
2F EV ホール (2)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	5 m ² 19 m ² 5 m ² 7m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
2F 湯沸室 (1) (2)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 流し台、吊り戸棚	12 m ² 52 m ² 12 m ² 20m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 流し台、吊り戸棚を既設と同等で更新する
2F 喫茶ラウンジ ユリ	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A(H<2500) しっくい調ペンキ(H>2500) 天井：石膏ボード+しっくい調塗装 巾木：ビニル巾木 ドリンクカウンター ファンコイルカバー 鋼板 1.6mm ダイノックシート	234 m ² 200 m ² 234 m ² 62m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新、または室の用途、内装を提案により変更するものとする。 全館で3ヶ所あるレストラン (1号館展望レストラン、2号館喫茶ユリ、3号館カスケード) のうち、どこか1ヶ所はレストラン機能を残すものとする。
2F 前室 (2a)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：ビニルクロス A	61 m ² 74 m ² 61 m ²	喫茶ラウンジ ユリに準ずる
2F 厨房	床：磁器質タイル E 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+塗装 巾木：陶器質タイル	20 m ² 42 m ² 20 m ² 16m	喫茶ラウンジ ユリに準ずる
2F 厨房便所	床：ビニルシート A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装	8 m ² 31 m ² 8 m ²	喫茶ラウンジ ユリに準ずる
2F パントリー	床：ビニルシート 壁：ビニルクロス A 天井：ケイ酸カルシウム板+VE 塗装 巾木：ビニル巾木	21 m ² 47 m ² 21 m ² 18m	喫茶ラウンジ ユリに準ずる
2F 休憩室 (ラウンジ内)	床：ビニルタイル 壁：ビニルクロス A 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	6 m ² 27 m ² 6 m ² 10m	喫茶ラウンジ ユリに準ずる
2F 物入れ・前室・設備機械室 (ラウンジ内)			既設のままとする または喫茶ラウンジ ユリに準ずる
2F	床：ビニルシート B	60 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート

部位	既設仕様	数量	改修仕様
男子便所 (1) (2)	壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	140 m ² 60 m ²	で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
2F 女子便所 (1) (2)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	50 m ² 110 m ² 50 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
2F 多機能トイレ (1) (2)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 洗面台・鏡	10 m ² 44 m ² 10 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新す る
3F 連絡通路 (1) (1～2号館接続)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	280 m ² 475 m ² 280 m ² 101m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F ロビー (1) (3)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	160 m ² 106 m ² 160 m ² 33m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F ロビー (2)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	367 m ² 315 m ² 367 m ² 70m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F ロビー (4)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 電話台	105 m ² 73 m ² 105 m ² 28m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 電話台はそのままとし、携帯電 話充電コーナーとする
3F EV ホール (1)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	9 m ² 32 m ² 9 m ² 8m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F ラウンジ (1) (2)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート 電話台	341 m ² 325 m ² 341 m ² 84m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する ファンコイルカバーは既設同 等で更新する 壁上部の可能な範囲にピクチャ ーレールを設けること 電話台はそのままとし、携帯電 話充電コーナーとする
3F 会議室 231	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木	125 m ² 188 m ² 125 m ² 40m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲すること ファンコイルカバーは既設同 等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	ファンコイルカバー:鋼板 1.6mm ダイノックシート ホワイトボード、隠ぺい用開閉引戸		ホワイトボードと引戸は撤去し、平坦なボード下地クロス貼りの壁とする
倉庫(231 室用)	床: ビニルタイル A 壁: 石膏ボード+EP 塗装 天井: 化粧石膏ボード 巾木: ビニル巾木		既設のままとする
3F 会議室 232、233	床: タイルカーペット A 壁: ビニルクロス A 天井: 岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木: ビニル巾木 ファンコイルカバー:鋼板 1.6mm ダイノックシート ホワイトボード、隠ぺい用開閉引戸	280 m ² 277 m ² 280 m ² 66m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 天井の間接照明は踏襲すること ファンコイルカバーは既設同等で更新する ホワイトボードと引戸は撤去し、平坦なボード下地クロス貼りの壁とする
倉庫(233 室用)	床: ビニルタイル A 壁: 石膏ボード+EP 塗装 天井: 化粧石膏ボード 巾木: ビニル巾木		既設のままとする
3F 会議室 234	床: タイルカーペット C 壁: ビニルクロス A 天井: 岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木: ビニル巾木 ファンコイルカバー:鋼板 1.6mm ダイノックシート ホワイトボード、隠ぺい用開閉引戸	300 m ² 285 m ² 300 m ² 65m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 天井の間接照明は踏襲すること ファンコイルカバーは既設同等で更新する ホワイトボードと引戸は撤去し、平坦なボード下地クロス貼りの壁とする
倉庫(234 室用)	床: ビニルタイル A 壁: 石膏ボード+EP 塗装 天井: 化粧石膏ボード 巾木: ビニル巾木		既設のままとする
3F 調整室	床: タイルカーペット B 壁: 有孔ボード+EP 塗装 天井: 岩綿吸音板 巾木: ビニル巾木	10 m ² 34 m ² 10 m ² 13m	床・天井・巾木を既設同等で更新する 壁は既設同等で再塗装とする
3F 同時通訳ブース (1) ~ (4)	壁: 有孔ボード+EP 塗装 天井: 岩綿吸音板	140 m ² 35 m ²	天井を既設同等で更新する 壁は既設同等で塗装を行う その他は既設流用とする
3F 前室 (1)			既設のままとする
3F 控室 (1) ~ (3)	床: タイルカーペット A 壁: ビニルクロス A 天井: 岩綿吸音板 巾木: ビニル巾木	60 m ² 120 m ² 60 m ² 37m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F EV ホール (2)	床: タイルカーペット A 壁: ビニルクロス A 天井: 岩綿吸音板 巾木: ビニル巾木	5 m ² 19 m ² 5 m ² 7m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
3F 湯沸室 (1) (2)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 流し台、吊り戸棚	12 m ² 52 m ² 12 m ² 20m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 流し台、吊り戸棚は既設と同等 で更新する
3F 設備機械室 (1) ~ (4)	床：コンクリート金鍍+FLP	141 m ²	既設のままとする
3F 自販機コーナー	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	15 m ² 40 m ² 15 m ² 15m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F 連絡通路 (3) (2~3号館接続)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	323 m ² 258 m ² 232 m ² 60m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F 男子便所 (1) (2)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	60 m ² 140 m ² 60 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
3F 女子便所 (1) (2)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	50 m ² 110 m ² 50 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
3F 多機能トイレ (1) (2)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 耐水石膏ボード+EP 塗装 洗面台・鏡	10 m ² 44 m ² 10 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新す る
1F~3F、塔屋 階段室 (1)	床：タイルカーペット A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	100 m ² 120 m 350 m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する その他は既設流用とする
1F~3F、塔屋 階段室 (2)	床：タイルカーペット A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	100 m ² 120 m 350 m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する その他は既設流用とする

3. 3号館

部位	既設仕様	数量	改修仕様
B1F カフェテリア カスケード ※床割れ対策あり	床：ビニルシート B 壁：ビニルクロス A 天井：石膏ボード+ビニルクロス A 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木	590 m ² 58 m ² 590 m ² 225m	既設同等で更新、または室の用途、内装を提案により変更するものとする。 全館で3ヶ所あるレストラン（1号館展望レストラン、2号館喫茶ユリ、3号館カスケード）のうち、どこか1カ所はレストラン機能を残すものとする。 ※床割れ対策については別途改善工事に記載
B1F パントリー	床：磁器質タイル C 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VE 塗装 巾木：ビニル巾木	94 m ² 120 m ² 94 m ² 50m	床割れ対策を除き、カスケードに準ずる
B1F 厨房	床：磁器質タイル E 壁：陶器質タイル 天井：ケイ酸カルシウム板+VE 塗装	265 m ² 180 m ² 270 m ²	床割れ対策を除き、カスケードに準ずる
B1F ロビー（2）	床：ビニルシート B 壁：ビニルクロス A 天井：石膏ボード+ビニルクロス A 巾木：ビニル巾木	150 m ² 140 m ² 150 m ² 50m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
B1F EVホール（2）	床：ビニルシート B 壁：ビニルクロス A 天井：石膏ボード+ビニルクロス A 巾木：ビニル巾木	10 m ² 26 m ² 10 m ² 9m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
B1F 男子便所（2）	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	24 m ² 52 m ² 24 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
B1F 女子便所（2）	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	45 m ² 73 m ² 45 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
B1F 多機能トイレ	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 洗面台・鏡	5 m ² 23 m ² 5 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F EVホール（5）	床：磁器質タイル B 天井：石膏ボード+ビニルクロス A	10 m ² 10 m ²	床・天井を既設同等で更新する
1F 男子便所（5）	床：磁器質タイル C 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装	15 m ² 47 m ² 15 m ²	床・壁・天井を既設同等、もしくは耐候性のあるその他の仕上げ材で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	ブース・洗面台・鏡		
1F 女子便所（5）	床：磁器質タイル C 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	20 m ² 47 m ² 20 m ²	床・壁・天井を既設同等もしくは耐候性のあるその他の仕上げ材で更新する
1F 多機能トイレ（4）	床：磁器質タイル C 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 洗面台・鏡	5 m ² 24 m ² 5 m ²	床・壁・天井を既設同等もしくは耐候性のあるその他の仕上げ材で更新する
1F 設備機械室（5）	床：コンクリート直押え+FLP	63 m ²	既設のままとする
1F 倉庫（8）～（10）	床：コンクリート直押え+FLP	120 m ²	既設のままとする
3F ロビー（10）	床：タイルカーペット D 壁：ビニルクロス C 天井：石膏ボード+クロス C 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：木巾木 電話台	275 m ² 246 m ² 275 m ² 81m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 電話台はそのままとし、携帯電話充電コーナーとする
3F ロビー（11）	床：タイルカーペット D 壁：ビニルクロス C 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：石膏ボード+クロス C 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：木巾木	252 m ² 507 m ² 252 m ² 85m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F EV ホール（5）	床：タイルカーペット D 壁：ビニルクロス C 天井：石膏ボード+クロス C 巾木：木巾木	10 m ² 26 m ² 10 m ² 9m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F 国際会議室	床：カーペット（ウイルトン） 壁：天然木化粧発泡板 クロス(B) 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：特定天井耐震化別途記載 巾木：木巾木	500 m ² 650 m ² 511 m ² 95m	床は会議室に適した特注のタイルカーペットに更新する 壁・巾木は既設同等で更新する
3F ハイビジョン制御室	床：ビニルシート 壁：有孔ボード（GW 充填） スクリーン：リア打ち用スクリーン×2 天井：石膏ボード	50 m ² 132 m ² 50 m ²	スクリーン側の壁以外は既設のままとする 中央の間仕切りを撤去し、大型1面のリア打ちスクリーン（300インチ以上）とする。間仕切り撤去痕は補修すること。
3F 控室 333（VIP） （旧控室7）	壁：クロス A 天井：石膏ボード+クロス D 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ	50 m ² 130 m ²	壁：天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 控室 331、332 （旧控室8、9）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	23 m ² 70 m ² 23 m ² 27m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
3F 同時通訳ブース 331～336	壁：有孔ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板	140 m ² 34 m ²	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
3F 調整室	壁：有孔ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板		既設のままとする
3F 前室（2）	床：タイルカーペット A 壁：クロス C 天井：岩綿吸音板	19 m ² 70 m ² 19 m ²	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
3F 前室（3）（4）	床：タイルカーペット D 壁：クロス C 天井：岩綿吸音板	20 m ² 22 m ² 20 m ²	床・壁・天井を既設同等で更新する
3F 踏込、廊下（7）	壁：クロス C 天井：岩綿吸音板	120 m ² 54 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 廊下（6）	天井：岩綿吸音板	71 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 前室（5）（6）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	10 m ² 27 m ² 10 m ² 10m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F クローク	床：タイルカーペット C 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 カウンター	36 m ² 75 m ² 36 m ²	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
3F 男子便所（5）	天井：耐水石膏ボード+EP 塗装	34 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 女子便所（5）	天井：耐水石膏ボード+EP 塗装	34 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 多機能トイレ（4）	天井：耐水石膏ボード+EP 塗装	6 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 男子便所（6）	天井：耐水石膏ボード+EP 塗装	9 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 女子便所（6）	天井：耐水石膏ボード+EP 塗装	9 m ²	天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
3F 湯沸室	床：ビニルタイル A 壁：ビニルクロス A 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木 流し台、吊戸棚	4 m ² 43 m ² 4 m ² 16m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する 流し台、吊り戸棚を既設と同等で更新する
3F 機械室	床：床：コンクリート直押え+ FLP	12 m ²	既設のままとする
3F 倉庫（10）（11）	床：ビニルタイル A 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	150 m ² 150 m ² 67m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
4F 国際会議室ギャラリー	床：タイルカーペット D 壁：クロス B 巾木：木巾木	80 m ² 200 m ² 45m	床・壁・巾木を既設同等で更新する
4F ロビー（1）（2）			既設のままとする
4F 廊下（3）			既設のままとする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
4F 設備機械室(1)(2)	床：コンクリート直押え+FLP	178 m ²	既設のままとする
4F EV 機械室(5)	床：コンクリート直押え+FLP	35 m ²	既設のままとする
B1F~4F 階段室(5)	床：ビニルシート A 壁：ケイカル板+EP 塗装 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	120 m ² 68 m ² 140m 400 m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する 壁は B1~1F の漏水対策を行 い、毀損箇所を既設同等で更新 する その他は既設流用とする
B1F~4F 階段室(6)	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	120 m ² 140 m 400 m	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する その他は既設流用とする

4. 4号館

部位	既設仕様	数量	改修仕様
B1F 第4駐車場 (4号館西側部分)	床：アスファルト トラフィックペイント	95 m ²	既設のままとする トラフィックペイントは駐車 スペースの番号を振り直す
B1F 発電機室	床：コンクリート直押え+FLP	95 m ²	既設のままとする
B1F オイルタンク室	床：コンクリート直押え+FLP	14 m ²	既設のままとする
B1F バッテリー室	床：コンクリート直押え+FLP	30 m ²	既設のままとする
B1F 特高電気室	床：コンクリート直押え+FLP	197 m ²	既設のままとする
B1F 特高引き込みシャフ ト(1)	床：コンクリート直押え+FLP	10 m ²	既設のままとする
B1F 電気室	床：コンクリート直押え+FLP	276 m ²	既設のままとする
B1F 空調機械室(1)	床：コンクリート直押え+FLP	143 m ²	既設のままとする
B1F 熱源機械室	床：コンクリート直押え+FLP	285 m ²	既設のままとする
B1F 空調機械室(2)	床：コンクリート直押え+FLP	214 m ²	既設のままとする
B1F 換気機械室(1)(2)	床：コンクリート直押え+FLP	60 m ²	既設のままとする
B1F 消火ポンベ室	床：コンクリート直押え+FLP	16 m ²	既設のままとする
B1F 清掃員控室	床：ビニルタイル A 壁：ビニルクロス A 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	32 m ² 65 m ² 32 m ² 25m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
B1F 前室(1)	床：ビニルシート A 壁：モルタル金鍍+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	13 m ² 37 m ² 13 m ² 15m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
B1F EVホール(1)	床：ビニルシート A 壁：モルタル金鍍+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	17 m ² 37 m ² 17 m ² 17m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
B1F ロビー(1)	床：ビニルシート A 壁：モルタル金鍍+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	50 m ² 88 m ² 50 m ² 34m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
B1F 消火ポンプ室	床：コンクリート直押え 合成樹脂塗装	27 m ²	既設のままとする
B1F 前室(2)	床：ビニルシート A 壁：モルタル金鍍+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	49 m ² 115 m ² 49 m ² 44m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
B1F ロッカー室(1)(2)	床：ビニルタイル A 壁：ビニルクロス A	18 m ² 63 m ²	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	18 m ² 24m	
B1F シャワー室(1)(2)	床：ビニルシート A 壁：ケイ酸カルシウム板+VE 塗 装 天井：ケイ酸カルシウム板+VE 塗装 巾木：ビニル巾木	17 m ² 64 m ² 17 m ² 25m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
B1F 厨房事務室	床：ビニルタイル A 壁：ビニルクロス A 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	20 m ² 50 m ² 20 m ² 19m	地下 1 階レストランを用途変 更する場合は、任意とする 厨房事務室として継続する場 合は、既設のままとする
B1F 休憩室(1)(2)	床：畳 フローリング 壁：ビニルクロス B 天井：化粧石膏ボード杉柂練付 巾木：畳寄せ	12 枚 19 m ² 87 m ² 38 m ² 35m	地下 1 階レストランを用途変 更する場合は、任意とする 休憩室として継続する場合は、 既設のままとする
B1F 踏込み (休憩室(1)(2))	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス B 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	8 m ² 44 m ² 8 m ² 17m	同上
B1F 食品庫	床：ビニルタイル A 壁：ケイ酸カルシウム板+VE 塗 装 天井：化粧石膏ボード	43 m ² 92 m ² 43 m ²	地下 1 階レストランを用途変 更する場合は、任意とする 食品庫として継続する場合は、 既設のままとする
B1F 湯沸室(1)	床：ビニルシート A 壁：ケイ酸カルシウム板+VE 塗 装 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 巾木：ビニル巾木 流し台、吊戸棚	4 m ² 19 m ² 4 m ² 7m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う 流し台、吊戸棚を既設と同等で 更新する
B1F 男子便所(1)	床：磁器質タイル A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	6 m ² 26 m ² 6 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新す る 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
B1F 女子便所(1)	床：磁器質タイル A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	4 m ² 19 m ² 4 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで 更新する 壁：セラミックパネルもしくは これに類する仕上げで更新す る 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
B1F 厨房便所 (1)(2)	床：磁器質タイル A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	17 m ² 61 m ² 17 m ²	地下 1 階レストランを用途変 更する場合は、任意とする 厨房便所として継続する場合 は、既設のままとする

部位	既設仕様	数量	改修仕様
B1F 男子便所（3）	床：磁器質タイル A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	8 m ² 32 m ² 8 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
B1F 女子便所（3）	床：磁器質タイル A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	8 m ² 32 m ² 8 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
B1F 多機能トイレ（2）	床：磁器質タイル A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	4 m ² 21 m ² 4 m ²	床：抗菌仕様のビニルシートで更新する 壁：セラミックパネルもしくはこれに類する仕上げで更新する 天井：既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
B1F 連絡通路	床：磁器質タイル B 天井：ケイ酸カルシウム板+合成樹脂エマルジョン系複層模様吹付	27 m ² 27 m ²	床・天井を既設同等で更新する 但し、天井はノンアスベスト系塗料とする
B1F EV ホール（3）	床：磁器質タイル B 天井：ケイ酸カルシウム板+合成樹脂エマルジョン系複層模様吹付	36 m ² 36 m ²	床・天井を既設同等で更新する 但し、天井はノンアスベスト系塗料とする
1F 風除室（2）	壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板	73 m ² 25 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F 風除室（3）	壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板	73 m ² 30 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F ロビー（3）	壁：ビニルクロス A 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 天井：岩綿吸音板	512 m ² 376 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F EV ホール（4）	壁：ビニルクロス A 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 天井：岩綿吸音板	48 m ² 11 m ²	壁・天井を既設同等で更新する その他は既設流用とする
1F 自販機コーナー	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	4 m ² 16 m ² 4 m ² 6m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F 控室（3）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	18 m ² 47 m ² 18 m ² 18m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F	床：磁器質タイル E	89 m ²	天井については、既設同等で更

部位	既設仕様	数量	改修仕様
厨房	壁：モルタル金鍍+VE 塗装 天井：化粧石膏ボード	109 m ² 89 m ²	新、その他は既設のままとする
1F 廊下（1）	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	82 m ² 197 m ² 82 m ² 70m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F EV ホール（3）	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	8 m ² 23 m ² 8 m ² 9m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F 搬入口（2）（3）	床：コンクリート下地+合成樹脂塗装 壁：モルタル金鍍+合成樹脂エマルジョン系複層模様吹付	55 m ² 125 m ²	床・壁を既設同等で塗装を行う
1F 控室（4）～（6）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	40 m ² 122 m ² 40 m ² 48m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F クルー控室	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	10 m ² 36 m ² 10 m ² 14m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F 廊下（2）	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	50 m ² 143 m ² 50 m ² 50m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
1F クローク（3）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木 カウンター	6 m ² 19 m ² 6 m ² 7m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する カウンターはメラミン化粧板貼替えとする
1F クローク（4）	床：ビニルタイル A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	21 m ² 60 m ² 21 m ² 22m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
1F 倉庫（5）～（7）	床：コンクリート下地+合成樹脂塗装 壁：モルタル金鍍+EP 塗装	208 m ² 370 m ²	床・壁を既設同等で塗装を行う
1F 男子便所（3）	床：ビニルシート A 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	52 m ² 134 m ² 52 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 女子便所（3）	床：ビニルシート A 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	54 m ² 138 m ² 54 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
1F 多機能トイレ（3）	床：ビニルシート A 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 洗面台・鏡	5 m ² 24 m ² 5 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
1F 湯沸室 (3) (4)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 巾木：ビニル巾木 流し台、吊り戸棚	15 m ² 58 m ² 15 m ² 22m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 流し台、吊り戸棚を既設と同等 で更新する
1F 男子便所 (4)	床：ビニルシート A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	7 m ² 35 m ² 7 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F 女子便所 (4)	床：ビニルシート A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	7 m ² 31 m ² 7 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
1F EV ホール (6)	床：磁器質タイル B 天井：ケイ酸カルシウム板+合 成樹脂エマルジョン系複 層模様吹付	36 m ² 36 m ²	床・天井を既設同等で更新する 但し、天井はノンアスベスト系 塗料とする
1F 白鳥ホール	床：タイルカーペット C 壁：ビニルクロス A (一部 B) アコスターボード 天井：特定天井耐震化別途記載 巾木：木巾木	1238 m ² 1072 m ² 149m	床・壁・巾木を既設同等で更新 する 天井については要求水準本体 の特定天井耐震化工事を参照
2F ロビー (5) (6)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	311 m ² 571 m ² 311 m ² 163m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F EV ホール (4)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	11 m ² 36 m ² 11 m ² 10m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F 同時通訳ブース 421~428	床：タイルカーペット A 壁：有孔ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	39 m ² 192 m ² 39 m ² 80m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
2F 調整室 (1) ~ (6)	床：タイルカーペット A 壁：有孔ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	133 m ² 227 m ² 133 m ² 109m	天井については、既設同等で更 新、その他は既設のままとする
2F 調光機械室			既設のままとする
2F 控室 (4) ~ (6)	床：タイルカーペット A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	50 m ² 118 m ² 50 m ² 49m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F 廊下 (1) ~ (3)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	168 m ² 537 m ² 168 m ² 207m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
2F EV ホール (3)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板	4 m ² 15 m ² 4 m ²	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
	巾木：ビニル巾木	6m	
2F 倉庫（6）	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	55 m ² 93 m ² 55 m ² 40m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
2F 湯沸室（3）（4）	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 巾木：ビニル巾木 流し台・吊戸棚	11 m ² 52 m ² 11 m ² 20m	天井については、既設同等で更新、その他は既設のままとする
2F 男子便所（3）（4）	床：ビニルシート A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	16 m ² 68 m ² 16 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
2F 女子便所（3）（4）	床：ビニルシート A 壁：陶器質タイル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	14 m ² 61 m ² 14 m ²	床は抗菌仕様のビニルシートで更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等で更新する
2F 設備機械室（5）（6）	床：コンクリート直押え+FLP	106 m ²	既設のままとする
2F EV ホール（5）	床：磁器質タイル B 天井：ケイ酸カルシウム板+合成樹脂エマルジョン系複層模様吹付	40 m ² 40 m ²	床・天井・を既設同等で更新する 但し、天井はノンアスベスト系塗料とする
2F 連絡通路（2） （1～4号館接続）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板	290 m ² 487 m ² 290 m ²	床・壁・天井を既設同等で更新する
3F ロビー（5）（6）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	133 m ² 148 m ² 133 m ² 53m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F EV ホール（4）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	5 m ² 18 m ² 5 m ² 6m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F ESK ホール	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	20 m ² 24 m ² 20 m ² 9m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F ロビー（7）（9） 廊下（5）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	68 m ² 146 m ² 68 m ² 52m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F 廊下（2）（3）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	308 m ² 495 m ² 308 m ² 178m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する
3F ロビー（8）	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	30 m ² 28 m ² 30 m ² 10m	床・壁・天井・巾木を既設同等で更新する

部位	既設仕様	数量	改修仕様
3F 会議室 437、438	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	290 m ² 345 m ² 290 m ² 99m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲するこ と
3F プレスルーム	床：タイルカーペット B +OA フロア 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	62 m ² 87 m ² 62 m ² 34m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F 控室 (4) ~ (6)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	26 m ² 93 m ² 26 m ² 36m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F 倉庫 (6) ~ (10)	床：ビニルタイル A 壁：石膏ボード+EP 塗装 天井：化粧石膏ボード 巾木：ビニル巾木	134 m ² 217 m ² 134 m ² 83m	既設のままとする
3F 廊下 (4)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	61 m ² 138 m ² 61 m ² 50m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F EV ホール (3)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	7 m ² 23 m ² 7 m ² 8m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F 自販機コーナー	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	8 m ² 24 m ² 8 m ² 9m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F シャワー室 (1) (2)	床：ビニルシート A 壁：モルタル金鍍+VE 塗装 天井：ケイ酸カルシウム板+VE 塗装 巾木：ビニル巾木 シャワーユニット	8 m ² 44 m ² 8 m ² 17m	床・天井・巾木を既設同等で更 新する 壁は既設同等で塗装を行う シャワーユニット、脱衣棚は既 設のままとする
3F 湯沸室 (3) (4)	床：ビニルシート A 壁：ビニルクロス A 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 巾木：ビニル巾木 流し台、吊り戸棚	8 m ² 41 m ² 8 m ² 16m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 流し台、吊り戸棚を既設と同等 で更新する
3F 男子便所 (3) (4)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	40 m ² 89 m ² 40 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
3F 女子便所 (3) (4)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 ブース・洗面台・鏡	35 m ² 99 m ² 35 m ²	床は抗菌仕様のビニルシート で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する ブース・洗面台・鏡：既設同等 で更新する
3F			床は抗菌仕様のビニルシート

部位	既設仕様	数量	改修仕様
多機能トイレ (3)	床：ビニルシート B 壁：セラミックパネル 天井：耐水石膏ボード+EP 塗装 洗面台・鏡	5 m ² 24 m ² 5 m ²	で更新とする 壁・天井は既設同等で更新する 洗面台・鏡：既設同等で更新する
3F 設備機械室 (5) ~ (8)	床：コンクリート直押え+FLP	156 m ²	既設のままとする
3F 連絡通路 (2) (1~4号館接続)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：岩綿吸音板 巾木：ビニル巾木	325 m ² 335 m ² 325 m ² 114m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F 連絡通路 (4) (3~4号館接続)	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 多彩模様塗料塗(独立柱) 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木	216 m ² 195 m ² 216 m ² 72m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する
3F 会議室 436	床：タイルカーペット D 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート	71 m ² 130 m ² 71 m ² 37m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲すること ファンコイルカバーは既設同 等で更新する
3F 会議室 433~435	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート	215 m ² 385 m ² 215 m ² 110m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲すること ファンコイルカバーは既設同 等で更新する
3F 会議室 431、432	床：タイルカーペット A 壁：ビニルクロス A 天井：岩綿吸音板 繊維強化石膏ボード +しっくい調ペンキ 巾木：ビニル巾木 ファンコイルカバー：鋼板 1.6mm ダイノックシート	337 m ² 631 m ² 337 m ² 84m	床・壁・天井・巾木を既設同等 で更新する 天井の間接照明は踏襲すること ファンコイルカバーは既設同 等で更新する
B1F~3F、塔屋 階段室 (3)	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	110 m ² 130 m ² 390 m ²	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する その他は既設流用とする
B1F~3F、塔屋 階段室 (4)	床：ビニルシート A 巾木：ビニル巾木 ノンスリップ：ステンレス製 硬質ゴム入り	110 m ² 130 m ² 390 m ²	床・巾木・ノンスリップを既設 同等で更新する その他は既設流用とする