

参考 g 既存施設有害物質調査報告書

1) PCB含有調査

本施設において、PCB含有建材及び設備の該当品はない。

2) アスベスト一覧表

石綿含有箇所

同種建材使用が疑われる箇所

階	部屋名	部位	建材名 (略語 PB:石膏ボード, RP:アクリルリシン, UP:ポリウレタン樹脂 塗り, VP:塩化ビニル樹脂エナメル塗り)	アスベスト含有建材
1	展示室内壁	壁	RC打放し、仕上げ塗材RE	下地調整材
	展示室	壁	ケイ酸カルシウム板+グラスウール化粧ボード T25、上部(トラス)化粧PB T9	ケイ酸カルシウム板
	インフォメーション	床	モルタル塗+VT T2長尺シート	接着剤
	主催者事務室(1)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	湯沸室(1)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	湯沸室(1)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+NAD	ケイ酸カルシウム板
	前室(1)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	詰所(1)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	女性用化粧室(1)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	男性用化粧室(1)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	主催者事務室(2)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	手洗・便所	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	湯沸室(2)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	湯沸室(2)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	前室(2)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	詰所(2)	床	モルタル塗+長尺シート(一部)量、複合版フローリング	接着剤
	身障者用化粧室(2)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	女性用化粧室(2)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	男性用化粧室(2)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	前室(4)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	管理室・湯沸室	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	管理室・湯沸室	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	身障者用化粧室(4)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	女性用化粧室(4)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	男性用化粧室(4)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	前室(3)	床	モルタル塗+VT T2長尺シート	接着剤
	湯沸室(3)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	湯沸室(3)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	主催者事務室(3)	床	モルタル塗+長尺シート	接着剤
	女性用化粧室(3)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
	男性用化粧室(3)	天井	ケイ酸カルシウム板 T6+VP	ケイ酸カルシウム板
2	ボンベ室(A)	壁	ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
	ボンベ室(A)	壁	吹付ロックウール	ロックウール
	電気室(A)	壁	裏打ちケイ酸カルシウム板+外壁側ホーロー鋼板	ケイ酸カルシウム板(数量は他に含む)
	電気室(A)	壁	吹付けロックウール、柱梁部:吹付ロックウール	ロックウール(電気室A周辺のみ)
	バッテリー室(A)	壁	ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
	バッテリー室(A)	壁	吹付けロックウール、柱梁部:吹付ロックウール	ロックウール
	物入・P S	壁	吹付けロックウール、柱梁部:吹付ロックウール	ロックウール
	物入・P S	壁	ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
MB	ボンベ室(D)	壁	ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
	アラーム弁室	壁	RC打放し+ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
豎穴	階段室A	壁	RC打放し+ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
	階段室B	壁	RC打放し+ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
	階段室C	壁	RC打放し+ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
	階段室D	壁	RC打放し+ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8)	ケイ酸カルシウム板
外壁	下屋外壁	壁	RC打放し、複層仕上塗装RE	下地調整材
	下屋外壁	壁	ALC板 T=125(横張り)吹付けタイルE-T	下地調整材
	外壁内壁	壁	裏打ちケイ酸カルシウム板+外壁側ホーロー鋼板	ケイ酸カルシウム板
	外壁内壁	壁	吹付けロックウール、柱梁部:吹付ロックウール	ロックウール(南面のみ)
屋上	展示室屋上	屋根	改質アスファルトシート防水AS-4、下地ALC板T=100	ルーフィング材
	下屋上	軒天	ケイ酸カルシウム板 T6、外装塗材E、軽量鉄骨下地(下屋上)	ケイ酸カルシウム板
	展示室屋上	軒天	ケイ酸カルシウム板 T6、VP吹付け(屋上)	ケイ酸カルシウム板
	展示室屋上	壁	ケイ酸カルシウム板二重貼(T8+8) 内部グラスウール充填	ケイ酸カルシウム板

	下屋	屋根	アスファルト露出防水着色砂仕上	ルーフィング材
その他	特高開閉所	外壁	コンクリート化粧打放し吹付タイルRE-T	下地調整材
	特高開閉所	屋根	合成高分子ルーフィング防水着色仕上、下地コンクリート金コテ	ルーフィング材
	ガバナー室	外壁	合板型枠RC打放し+吹付タイルRE	下地調整材
	ガバナー室	屋根	樹脂塗布防水モルタル塗	ルーフィング材
	擁壁（花壇等）	壁	RC打放し、吹付けタイルRE	下地調整材
	コンテナスペース壁	壁	RC打放し、吹付けタイルRE	下地調整材
	浄化槽A建屋	屋根	防水モルタル金コテ仕上	ルーフィング材
	浄化槽A建屋	外壁	合板型枠RC打放し+吹付タイルRE	下地調整材
	浄化槽B建屋	屋根	防水モルタル金コテ仕上	ルーフィング材
	浄化槽B建屋	外壁	合板型枠RC打放し+吹付タイルRE	下地調整材
	角ダクトパッキン	－	織布	パッキン
	配管フランジパッキン	－	織布	パッキン
	配線耐火間仕切り	－	ケイカル板	ケイ酸カルシウム板
シーリング	－	シーリング材（屋上）		

※1 詳細については、令和元年度 国際展示場吹付塗材アスベスト含有調査委託、令和4年度 国際展示場アスベスト分析調査業務委託、令和5年度 国際展示場アスベスト分析調査業務委託の報告書を参照し、事業者の責任において、事前調査等を行いアスベスト含有箇所を確定させること。

※2 「擁壁（花壇等）」及び「コンテナスペース壁」については、関連図面に当該箇所が明記されていないため、末尾の「参考g-1 既存施設有害物質調査報告書 補足資料＜擁壁・コンテナスペース＞」を参照すること。