

設 計 書

件 名	名古屋市博物館展示・収蔵環境等整備工事	
場 所	名古屋市瑞穂区瑞穂通 1 丁目 27 番地の 1 名古屋市博物館	
契約期間	契約を締結した日から令和 1 0 年 3 月 31 日まで	
内 容	別紙設計内訳書、設計図書のとおり	
支払い条件	前金払	有（請負代金の 以内） ・ <input type="radio"/> 無
	部分払	<input checked="" type="radio"/> 有（請負代金の 以内） ・ 無
契約不適合 責任期間	1 年間	
設計金額	¥ ★（総額） （内、消費税及び地方消費税相当額 ¥ ★ ） []	
監督員	所属職	博物館総務課担当課長 佐藤 和久
	氏名	博物館学芸課長 武藤 真
	勤務 場所	名古屋市瑞穂区瑞穂通 1 丁目 27 番地の 1 名古屋市博物館
備 考		

名古屋市博物館
展示・収蔵環境等整備実施設計

令和6年5月

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
名古屋市博物館 展示工事積算書									
1 直接仮設					1.0	式		[]	
2 展示造作・展示パーツ製作・展示備品					1.0	式		[]	
3 展示ケース製作					1.0	式		[]	
4 グラフィック製作					1.0	式		[]	
5 映像システム製作					1.0	式		[]	
6 映像コンテンツ制作					1.0	式		[]	
7 模型・造形・複製品製作					1.0	式		[]	
8 展示演出照明設備					1.0	式		[]	
9 収蔵庫什器・収蔵什器(再利用)					1.0	式		[]	
10 全館共通					1.0	式		[]	
	直接工事費								
11 共通仮設費					1.0	式		[]	
12 現場管理費					1.0	式		[]	
13 一般管理費					1.0	式		[]	
	小 計								
	消費税								
	合 計							< >	
その他(展示資料輸送分保険)									
	展示資料輸送に関わる運送保険料								
	展示資料輸送に関わる運送保険料								
	展示資料輸送に関わる運送保険料(フローター保険)								
	上記計							<< >>	
	総合計								

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接仮設								【	】
常設展示室								《	》
墨出し					2055.0	m ²			
原寸型板					2055.0	m ²			
場内小運搬					2055.0	m ²			
清掃・片付け費					2055.0	m ²			
内部脚立足場損料					2055.0	m ²			
移動足場	2段				31.0	基			
仕上げ養生					2055.0	m ²			
部分養生	床養生				2055.0	m ²			
4Fバックヤード床養生					103.0	m ²			
3Fバックヤード床養生					126.0	m ²			
B1F荷解室・EVホール等床養生					240.0	m ²			
搬入用大型ELV4仮使用養生					1.0	基			
ELV3仮使用養生					1.0	基			
引渡しクリーニング					2524.0	m ²			
安全対策費					1.0	式			
環境測定費(着工前:9箇所)	アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/吸光度法:アンモニア アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/イオンクロマトグラフ法:キ酸、酢酸				1.0	式			
環境測定費(完成時:9箇所)	アクティブ法/固相吸着/溶媒抽出/高速液体クロマトグラフ法:ホルムアルデヒド				1.0	式			
	アクティブ法/固相吸着/溶媒抽出/ガスクロマトグラフ質量分析法:トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン								
環境測定費(完成時:18箇所)	アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/吸光度法:アンモニア アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/イオンクロマトグラフ法:キ酸、酢酸				1.0	式			
環境測定に伴う経費(着工時:1回・完成時:1回)	技術者派遣費/報告書作成費/消耗品/交通費・車両費等				1.0	式			
収集運搬受託料金(建設系廃棄物)					17.0	台			
中間処理受託料金					150.0	m ³			
最終処分受託料金					150.0	m ³			
石綿事前調査	3か所程度の想定とする				1.0	式			
特別展示室								《	》
墨出し					1678.0	m ²			
原寸型板					1678.0	m ²			
場内小運搬					1678.0	m ²			
清掃・片付け費					1678.0	m ²			
内部脚立足場損料					1678.0	m ²			
移動足場	2段				14.0	基			
仕上げ養生					1678.0	m ²			
部分養生	床養生				1678.0	m ²			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
3F時集展示室作業エリア簡易養生程度					1.0	式			
特別展示用通路・バックヤード通路等養生	床養生				-	m ²	-	-	建築工事対応
1Fトイレ仮使用養生	床・腰壁養生				-	m ²	-	-	建築工事対応
引渡しクリーニング					1678.0	m ²			
安全対策費					1.0	式			
環境測定費(着工前:5箇所)	アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/吸光度法:アンモニア アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/イオンクロマトグラフ法:キ酸、酢酸				1.0	式			
環境測定費(完成時:5箇所)	アクティブ法/固相吸着/溶媒抽出/高速液体クロマトグラフ法:ホルムアルデヒド				1.0	式			
	アクティブ法/固相吸着/溶媒抽出/ガスクロマトグラフ質量分析法:トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン								
環境測定費(完成時:20箇所+可動ケース16箇所)	アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/吸光度法:アンモニア アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/イオンクロマトグラフ法:キ酸、酢酸				1.0	式			
環境測定に伴う経費(着工時:1回・完成時:1回)	技術者派遣費/報告書作成費/消耗品/交通費・車両費等				1.0	式			
収集運搬受託料金(建設系廃棄物)					12.0	台			
中間処理受託料金					90.0	m ³			
最終処分受託料金					90.0	m ³			
収蔵庫								《 》	
墨出し					2475.0	m ²			
場内小運搬					2475.0	m ²			
清掃・片付け費					2475.0	m ²			
内部脚立足場損料					2475.0	m ²			
仕上げ養生					2475.0	m ²			
部分養生	床養生				2475.0	m ²			
共用部・通路等養生					-	式	-	-	建築工事対応
B1Fトイレ仮使用養生					-	m ²	-	-	建築工事対応
4Fトイレ仮使用養生	床・腰壁養生				-	m ²	-	-	建築工事対応
引渡しクリーニング					2475.0	m ²			
安全対策費					1.0	式			
環境測定費(着工前:15箇所)	アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/吸光度法:アンモニア アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/イオンクロマトグラフ法:キ酸、酢酸				1.0	式			
環境測定費(完成時:8箇所)	アクティブ法/固相吸着/溶媒抽出/高速液体クロマトグラフ法:ホルムアルデヒド				1.0	式			
	アクティブ法/固相吸着/溶媒抽出/ガスクロマトグラフ質量分析法:トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン								
環境測定費(完成時:15箇所)	アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/吸光度法:アンモニア アクティブ法/インピンジャー、パフラー捕集/イオンクロマトグラフ法:キ酸、酢酸				1.0	式			
環境測定に伴う経費(着工時:1回・完成時:1回)	技術者派遣費/報告書作成費/消耗品/交通費・車両費等				1.0	式			
収集運搬受託料金(建設系廃棄物)					12.0	台			
中間処理受託料金					90.0	m ³			
最終処分受託料金					90.0	m ³			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
2 展示造作・展示パーツ製作・展示備品									【
展示造作									《
常設展示室									[
4F オープニング									(
D-08-F① タッチモニターハウジング(壁付)	St焼付	1200	543	1056	1.0	台			
D-01-A プロジェクター取付架台(天井内下地共)	スチール加工A-BEプロジェクター本体隠しプレート共)	600	600	350/ 300	1.0	台			天井内H1500
スピーカー取付天井内下地	吊りボルト/振れ止め				2.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
4F テーマI はじまりの人とくらし									[
intro.人類の到達									(
D-02-① 大項目サインパネル(壁)	スチール加工A-BE	1200	80	3900	1.0	台			
D-02-① 大項目サインパネル(天井)	スチール軸組+GB-Rt12.5+EP塗装/ST見切りA-BE/天井内吊りボルト・振れ止め	1200	2100	50	1.0	箇所			
D-02-① 大項目サインパネル(床)	t28モルタル金ゴテ下地t2リリウム系床シート貼	1200	2100		1.0	箇所			
D-03 加生沢遺跡出土石器ケース面パネル造作	パネル:スチール軸組+木軸合板下地化粧シート貼	950	110	3000	1.0	台			
D-03 加生沢遺跡出土石器ケース造作		750	450	1030	1.0	台			
D-03 同上アクリルケース内 斜台 (照明取付)	ベース:木軸合板下地+布クロス貼	650	350	25/ 175	1.0	台			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
i 狩猟・採集・漁撈の時代									(
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL 空調RA用吸気口:ハンチングメタルカバー/木製巾木	8110	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 筵木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	8110	100	2400	1.0	台			
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL 空調RA用吸気口:ハンチングメタルカバー/木製巾木	3010	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 筵木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	3010	100	2400	1.0	台			
D-04A 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	250	150	1.0	台			旧石器時代のどうぐ
D-04A 同上用配線カバー	木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ	1209	41	25	1.0	台			旧石器時代のどうぐ
D-04A 同上アクリルケース内用 平台 (照明取付)	ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1150	200	25	1.0	台			旧石器時代のどうぐ
D-04A 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	500	550+ 125	1.0	台			旧石器時代のどうぐ
D-04A 同上用配線カバー	木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ	1209	270.5	25	1.0	台			旧石器時代のどうぐ
D-04A 同上アクリルケース内 斜台 (照明取付)	ベース:木軸合板下地+布クロス貼	400	430	25/ 300	2.0	台			旧石器時代のどうぐ
D-04A 同上アクリルケース内 斜台 (照明取付)	ベース:木軸合板下地+布クロス貼	200	430	25/ 300	1.0	台			旧石器時代のどうぐ

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	250	150	1.0	台			縄文時代の環境
D-04 展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	500	500+125	1.0	台			縄文時代の環境
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	150	1.0	台			縄文時代の環境
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	700	450	150	1.0	台			縄文時代の環境
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	150	1.0	台			縄文時代の環境
D-04B 照明付展示台 (セッティング金物共)	木軸合板下地+メラミン化粧板	2500	450	200	1.0	台			縄文時代の環境
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	750	750	350	1.0	台			人々の暮らし
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1150	750	350	1.0	台			人々の暮らし
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	250	1.0	台			縄文人の祈り
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	250	2.0	台			縄文人の祈り
D-04 展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	300+175	1.0	台			縄文人の祈り
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	200	1.0	台			縄文人の祈り 予備として計上
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	450	1.0	台			縄文人の祈り 予備として計上
D-04C 貝塚展示ケース	フレームST.FB加工A-BE/t8透明アクリルカバー加工	1250	155	2000	1.0	台			
D-04C 貝塚展示ケースグラフィックベースパネル	木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ	450	127	2000	1.0	台			
D-04D 人骨展示ケース	ベースパネル:木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ フレームST.FB加工A-BE/t8透明アクリルカバー加工	910	475	1750	1.0	台			
D-06 グラフィック壁面造作	LGS100@455+GB-Rt12.5+12.5+金属製樹脂合板巾木 縦見切り:木工化粧板	6600		3900	1.0	箇所			
D-06 グラフィック壁面造作	LGS100@455+GB-Rt12.5+12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:St-FBt3加工A-BE	1160		3900	1.0	箇所			
D-06 壁式住居書割パネル壁面造作	壁面:LGS100@303+GB-Rt12.5+12.5 書割パネル:ランバーコア下地繊維強化石膏板t6+t6	3500	364.5	3900	1.0	箇所			
D-06 壁式住居ステージ	ステージ:木軸組合板下地(グラフィック下地) 柵:木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ+金属製樹脂合板巾木	3500	1200	200	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
									()
ii 農耕社会の成立									
① グラフィック壁面造作	GB-Rt12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	3500		3900	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
									[]
4F テーマII 尾張の誕生									
intro.集落遺跡を掘る									
D-02-② 大項目サインパネル(壁)	スチール加工A-BE	1200	80	3900	1.0	台			
D-02-② 大項目サインパネル(天井)	スチール軸組+GB-Rt12.5+EP塗装/ST見切りA-BE/天井内吊りボルト・ 振れ止め	1200	2100	50	1.0	箇所			
D-02-② 大項目サインパネル(床)	t28モルタル金ゴテ下地t2リノリウム系床シート貼	1200	2100		1.0	箇所			
D-01-B① プロジェクター取付架台(天井内下地共)	スチール加工A-BEプロジェクター(本体隠しプレート無)	600	600	350	1.0	台			
スピーカー取付天井内下地	吊りボルト/振れ止め				2.0	箇所			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
D-05-① 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	900	28	3900	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
i クニの成り立ち									()
D-05-② 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3900	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL 空調RA用吸気口:パンチングメタルカバー/木製巾木	6600	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	6600	100	2400	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	300	3.0	台			環濠集落のすがた
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	750	450	300	1.0	台			環濠集落のすがた
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	300	1.0	台			環濠集落のすがた
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ii 前方後円墳の時代									()
D-05-③ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3900	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL 空調RA用吸気口:パンチングメタルカバー/木製巾木	6500	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	6500	100	2400	1.0	台			
D-04A 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	750	450	200	3.0	台			古墳と副葬品
D-04A 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	200	1.0	台			古墳と副葬品
D-04A 展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	725+175	1.0	台			古墳と副葬品
D-04A 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	200	1.0	台			古墳時代のくらし
D-07 ハンズオン/さわれる古墳模型テーブル	木軸組+St_PL焼付塗装+天板長尺シート	1150	1800	650	1.0	台			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
iii 古墳の終わり									()
D-05-④ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	3800	28	3900	1.0	箇所			
D-08-A-① タッチモニターハウジング(壁付)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	600	306.3	871	1.0	台			
D-09 ハンズオンテーブル	木軸組+St_PL焼付塗装+天板長尺シート	1400	700	650	1.0	台			
D-10 ハンズオン/さわれる高蔵一号墳模型テーブル	スチール+木軸組+SUS.PL-2 ブラックステンHL+合板下地メラミン化粧板	φ750		300	1.0	台			
石室造形天井内下地	吊りボルト/振れ止め				1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
4F テーマⅢ 尾張国の時代									[]
intro.文字のはじまり									()
D-02-③ 大項目サインパネル(壁)	スチール加工A-BE	1200	80	3900	1.0	台			
D-02-③ 大項目サインパネル(天井)	スチール軸組+GB-Rt12.5+EP塗装/ST見切りA-BE/天井内吊りボルト・振れ止め	1200	2100	50	1.0	箇所			
D-02-③ 大項目サインパネル(床)	t28モルタル金ゴテ下地t2リノリウム系床シート貼	1200	2670		1.0	箇所			
D-11 天吊り文字取付下地金物(天井内吊りボルト+振れ止め共)	スチール加工A-BE	2000			2.0	箇所			
D-11 天吊り文字取付下地金物(天井内吊りボルト+振れ止め共)	スチール加工A-BE	2900			3.0	箇所			
天吊り造形天井内下地	吊りボルト/振れ止め				1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
i 国司と郡司									()
D-05-⑤ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1720	28	3900	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL	2800	1200	650	1.0	台			
	空調RA用吸気口:ハンチング'メタルカハ'/木製巾木								
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 筥木:SUS.FB-2HL/ビクチャーレール	2800	100	2400	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	750	450	250	1.0	台			古代の役所と集落
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	250	1.0	台			古代の役所と集落
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	300	450	250	2.0	台			古代の役所と集落
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	300+225	1.0	台			古代の役所と集落
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	300+225	1.0	台			古代の役所と集落
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール1列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL	2585	1200	650	1.0	台			
	空調RA用吸気口:ハンチング'メタルカハ'/木製巾木								
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 筥木:SUS.FB-2HL/ビクチャーレール	2585	100	2400	1.0	台			
D-04E 平台展示台付 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	200	200	225+300	1.0	台			仏教伝来と古代寺院
D-04E 配線カバー	木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ	209	385	25	1.0	台			仏教伝来と古代寺院
D-04E 壁付展示台付 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	200	200	225	1.0	台			仏教伝来と古代寺院
D-12 ハンズオン/常滑やきもの展示台	木軸組+t15ランバーコア合板下地メラミン化粧板+キャスター・アジャスター	750	750	400	1.0	台			
D-04 展示ステージ(下部機器収納)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL 空調RA用吸気口:ハンチング'メタルカハ'/木製巾木 機器収納部メンテナンス扉加工	3000	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 筥木:SUS.FB-2HL/ビクチャーレール	3000	100	2400	1.0	台			
D-04F 展示台・ガラスケース	ガラス:t10高透過ガラス+飛散防止フィルム貼 ハカマ:ST.FB加工A-BE	2800	600	300	1.0	台			国司と地域社会
	ベース:木軸合板下地+布クロス貼								
D-04F 配線カバー(スピーカー)	木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ	100	40	25	2.0	台			国司と地域社会
現場取付労務費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
運搬・搬入費					1.0	式			
ii 諸国と行き交う								()	
② やきものの生産と流通 壁面ケース廻り壁面 造作	LGS100@455+GB-Rt12.5+12.5+クロス下地+EP塗装+金属製樹脂 合板巾木	1920		3900	1.0	箇所			
② やきものの生産と流通 壁面ケース廻り壁面 造作	LGS100@455+GB-Rt12.5+12.5+クロス下地+EP塗装+金属製樹脂 合板巾木	1050		3900	1.0	箇所			
D-13-A 菩薩像展示台	天板:木軸合板下地クロス貼 腰:木軸シナ合板下地UE/メンテ用扉付	φ1800		600	2.0	台			
③ 菩薩像背面グラフィック壁面造作	GB-Rt12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	6000		3900	1.0	箇所			
D-13-B ハンズオン/円形ベンチ	座:木軸組合板下地+高弾性ウレタンt30+ビニールレザーシート張り 腰:木軸シナ合板下地UE+金属製樹脂合板巾木	φ1350		450	1.0	台			
D-13-C ハンズオン/台(下部収納)	木軸合板下地メラミン化粧板/見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL 腰:木軸合板下地メラミン化粧板	3050	965	650	1.0	台			
D-14-A 無住と沙石集 壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 見切り:ST.FB A-BE	1050		3900	1.0	台			
D-14-A 無住と沙石集 R壁面造作	LGS65@151+t6+t6繊維混入石膏ボード下地化粧フィルム/木製巾木/見 切り:ST.FB A-BE	L3246		3900	1.0	台			
D-14-A 無住と沙石集 展示台	天板:木軸合板下地リノリウム系シート貼 腰:スチール軸組+ST.PL加工UE	φ1600 φ1200		600/ 300	1.0	台			
D-14-B 荘園の世界 埋め込みケース廻り壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 見切り:ST.FB A-BE	2800		3900	1.0	台			
D-14-B 荘園の世界 壁面埋め込みケース	内部:GB-Rt12.5+12.5+クロス貼/カバー:t8高透過ガラス飛散防止フィ ルム貼/フレーム・押縁:スチール加工A-BE	1500	300	2100	1.0	台			
D-08-A-② タッチモニターハウジング(壁付)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	600	306.3	871	1.0	台			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
iii 中世の寺社とまち	展示造作なし							()	
4F テーマIV 信長・秀吉・家康								[]	
intro.信長を語る								()	
D-02-④ 大項目サインパネル(壁)	スチール加工A-BE	1200	80	3900	1.0	台			
D-02-④ 大項目サインパネル(天井)	スチール軸組+GB-Rt12.5+EP塗装/ST見切りA-BE/天井内吊りボルト・ 振れ止め	1200	2100	50	1.0	箇所			
D-02-④ 大項目サインパネル(床)	t28モルタル金ゴテ下地t2リノリウム系床シート貼	1200	2100		1.0	箇所			
D-15 中テーマサインスタンド	ベース・フレーム:スチール加工A-BE パネル:木軸合板下地メラミン化粧板仕上げ				1.0	台			
D-16 信長座像展示壁面造作	LGS100@303+GB-Rt12.5+12.5+漆喰風シート+塩ビシート+金属製 樹脂合板巾木	2950	160	3900	1.0	箇所			
D-16 信長座像展示 天井吊りパイプ造作(天井内 吊りボルト/振れ止め共)	ST-φ34 A-BE	3250	2850		1.0	箇所			
スピーカー取付天井内下地	吊りボルト/振れ止め				2.0	箇所			
D-16 信長座像展示 ステージ造作	天板:木軸合板下地畳敷/腰:木軸シナ合板下地UE 手摺:SUSφ32HL	2875	2387.5	800	1.0	台			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
i 信長前夜								()	
D-08-B-① タッチモニターハウジング(スタンド)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	600	500	697.5	1.0	台			
運搬・搬入費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
									()
iii 秀吉の天下統一									
D-08-C タッチモニターハウジング(壁付)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	700	426.5	963.5	1.0	台			
4-④⑦ 同上背面柱巻造作(コ型)	ベース:GB-Rt12.5+塩ビシート貼分 見切り:スチール加工A-BE	1400/ 1460	28	3900	1.0	箇所			
4-④⑦ 覗きケース背面壁面造作	GB-Rt12.5+12.5+塩ビシート+金属製樹脂合板巾木/見切り:スチール加工A-BE	2710		3900	1.0	箇所			
4-⑤⑦ 壁面ケース右側壁面造作	LGS100@455+GB-Rt12.5+12.5+塩ビシート+金属製樹脂合板巾木/ 見切り:スチール加工A-BE	2000		3900	1.0	箇所			
4-⑤⑦ 壁面ケース左側壁面造作	LGS100@455+GB-Rt12.5+12.5+クロス下地+EP塗装+金属製樹脂合板巾木/見切り:スチール加工A-BE	1950		3900	1.0	箇所			
4-⑤⑦ 壁面ケース下がり・腰部塩ビシート貼	塩ビシート貼	3100		1200/ 600	1.0	箇所			
D-18 展示ステージ(下部機器収納)	天板:木軸合板下地クロス貼/腰:木軸合板下地化粧シート貼 見切り:t3真鍮板	4170	600	775	1.0	台			
	空調RA用吸気口:パンチングメタルカバ/木製巾木 機器収納部メンテナンス扉加工								
4-⑥⑦ 展示ステージ背面壁面造作	GB-Rt12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	4170		3125	1.0	箇所			
D-18-①② モニター架台	天板:木軸合板下地クロス貼/腰:木軸合板下地化粧シート貼 見切り:t3真鍮板	600	277	126	2.0	台			
D-08-B-② タッチモニターハウジング(スタンド)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	600	500	697.5	1.0	台			
D-17 壁面ケース横扉	扉:スチール加工SOP	L1400/ 1100		3900	1.0	箇所			
	袖壁:LGS100@455+スチール補強+GB-Rt12.5+12.5+クロス下地(内 部なし)+EP塗装+金属製樹脂合板巾木/見切り:木製見切りUE								
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
									()
iv 家康と乱世の終わり									
D-19 家康画像ケース		1200	300	2100	1.0	台			
D-08-A-③ タッチモニターハウジング(壁付)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	600	306.3	871	1.0	台			
⑥ 築城図屏風グラフィック面壁面造作	GB-Rt12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	3000		3900	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
									[]
4F 歳時記展示									
intro.									
									()
D-02-⑤ 大項目サインパネル(壁)	スチール加工A-BE	1200	80	3900	1.0	台			
D-02-⑤ 大項目サインパネル(天井)	スチール軸組+GB-Rt12.5+EP塗装/ST見切りA-BE/天井内吊りボルト・ 振れ止め	1200	2100	50	1.0	箇所			
D-02-⑤ 大項目サインパネル(床)	t28モルタル金ゴテ下地t2リリウム系床シート貼	1200	2100		1.0	箇所			
D-20 屋根神様展示・映像機器室造作	スチール下地組+LGS65@303+t12.5GB-R+布クロス+木製巾木 内部:t12.5GB-R+EP塗装+ビニル巾木 展示ステージ部:スチール軸組+t12+12不燃合板下地EP塗装 扉:木軸組合板フラッシュ+布クロス貼	1600	1960	3900	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
									()
i 名古屋の一年									

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
D-21 展示台	天板:木軸合板下地リリウム系ゴムシート仕上げ 腰:木軸合板下地メラミン化粧板 見切り:SUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	7260	2300	450	1.0	台			
D-21 展示台背面システム壁面造作	LGS65@303+t12.5GB-R+ケイカル板t4+布クロス+システムレール20段/見切り:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	7260	100	3900	1.0	台			
D-21 歳時記 展示壁面・展示台	LGS65@303+t12.5GB-R+ケイカル板t4+布クロス+メラミン化粧板+システムレール20段/見切り:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	10845	100	3900	1.0	台			
D-21 歳時記 展示壁面造作部建具	扉:木軸組合板フラッシュ+布クロス貼	800		1800	1.0	箇所			
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	600	300+200	1.0	台			名古屋の一年
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1800	600	300+200	1.0	台			名古屋の一年
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	600	300+200	3.0	台			名古屋の一年 予備1台含む
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	600	300+200	2.0	台			名古屋の一年 予備1台含む
D-08-D-① タッチモニターハウジング(スタンド)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	500	500	719	6.0	台			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ii 名古屋の山車祭り								()	
D-22 雷車展示結界	スチール加工A-BE	6600	3100	450	1.0	箇所			
D-23 人物カットアウトパネル造作	カットアウトパネル:t21ランバーコア切り板LE ボックス部:木軸合板下地メラミン化粧板	1200	200	1700	1.0	台			
D-01-B② プロジェクター取付架台(天井内下地共)	スチール加工A-BEプロジェクター(本体隠しプレート無)	600	600	350	1.0	台			天井内H1500
スピーカー取付天井内下地	吊りボルト/振れ止め				2.0	箇所			
⑦ スクリーン面壁面造作	GB-Rt12.5+スクリーン塗装 見切り:スチール加工A-BE	5000		2813	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
3F 導入プラザ								[]	
D-08-F② タッチモニターハウジング(壁付)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	1200	543	1056	1.0	台			
D-02-⑥ 大項目サインパネル(壁)	スチール加工A-BE	1200	80	3500	1.0	台			
D-02-⑥ 大項目サインパネル(天井)	スチール軸組+GB-Rt12.5+EP塗装/ST見切りA-BE/天井内吊りボルト・振れ止め	4000	1500	50	1.0	箇所			
D-02-⑥ 大項目サインパネル(床)	t28モルタル金ゴテ下地t2リリウム系床シート貼	4000	1500		1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
3F テーマV 尾張藩の時代								[]	
intro.藩領を見わたす								()	
D-24 モニター埋込み壁面造作	モニター取付金具(映像システムにて計上)				1.0	箇所	-	-	建築工事
① グラフィック面壁面造作	FGt6+6+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	13613		3500	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
									()
i 繁栄の礎									
D-25 繁栄の礎 電飾パネル造作	本体:木軸合板下地メラミン化粧板 内照部:t5透明アクリル+押縁:スチール加工A-BE	2900	300	1470	1.0	台			
D-05-⑥ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3500	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ(下部機器収納)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	2200	1200	650	1.0	台			
D-04-② 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高圧岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール/縦見切りH2350×2本	2200	100	3000	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	200	5.0	台			名古屋城下町の建設 予備2含む
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	300+ 175	2.0	台			名古屋城下町の建設 予備1含む
D-04-G-① 梵鐘展示台	木軸合板下地メラミン化粧板 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	1300	1550	650	1.0	台			
D-04-G-① 梵鐘展示台 平台	円形展示台:ランバーコア合板下地+リノウム系シート貼 見切り:ST.FB-3 A-BE	φ1000		25	1.0	台			
D-04-G-① 梵鐘展示台 ガラスパーテーション	ガラス:高透過ガラス曲げ加工飛散防災フィルム貼 ハカマ:ST.FB-3 A-BE	600R		200	1.0	台			
D-04 梵鐘展示台背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高圧岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	1300	100	3000	1.0	台			
D-04-③ 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高圧岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール/縦見切りH2350×2本	6575	100	3000	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	200	2.0	台			東海道と木曾川
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	200	2.0	台			東海道と木曾川 予備2
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	650	450	200	1.0	台			東海道と木曾川
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	200	3.0	台			東海道と木曾川 予備2含む
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	200	2.0	台			東海道と木曾川 予備2
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	550	200	1.0	台			東海道と木曾川
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1500	550	200	1.0	台			東海道と木曾川
D-08-E-① モニター架台	木軸合板下地メラミン化粧板+取付金具	600	277	172	1.0	台			
D-04-I スライド式可動ガラスケース付き展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	6575	1200	650	1.0	台			
D-04-I スライド式可動ガラスケース	フレーム:スチール加工A-BE ガラス:t8高透過ガラス飛散防止フィルム貼	3000	400	2400	1.0	台			
D-04-I スライド式可動ガラスケース上下レール及びカバー	スチール加工	6000			1.0	組			
D-05-⑦ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3500	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ(L型)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	4300	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高圧岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	4300	100	2400	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	200	1.0	台			お米でまわる世の中
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	200	1.0	台			お米でまわる世の中
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1800	450	200	1.0	台			お米でまわる世の中
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	300+ 175	1.0	台			お米でまわる世の中 予備として計上
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	300+ 175	2.0	台			お米でまわる世の中 予備1(下台含)含む
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	300+ 175	2.0	台			お米でまわる世の中 予備1(下台含)含む
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1800	450	300+ 175	1.0	台			お米でまわる世の中
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	3725	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高圧岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	3725	100	2400	1.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	200	1.0	台			城下のくらし
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	200	2.0	台			城下のくらし
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	300+175	1.0	台			城下のくらし
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	300+175	2.0	台			城下のくらし
D-04-H-① 時の鐘展示台	木軸合板下地メラミン化粧板 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	1500	1550	650	1.0	台			
D-04-H-① 時の鐘展示台 平台	円形展示台:ランバーコア合板下地+リリウム系シート貼 見切り:ST.FB-3 A-BE	φ1000		25	1.0	台			
D-04-H-① 時の鐘展示台 ガラスパーテーション	ガラス:高透過ガラス曲げ加工飛散防災フィルム貼 ハカマ:ST.FB-3 A-BE	600R		200	1.0	台			
D-04 時の鐘展示台背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ビクチャーレール	1500	100	2400	1.0	台			
D-26 水道木桶ケース	地板:スチール軸組+木軸合板下地クロス貼+キャスター取付 腰・ベース:スチール軸組+木軸合板下地メラミン化粧板 フレーム:スチール加工A-BE ガラス:t10高透過ガラス飛散防止フィルム貼	3000	1000	1050	1.0	台			
D-05-⑧ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3500	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	3535	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 等木:SUS.FB-2HL/ビクチャーレール	3535	100	2400	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	200	1.0	台			城下町の来店
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	200	1.0	台			城下町の来店
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	200	2.0	台			城下町の来店
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	300+175	1.0	台			城下町の来店
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ii 花開く尾張名古屋									()
D-28 袖壁(L型)	LGS65下地+GB-Rt12.5+12.5+木調化粧シート+裏面EP塗装+金属製樹脂合板巾木	300/300	102.5	3500	1.0	箇所			
④ 見世物小屋側面背景グラフィック面壁面造作	GB-Rt12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	2720		3500	1.0	箇所			
D-28 袖壁(L型)	LGS65下地+GB-Rt12.5+12.5+木調化粧シート+裏面EP塗装+金属製樹脂合板巾木	350/355	102.5	3500	1.0	箇所			
⑤ ふかし壁	GB-Rt12.5+クロス下地+EP塗装+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	580		3500	1.0	箇所			
D-28 見世物小屋背景廻りカーテンボックス	軽鉄下地+GB-Rt12.5+EP塗装+吊り下げバトンST-パイプA-BE/天井内吊りボルト下地共	L7300	197.5	200	1.0	箇所			
D-28 見世物小屋背景廻りカーテンボックス	軽鉄下地+GB-Rt12.5+EP塗装+吊り下げバトンST-パイプA-BE/天井内吊りボルト下地共	L3400	197.5	200	1.0	箇所			
スピーカー取付天井内下地	吊りボルト/振れ止め				2.0	箇所			
見世物小屋 天井仕上げ	木調クロス貼	7300	6175		1.0	箇所			
見世物小屋織り上げ部天井内下地	吊りボルト/振れ止め				1.0	箇所			
D-27-A 絵圖書割パネル造作	カットアウトパネル:t30ポリランバーコア切抜小口塗装LE カアバー:木軸合板下地メラミン化粧板/ベースプレート:スチール加工床				3.0	台			
D-27-B 人物書割パネル造作	カットアウトパネル:t30ポリランバーコア切抜小口塗装LE カアバー:木軸合板下地メラミン化粧板/ベースプレート:スチール加工床				4.0	台			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
iii 近代の足音									()

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
D-05-⑨ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3500	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	3240	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 笠木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	3240	100	2400	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	200	2.0	台			藩政改革
D-04 展示ステージ(L型)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	2640	1200	650	1.0	台			
D-04-⑥ 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 笠木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール/縦見切りH2350×1本	4440	100	2400	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	200	1.0	台			新しいものづくりと海運
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1500	450	200	1.0	台			新しいものづくりと海運
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	500+175	1.0	台			新しいものづくりと海運
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	300+175	1.0	台			新しいものづくりと海運
D-29 絵図ハンズオンステージ	メンテナンス蓋:木工メラミン化粧板 フック・パイプ:SUS.HL20φ L700×3	160	500	25	2.0	組			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ								[]
intro.電車停留場の雑踏								()
D-02-⑦ 大項目サインパネル(壁)	スチール加工A-BE	1200	80	3500	1.0	台			
D-02-⑦ 大項目サインパネル(天井)	スチール軸組+GB-Rt12.5+EP塗装/ST見切りA-BE/天井内吊りボルト・ 振れ止め	1200	3125	50	1.0	箇所			
D-02-⑦ 大項目サインパネル(床)	t28モルタル金ゴテ下地t2リノリウム系床シート貼	1200	3125		1.0	箇所			
D-27-B 人物書割パネル造作	カットアウトパネル:t30ポリランバーコア切抜小口塗装LE カバー:木軸合板下地メラミン化粧板/ベースプレート:スチール加工床				5.0	台			
電柱固定用天井内下地	吊りボルト/振れ止め				1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
i 近代都市名古屋								()
D-05-⑩ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	900	28	3500	1.0	箇所			
⑦ 電車停留場背景グラフィック面壁面造作	GB-Rt12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	5800		3500	1.0	箇所			
D-30 スライド式地図パネル造作	木工造作アクリルスライド式	1500	225	750	1.0	台			
D-04 展示ステージ(側面仕上げ有)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	9880	1200	650	1.0	台			
D-04-⑨ 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 笠木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	9880	100	3000	1.0	台			
	縦見切りH2350×2本								
D-08-E-② モニター架台	木軸合板下地メラミン化粧板+取付金具	600	277	172	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	200	1.0	台			産業都市の発展
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1500	450	200	1.0	台			産業都市の発展
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	700	300	1.0	台			産業都市の発展
D-01-C プロジェクター取付架台(天井内下地共)	スチール加工A-BEプロジェクター(本体隠しプレート無)	600	600	350	1.0	台			天井内H1900

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
スピーカー取付天井内下地	吊りボルト/振れ止め				2.0	箇所			
⑩ スクリーン面壁面造作	GB-Rt12.5+スクリーン塗装 見切り:スチール加工A-BE	2700		1500	1.0	箇所			
D-31 G型自動織機ステージ造作	鉄骨架台+キヤスター・アジャスター ステージ:合板下地フローリングUC/腰:木軸合板下地メラミン化粧板	2700	2100	500	1.0	台			
D-32-⑧ 七宝ルーム 展示室内装飾 壁面ケース廻り装飾	下がり壁LGS65@303下地GB-Rt12.5+12.5+漆喰風塩ビシート+面材装飾+塗装仕上げ	7225		3500	1.0	箇所			
D-32 七宝ルーム 展示室内装飾	建築GB-R下地+漆喰風塩ビシート+腰木工パネル+面材装飾+塗装仕上げ	1556		3500	1.0	箇所			
D-32 七宝ルーム 展示室内装飾	建築GB-R下地+漆喰風塩ビシート+腰木工パネル+面材装飾+塗装仕上げ	5189		3500	1.0	箇所			
D-32 七宝ルーム 展示室内装飾	建築GB-R下地+漆喰風塩ビシート+腰木工パネル+面材装飾+塗装仕上げ	3433		3500	1.0	箇所			
D-32 七宝ルーム 展示室内装飾	建築GB-R下地+漆喰風塩ビシート+腰木工パネル+面材装飾+塗装仕上げ	2902		3500	1.0	箇所			
D-32 七宝ルーム 展示室内装飾	建築GB-R下地+漆喰風塩ビシート+腰木工パネル+面材装飾+塗装仕上げ	3407		3500	1.0	箇所			
D-32 同上部装飾三方枠	面材装飾加工	2500	270	2172	1.0	箇所			
D-33 博覧会 システム壁面造作	LGS65@303+t12.5GB-R+t4ケイカル板+布クロス 笠木:SUS.FB-2HL/システムレール×9段	2700	103	2400	1.0	台			
D-33 アクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	450	45	600	1.0	台			
D-33 アクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	600	45	350	1.0	台			
D-33 アクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	750	45	1050	1.0	台			
D-33 アクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	1000	45	1050	1.0	台			
D-33 持ち出しアクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	900	300	150	1.0	台			
D-33 持ち出しアクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	1050	300	150	1.0	台			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ii 戦争と市民								()	
D-05-⑩ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3500	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ(L型)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	4000	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ(側面仕上げ有)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	2900	1200	650	1.0	台			
D-04 戦争と市民 壁面造作	LGS65@303+t9+t9高圧岩綿複層板+布クロス	2220	103	3500	1.0	台			
D-34 戦争と市民 システム壁面造作	LGS65@303+t12.5GB-R+t4ケイカル板+布クロス 笠木:SUS.FB-2HL/システムレール×6段	7800	103	3500	1.0	台			
D-34 同上部出入口廻り三方枠造作	木工ラッカー塗装	900	110	2200	1.0	箇所			
D-34 同上部プロペラ取付金物ベース	スチールプレート加工SOP	1200	200	300	1.0	台			
D-34 アクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	650	45	850	1.0	台			
D-34 アクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	750	45	1000	1.0	台			
D-34 アクリルサンドパネル	t8カラーアクリル+t8透明アクリルサンドパネル+化粧ボルト+システムレール取付金具	900	45	850	1.0	台			
D-34 壁面付アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	200	190	1000	1.0	台			
D-34 壁面付アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	300	190	850	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	200	3.0	台			軍需都市・名古屋
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	300+175	2.0	台			軍需都市・名古屋 予備(下台含)1台含
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	750	750	300	1.0	台			名古屋空襲

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	200	2.0	台			名古屋空襲
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	450	300+ 175	2.0	台			名古屋空襲 予備(下台含)1台含む
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
iii 復興と高度成長									()
D-04 展示ステージ(L型)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	3000	1200	650	1.0	台			
D-04-⑩ 焼け跡写真背景グラフィック面壁面造作	GB-Rt12.5+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	3288		3500	1.0	箇所			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	200	1.0	台			焼け跡からの再出発
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	700	450	200	2.0	台			焼け跡からの再出発 予備1台含む
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	700	950	250	1.0	台			焼け跡からの再出発
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	300+ 175	1.0	台			焼け跡からの再出発
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	700	450	300+ 175	1.0	台			焼け跡からの再出発 予備として計上
D-35 ラワン材レプリカ ステージ	天板:木軸合板下地ビニル床タイル貼/見切り・立上がり:メラミン化粧板/ 巾木:金属製樹脂合板巾木/+結界SUS	1850	1850	150	1.0	台			
D-08-A-④⑤ タッチモニターハウジング(壁付)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	600	306.3	871	2.0	台			
D-04-⑫ 大同高等学校写真背景グラフィック面壁面造作	FGt6+6+金属製樹脂合板巾木 見切り:スチール加工A-BE	5090		3500	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ(コ型)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	3000	1200	650	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1000	450	250	2.0	台			伊勢湾台風
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	300+ 175	1.0	台			伊勢湾台風
D-05-⑬ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3500	1.0	箇所			
D-04 展示ステージ(L型)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	2700	1200	650	1.0	台			
D-04 展示ステージ背面壁面造作	LGS65@303+t9+t9高压岩綿複層板+布クロス 筵木:SUS.FB-2HL/ピクチャーレール	2700	100	2400	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	200	1.0	台			横井庄一さんの28年
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	950	400	1.0	台			横井庄一さんの28年
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1200	450	400+ 175	1.0	台			横井庄一さんの28年
D-36 展示ステージ(L型)	木軸合板下地メラミン化粧板 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	9565	1350	450	1.0	台			
D-36 暮らしの道具 システム壁面造作	LGS軸組GB-Rt12.5+9.5+布クロス 筵木:SUS.FB-2HL/スリット柱×21本	9565	103	2400	1.0	台			
D-36 システム壁面用棚板	棚板:t22ランバーコア下地メラミン化粧板+ブラケット×2 見切り:スチール加工A-BE	450	200	25	5.0	組			
D-36 システム壁面用棚板	棚板:t22ランバーコア下地メラミン化粧板+ブラケット×2 見切り:スチール加工A-BE	900	300	25	3.0	組			
D-36 システム壁面用棚板	棚板:t22ランバーコア下地メラミン化粧板+ブラケット×2 見切り:スチール加工A-BE	900	350	25	1.0	組			
D-36 システム壁面用棚板	棚板:t22ランバーコア下地メラミン化粧板+ブラケット×2 見切り:スチール加工A-BE	900	400	25	1.0	組			
D-36 システム壁面用棚板	棚板:t22ランバーコア下地メラミン化粧板+ブラケット×2 見切り:スチール加工A-BE	1350	350	25	1.0	組			
D-36 天井吊り物用金物(天井内吊りボルト+振れ止め共)	吊りボルト/振れ止め+スチールパイプ加工A-BE	9400			1.0	箇所			
D-04 展示台 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	200	1.0	台			くらしの道具 豊かな くらしを求めて
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	700	200	300+ 200	1.0	台			くらしの道具 豊かな くらしを求めて
D-04 展示台 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1300	450	350	1.0	台			くらしの道具 豊かな くらしを求めて

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
D-08-D-② タッチモニターハウジング(スタンド)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	500	500	719	1.0	台			
D-08-D-③ タッチモニターハウジング(スタンド)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	500	500	719	1.0	台			
D-05-⑭ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1450	28	3500	1.0	箇所			
D-38 畳・板展示台	本体:木軸合板下地メラミン化粧板+キャスター・アジャスター ステージ:合板下地フローリングUC+木パネルベース薄タミ落とし込み	1760	1060	450	7.0	台			
D-37 復興と高度成長 システム壁面造作	LGS65@303+t12.5GB-R+t4ケイカル板+布クロス 笠木:SUS.FB-2HL/システムレール×7段	5280	103	3500	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	600	450	300	3.0	台			なりわいと伝統産業
D-04 展示台 アクリルカバーケース	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	600	300	3.0	台			なりわいと伝統産業
D-08-D-④ タッチモニターハウジング(スタンド)	スチール軸組スチールプレート加工A-BE	500	500	719	1.0	台			
天井吊り物用金物(天井内吊りボルト+フレーム+振れ止め共+アイボルト)	吊りボルト/振れ止め共				1.0	箇所			
D-04 展示ステージ(L型)	木軸合板下地メラミン化粧板/セッティング用レール2列 見切りSUS.FB-2ブラックステンレスHL/SUS.FB-2HL/木製巾木	3000	1200	650	1.0	台			
D-37 復興と高度成長 システム壁面造作(L型)	LGS65@303+t12.5GB-R+t4ケイカル板+布クロス 笠木:SUS.FB-2HL/システムレール×7段	2740/ 975	103	3500	1.0	台			
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	200	1.0	台			有末・鳴海紋
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	600	200	2.0	台			有末・鳴海紋 予備1台含む
D-04 展示台 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	1000	600	200	1.0	台			有末・鳴海紋
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	450	450	300+ 175	1.0	台			有末・鳴海紋
D-04 平台展示台付 アクリルカバーケース(セッティング金物共)	カバー:t5透明アクリル/ハカマ:ST.FB加工A-BE ベース:木軸合板下地+布クロス貼	900	600	300+ 175	1.0	台			有末・鳴海紋 予備として計上
D-05-⑬ 時代区分パネル	パネル:GB-Rt12.5+12.5 見切り:スチール加工A-BE	1300	28	3500	1.0	箇所			
時代区分パネル面自立壁面造作	LGS+GB-Rt12.5+12.5+クロス貼+木製巾木 見切り:スチール加工A-BE	1300		3500	1.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
iv わたしたちの名古屋								()	
⑭ 壁面仕上げ	建築壁GB-R面下地+黒板塗装+木製巾木	3475		3500	1.0	箇所			
⑬ 壁面仕上げ	建築壁GB-R面下地+合板下地+ポリ合板+スチール加工A-BE+木製巾木	2280		3500	1.0	箇所			
⑮ 壁面仕上げ	建築壁GB-R面下地+合板下地+ポリ合板+木製巾木	8025		3500	1.0	箇所			
⑯⑰ コーナー仕切り壁面造作(両面)	LGS下地+GB-Rt12.5+12.5+木製巾木(C面)+GB-Rt12.5+クロス下地+EP塗装(D面)+木製巾木+見切り:スチール加工A-BE	2400		3500	1.0	箇所			
⑱ エンディング壁面造作(L型)	建築壁GB-R面下地+スチール鋼板貼+木製巾木(グラフィック下地)	4600/ 1675		3500	1.0	箇所			
D-01-D プロジェクター取付架台(天井内下地共)	スチール加工A-BEプロジェクター(本体隠しプレート無)	600	600	350	1.0	台			天井内H1900
スピーカー取付天井内下地	吊りボルト/振れ止め				2.0	箇所			
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
3F ロビー								[]	
D-39 ロダン彫刻用台	天板・腰:ST軸組+構造用合板下地+ST鋼板黒斑腐食仕上げUC塗装 巾木:STPL加工マグネット脱着式	2360	1960	606	1.0	台			
D-39 ロダン彫刻用台用免震台	搬入据付費含				1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
常設展示共通								[]	
D-40 展示台保管台車	ラワンランパーコアt30(生地のまま)+キャラクター	1850	650	208	50.0	台			
運搬・搬入費					1.0	式			
展示パーツ								《 》	
常設展示室 展示パーツ製作								< >	
4F テーマⅠ はじまりの人とくらし								[]	
i 狩猟・採集・漁撈の時代								()	
1410 石棒	透明アクリル5t・8t	450	450	250	1.0	台			
ii 農耕社会の成立								()	
展示パーツ(弥生) パネル	ベース:木軸組9t合板下地/ガス吸着シート下地処理布クロス貼り	600	9	1800	1.0	枚			
展示パーツ(弥生) パネル	ベース:木軸組9t合板下地/ガス吸着シート下地処理布クロス貼り	400	9	1000	1.0	枚			
展示パーツ(弥生)	固定パーツ:St-1.6t-50φアクリル焼付塗装/資料接地面フェルト貼り				6.0	式			
展示パーツ(七寺) パネル	ベース:木軸組9t合板下地/ガス吸着シート下地処理布クロス貼り	750	9	1500	1.0	枚			
展示パーツ(七寺)	固定パーツ:St-2.3t曲げ加工/アクリル焼付塗装/資料接地面フェルト貼り	35/20	60	35	2.0	式			
2219 舟形木棺 ベース台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/メラミン化粧板貼り/ビス・ビスキャップ/アジャスター×8	3200	1100	115+250	1.0	式			
同上部資料かさあげ台	ウレタン/スタイロフォーム/布張り仕上げ	440	440	310	1.0	点			
同上部資料かさあげ台	ウレタン/スタイロフォーム/布張り仕上げ	600	300	310	1.0	点			
2115 魚形土器	透明アクリル5t・10t/小口クリアビニール巻き	135	100	50/100	1.0	台			
皿立て	透明アクリル10t	180	200	210	10.0	台			
2218 伝名古屋城出土銅鐸	FRP成型	560φ		915	1.0	台	-	-	模型:MO-I-06で計上
4F テーマⅡ 尾張の誕生								[]	
ii 前方後円墳の時代								()	
2201 三角縁神獣鏡 ハンズオン展示	透明アクリル5t・15t/中央部穴あけ	350φ		5/15/5	1.0	式			
2229 鈴釧パーツ ハンズオン展示	SUS被覆ワイヤー2φ/セキュリティワイヤー用アンカーポイント				1.0	式			
3101 高蔵一号墳出土資料スタンド	透明アクリル5t/穴あけパーツ固定用8ヶ所+台固定用4ヶ所	300	300	600	1.0	台			
4F テーマⅢ 尾張国の時代								[]	

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
i 国司と郡司									()
古事記 展示台(国宝用)	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	650	650	550/650	1.0	台			
古事記 展示台(複製用)	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り・塩ビシート貼り/透明アクリル5t/St-1.6t曲げ加工アクリル焼付塗装	650	650	550/650	1.0	台			
木簡アクリル斜台	透明アクリル5t・10t/カラーアクリル5t/ミラーアクリル5t	700	400	75/116	1.0	台			
2202 資料抑えパーツ(白鳥家古墳葺石・川原石の葺石)	St-ロッド7φアクリル焼付塗装	150	150	75	2.0	式			
2230 資料抑えパーツ(円筒埴輪)	St-ロッド7φアクリル焼付塗装	380	370	300	2.0	式			
1220・1221 資料抑えパーツ(山茶碗・古瀬戸)	Stロッド7φアクリル焼付塗装	180	180	100	2.0	式			
水煙スタンド	透明アクリル5t/穴あけ8ヶ所	150	150	200	1.0	台			
軒丸瓦 設置パーツ	St-2.3t曲げ加工/St-ロッド5φ曲げ加工/アクリル焼付塗装	150φ		200	4.0	式			
軒丸瓦 設置パーツ	St-2.3t曲げ加工/St-ロッド5φ曲げ加工/アクリル焼付塗装	180φ		200	5.0	式			
軒丸瓦 設置パーツ	St-2.3t曲げ加工/St-ロッド5φ曲げ加工/アクリル焼付塗装	200φ		200	4.0	式			
軒丸瓦 抑えパーツ	St-2.3t曲げ加工/アクリル焼付塗装	20	60		10.0	点			
鬼瓦 設置パーツ	St-PL2.3t曲げ加工/St-30x16x1.6t/アクリル焼付塗装	320	50/16	220/160/80	2.0	式			
鬼瓦 設置パーツ	St-PL2.3t曲げ加工/St-30x16x1.6t/アクリル焼付塗装	250	50/16	150/90/50	1.0	式			
平瓦 設置パーツ	ST-2.3t曲げ加工/アクリル焼付塗装	265	315	75	5.0	台			
軒丸瓦 ハンズオン	ST-1.6t曲げ加工/アクリル焼付塗装	160φ		30/80	1.0	式			
1222 常滑やきもの	St-ロッド5φ・10φアクリル焼付塗装	550φ		600	1.0	式			
4F テーマIV 信長・秀吉・家康									[]
ii 信長と尾張									()
2203 火縄銃スタンド	透明アクリル5t・10t/台固定用穴あけ4ヶ所	80	50	60	2.0	台			
iii 秀吉の天下統一									()
検知尺アクリル斜台	透明アクリル5t/カラーアクリル5t/ミラーアクリル5t	150	600	100	1.0	台			
4F 歳時記展示									[]
ii 名古屋の山車祭り									()
てぬぐい掛け パーツ	レールパーツ・キャップパーツ×各2/セット St-2.3tアクリル焼付塗装/VT-J2000パーツカット・穴あけ加工				40.0	セット			
てぬぐい掛け 掛け軸棒	掛け軸棒×2/セット				40.0	セット			
壁面レール 獅子頭	木パネル/メラミン化粧板貼り/座ふとん/レールパーツ:VT-18x450パーツカット加工	350	300	18	1.0	式			
壁面レールパーツA(凧)	St-2.3tアクリル焼付塗装/VT-J2000パーツカット・穴あけ加工	45	25	45/64	10.0	点			
壁面レールパーツA(天王祭りの山車 標具)	St-2.3tアクリル焼付塗装/VT-J2000パーツカット・穴あけ加工	45	30	60/64	5.0	点			
壁面レールパーツA(他)	St-2.3tアクリル焼付塗装/VT-J2000パーツカット・穴あけ加工	45	25	50/64	20.0	点			
壁面レールパーツB	VT-J200パーツカット・穴あけ加工	45		64	30.0	点			
壁面レール 幸心の棒の手	St-PL2.3t ハンチング加工焼付塗装/レールパーツ:上部 VT-J2000パーツ穴あけ加工・下部 VT-J2000パーツカット穴あけ加工	2300		600/600	1.0	式			
壁面レール 幸心の馬道具	St-2.3t/St-1.6t-50×50 アクリル焼付塗装	450	450	600	1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
猩々 台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	300	300	1225	1.0	式			
春駒	透明アクリル10t	100	100	100/ 250	2.0	式			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ								[]	
i 近代都市名古屋								()	
ヴァイオリン支持具	透明アクリル5t・30t	120	60	105	1.0	台			
時計パーツ	St-PL2.3tアクリル焼付塗装 上下パーツ×各2/式	50/50	200	50	4.0	式			
看板パーツ	St-PL2.3tアクリル焼付塗装 上下パーツ×各2/式	30/50	50	30/50	5.0	式			
看板パーツ	St-PL2.3tアクリル焼付塗装 上下パーツ×各2/式	30/50	60	30	5.0	式			
看板パーツ	St-PL2.3tアクリル焼付塗装 上下パーツ×各2/式	30		50	10.0	式			
iii 復興と高度成長								()	
システムウォール なごやお仕事マップ	St-PL2.3tアクリル焼付塗装	60	150	50	40.0	式			
海苔ソダ固定台	St-PL2.3tアクリル焼付塗装	300	300	300	3.0	台			
豊台	木工下地井草巻き込み仕上げ	1050	1200	55	1.0	台			
システムウォール ぐらしの仕事	St-PL2.3tアクリル焼付塗装/ロイヤルW500生地カット加工	60	100/150	30	30.0	点			
IV わたしたちの名古屋								()	
写真フレーム	木製塗装仕上げ/取付紐	330	12	240	40.0	点			
名古屋弁メニュー(めぐり)	St-1.6t曲げ加工/アクリル焼付塗装	100		50	15.0	点			
常設展示室 展示パーツ製作 共通								[]	
展示台								()	
4F テーマI はじまりの人とぐらし									
(i 狩猟・採集・漁撈の時代)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	200	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	200	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	200	300	25	6.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	300	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	200	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	200	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	200	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	200	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	450	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	250	15	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	250	200	15	2.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	650	650	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	175	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	450	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	350	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	800	650	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	250	250	15	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	600	100/300	3.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	350	100/300	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	350	100/300	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	350	100/300	1.0	台			
4F テーマII 尾張の誕生									
(i クニの成り立ち)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	250	150	15	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	150	150	15	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	100	100	15	4.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	200	350	15	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	150	15	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	700	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	450	450	150	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	450	300	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	750	450	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	600	450	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	750	750	150	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	200	200	25/70	1.0	台			
(ii 前方後円墳の時代)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	700	400	25	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	300	125	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	1700	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	750	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	450	200	1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	450	900	25	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	600	25/125	1.0	台			
4F テーマⅢ 尾張国の時代									
(i 国司と郡司)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	250	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	350	25	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	700	400	25	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	250	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	875	550	25/125	3.0	台			
(ii 諸国と行き交う)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	300	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	500	300	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	350	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	350	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	350	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	400	300	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	750	750	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	750	300	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1600	1000	100	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	300	25/100	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1200	600	100/200	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	600	100/200	1.0	台			
4F テーマⅣ 信長・秀吉・家康									
(i 信長前夜)									
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	600	100/200	3.0	台			
(ii 信長と尾張)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	450	100	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1500	450	100	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	600	100/200	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	600	100/200	3.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	600	100/200	1.0	台			
(iii 秀吉の天下統一)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	900	100	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	600	100	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	600	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	900	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1350	600	100	4.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1200	900	100/250	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	300	25/90	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	900	100/250	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	900	100/250	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	900	100/250	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	800	25/158	2.0	台			
4F 歳時記展示									
(i 名古屋の一年)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	550	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1750	550	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	550	25	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	550	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1200	600	550	1.0	台			
3F テーマV 尾張藩の時代									
(i 繁栄の礎)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25	4.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	2720	230	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1750	230	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	450	200	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25/91	5.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25/91	2.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25/91	3.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	500	25/108	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1450	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1450	500	25/108	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1750	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25/91	1.0	台			
(iii 近代の足音)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1450	400	25/91	1.0	台			
(テーマV 尾張藩の時代 共通)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1450	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1750	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	450	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	600	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	1200	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	1800	450	200	1.0	台			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ									
(i 近代都市名古屋)									

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	650	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	900	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	650	200	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	1200	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	1500	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	350	350	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1450	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1350	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1450	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	900	25/175	4.0	台			
(ii 戦争と市民)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	1200	450	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	700	700	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	650	900	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	900	450	200	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25/91	4.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	700	700	25/142	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	400	25/91	3.0	台			
(iii 復興と高度成長)									
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	450	450	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1150	900	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	350	400	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	600	200	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1300	250	350	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	650	150	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1250	450	25	1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	950	400	200	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	200	100	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	550	300	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	550	25	3.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	400	25	2.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	550	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	950	550	25	1.0	台			
平台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/固定金具・フェルト共	1950	350	200	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	650	400	25/91	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	650	900	25/175	1.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	950	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	550	400	25/91	2.0	台			
斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	850	550	25/116	2.0	台			
展示パーツ								()	
敷台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	200	200	12	10.0	枚			
敷台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	250	250	12	10.0	枚			
敷台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	300	300	12	10.0	枚			
敷台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	500	500	12	10.0	枚			
敷台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	600	600	12	10.0	枚			
敷台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	400	300	12	10.0	枚			
敷台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	600	400	12	10.0	枚			
敷斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	200	200	12	10.0	枚			
敷斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	300	300	12	10.0	枚			
敷斜台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	600	600	12	10.0	枚			
ポール立て	St-PL3.2tアクリル焼付塗装ゴムシート貼り/St-ハイプ50φ1.6tアクリル焼付塗装	300	300	300	4.0	台			
ポール立て	St-PL2.3tアクリル焼付塗装ゴムシート貼り/St-ハイプ50φ1.6tアクリル焼付塗装	450	450	450	5.0	台			
アクリル敷板	透明マットアクリル5t/面取り加工	150	100	5	10.0	枚			
アクリル三角パーツ	透明アクリル3t/60° 曲げ加工	30	50	100	20.0	台			
アクリル三角パーツ	透明アクリル3t/60° 曲げ加工	30	70	140	20.0	台			
アクリル三角パーツ	透明アクリル3t/60° 曲げ加工	70	50	100	20.0	台			
アクリル三角パーツ	透明アクリル3t/60° 曲げ加工	70	70	140	20.0	台			
土器パーツA	透明アクリル5t/上部小口クリアビニール巻き	50φ		30	10.0	台			
土器パーツA	透明アクリル5t/上部小口クリアビニール巻き	100φ		50	10.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
土器パーツA	透明アクリル5t/上部小口クリアビニール巻き	150φ		100	10.0	台			
土器パーツA	透明アクリル5t/上部小口クリアビニール巻き	250φ		150	5.0	台			
土器パーツB	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	100φ		50	10.0	台			
土器パーツB	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	150φ		85	10.0	台			
土器パーツB	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	250φ		80	10.0	台			
土器パーツB	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	350φ		80	10.0	台			
土器パーツB	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	500φ		200	5.0	台			
土器パーツB(プレート有)	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	180φ		200	20.0	台			
土器パーツB(プレート有)	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	250φ		200	10.0	台			
土器パーツB(プレート有)	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	250φ		250	10.0	台			
土器パーツB(プレート有)	St-ロッド6φアクリル焼付塗装/シリコンチューブ	300φ		250	10.0	台			
土器パーツC	透明アクリル10t	100	100	10	20.0	枚			
土器パーツC	透明アクリル10t	150	150	10	20.0	枚			
アクリルミラー(上部アクリルBOX)	透明アクリル5t	220	220	50	5.0	点			
アクリルミラー(上部アクリルBOX)	透明アクリル5t	320	320	50	5.0	点			
アクリルミラー(上部アクリルBOX)	透明アクリル5t	220	220	100	5.0	点			
アクリルミラー(上部アクリルBOX)	透明アクリル5t	320	320	100	5.0	点			
アクリルミラー	カラーアクリル5t/ミラーアクリル5t	200	200	10	5.0	点			
アクリルミラー	カラーアクリル5t/ミラーアクリル5t	300	300	10	5.0	点			
アクリルミラー(ミラーかさあげアクリル)	透明アクリル30t	200	30	30	5.0	点			
アクリルミラー(ミラーかさあげアクリル)	透明アクリル30t	300	30	30	5.0	点			
アクリルミラー(かさあげアクリルBOX)	透明アクリル2t/フェルト・シリコン貼り	200	50	50	5.0	点			
アクリルミラー(かさあげアクリルBOX)	透明アクリル2t/フェルト・シリコン貼り	300	50	50	5.0	点			
アクリルミラー(かさあげアクリルBOX)	透明アクリル2t/フェルト・シリコン貼り	200	70	70	5.0	点			
アクリルミラー(かさあげアクリルBOX)	透明アクリル2t/フェルト・シリコン貼り	300	70	70	5.0	点			
アクリル数字(平)	透明アクリル5t+透明シート出力貼り 数字1~15/1セット	15	15	5	20.0	セット			
アクリル数字(平)	透明アクリル5t+透明シート出力貼り 数字1~15/1セット	30	30	5	20.0	セット			
アクリル数字(斜)	透明アクリル15t+透明シート出力貼り 数字1~15/1セット	15	15	15	20.0	セット			
アクリル数字(斜)	透明アクリル30t+透明シート出力貼り 数字1~15/1セット	30	30	30	20.0	セット			
甲冑台	木軸組クロス貼り	450	450	600	7.0	台			
アクリル刀掛け(大刀用)	透明アクリル10t/フェルト貼り	400	200	150/250/300	6.0	台			
アクリル刀掛け(短刀用)	透明アクリル10t/フェルト貼り	200	200	100/200/250	4.0	台			
アクリル刀掛け(なぎなた用)	透明アクリル10t/フェルト貼り	600	200	100/200/250	2.0	台			
衣桁	スチール加工アクリル焼付塗装	780/1480	27.2	1100/1700	20.0	台			
アクリル絵図押さえ	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	600	50	2	20.0	点			
アクリル絵図押さえ	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	900	50	2	20.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
アクリル絵図押さえ	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	1200	50	2	20.0	点			
アクリル絵図押さえ	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	1500	50	2	10.0	点			
アクリル紙押さえA	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	30	30	2	100.0	点			
アクリル紙押さえA	透明アクリル4t/穴あけ加工/ピン細針共	30	30	4	50.0	点			
アクリル紙押さえB	透明アクリル2t+2t/穴あけ加工/ピン細針共	30	30	4	50.0	点			
アクリル紙押さえB	透明アクリル2t+5t/穴あけ加工/ピン細針共	30	30	7	50.0	点			
アクリル長方形ピン固定A・B・C	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	30	15	2	50.0	点			
アクリル長方形ピン固定A・B・C	透明アクリル5t/穴あけ加工/ピン細針共	30	15	5	50.0	点			
アクリル長方形ピン固定A・B・C	透明アクリル10t/穴あけ加工/ピン細針共	30	15	10	50.0	点			
アクリル長方形ピン固定A・B・C	透明アクリル15t/穴あけ加工/ピン細針共	30	15	15	50.0	点			
アクリルL字展示具(薄)	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	20	20	20	50.0	点			
アクリルL字展示具(薄)	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	20	20	30	50.0	点			
アクリルL字展示具(薄)	透明アクリル2t/穴あけ加工/ピン細針共	20	20	40	50.0	点			
アクリルL字展示具(厚)	透明アクリル3t/穴あけ加工/ピン細針共	30	30	50	30.0	点			
アクリルL字展示具(厚)	透明アクリル3t/穴あけ加工/ピン細針共	30	30	70	30.0	点			
アクリルL字展示具(厚)	透明アクリル3t/穴あけ加工/ピン細針共	50	30	30	30.0	点			
アクリルL字展示具(厚)	透明アクリル3t/穴あけ加工/ピン細針共	50	30	50	30.0	点			
アクリルL字展示具(厚)	透明アクリル3t/穴あけ加工/ピン細針共	50	30	70	30.0	点			
卷子転がり留め	透明アクリル15t/穴あけ加工/ピン細針共/フェルト貼り	20	25	15	50.0	点			
書籍の開き止め	透明アクリル2t曲げ加工/穴あけ加工/ピン細針共	30	30+50	50	10.0	点			
書籍の開き止め	透明アクリル2t曲げ加工/穴あけ加工/ピン細針共	30	30+70	100	10.0	点			
書籍の開き止め	透明アクリル2t曲げ加工/穴あけ加工/ピン細針共	30	30+100	150	5.0	点			
書籍見開き展示用の受け台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	90/90	150	50	6.0	点			
書籍見開き展示用の受け台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	120/120	200	50	10.0	点			
書籍見開き展示用の受け台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	150/150	220	50	10.0	点			
書籍見開き展示用の受け台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼り	150/150	220	100	10.0	点			
キャプション取付示具 30°	St-1.2t/アクリル樹脂焼付塗装	50	50		600.0	点			
キャプション取付示具 45°	St-1.2t/アクリル樹脂焼付塗装	50	50		400.0	点			
キャプション取付示具 60°	St-1.2t/アクリル樹脂焼付塗装	50	50		400.0	点			
キャプション台A	低反射アクリル2t/透明アクリル2t・3t	100	12	75	300.0	点			
キャプション台B	低反射アクリル2t/透明アクリル2t・3t	150	12	75	300.0	点			
キャプション台C	低反射アクリル2t/透明アクリル2t・3t	150	12	150	300.0	点			
キャプション台D	低反射アクリル2t/透明アクリル2t・3t	250	12	150	300.0	点			
キャプション台E	低反射アクリル2t/透明アクリル2t・3t	250	12	250	200.0	点			
その他								()	

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
展示パーツ設置費	技術者交通費経費含む				1.0	式			
展示パーツ運搬・搬入費	梱包費含む				1.0	式			
展示資料実測・製作図作成	実測資料作成/詳細検証/技術者交通費経費含む				1.0	式			
特別展示室 展示パーツ製作								()	
展示パーツ								[]	
ステージ台	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/天板:酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼/側面:メラミン化粧板貼	1800	600	400	24.0	台			
キャプション取付示具 30°	St-1.2t/アクリル樹脂焼付塗装	50	50		300.0	点			
キャプション台A	低反射アクリル2t/透明アクリル2t・3t	100	12	75	150.0	点			
キャプション台B	低反射アクリル2t/透明アクリル2t・3t	150	12	75	150.0	点			
掛け軸用キャプション取付示具	St-1.2t・1.6t・ロッドφ6 /アクリル樹脂焼付塗装/ネオジム磁石	50	40	≒231	100.0	台			
展示台								[]	
標準① 標準:システム展示台 1-平台①	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	900	12	15.0	台			
標準① 標準:システム展示台 1-平台②	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/合成皮革PU	1800	900	12	5.0	台			
標準① 標準:システム展示台 1-斜台10°	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	900		10.0	台			
標準① 標準:システム展示台 1-高さ調整台H200	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	900	200	30.0	台			
標準① 標準:システム展示台 1-高さ調整台H117.8	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	900	117.8	10.0	台			
標準② 標準:システム展示台 2-平台①	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	600	12	58.0	台			
標準② 標準:システム展示台 2-平台②	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/合成皮革PU	1800	600	12	10.0	台			
標準② 標準:システム展示台 2-斜台10°	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	600		58.0	台			
標準② 標準:システム展示台 2-高さ調整台H200	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	600	200	116.0	台			
標準③ 標準:システム展示台 3-平台①	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	900	12	4.0	台			
標準③ 標準:システム展示台 3-斜台10°	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	900		4.0	台			
標準③ 標準:システム展示台 3-高さ調整台H200	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	900	200	8.0	台			
標準④ 標準:システム展示台 4-平台①	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	600	12	15.0	台			
標準④ 標準:システム展示台 4-平台②	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/合成皮革PU	900	600	12	5.0	台			
標準④ 標準:システム展示台 4-斜台10°	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	600		15.0	台			
標準④ 標準:システム展示台 4-高さ調整台H200	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	600	200	30.0	台			
屏風① 屏風用:システム展示台 1-平台①	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	700	12	26.0	台			
屏風① 屏風用:システム展示台 1-高さ調整台H200	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	700	200	4.0	台			
屏風① 屏風用:システム展示台 1-高さ調整台H100	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1800	700	100	26.0	台			
屏風② 屏風用:システム展示台 2-平台①	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	700	12	4.0	台			
屏風② 屏風用:システム展示台 2-高さ調整台H200	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	700	200	2.0	台			
屏風② 屏風用:システム展示台 2-高さ調整台H100	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	900	700	100	4.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
汎用平⑦ 汎用平台 7	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	500	350	150	5.0	台			
汎用平⑧ 汎用平台 8	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	500	350	100	10.0	台			
汎用平⑨ 汎用平台 9	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	500	350	50	5.0	台			
汎用平⑩ 汎用平台 10	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	600	100	5.0	台			
汎用平⑪ 汎用平台 11	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	450	100	10.0	台			
汎用平⑫ 汎用平台 12	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	450	50	10.0	台			
汎用平⑬ 汎用平台 13	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	350	100	10.0	台			
汎用平⑭ 汎用平台 14	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	350	50	10.0	台			
汎用平⑮ 汎用平台 15	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	300	200	20.0	台			
汎用平⑯ 汎用平台 16	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	300	100	10.0	台			
汎用平⑰ 汎用平台 17	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	300	50	10.0	台			
汎用平⑱ 汎用平台 18	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	200	200	100	10.0	台			
汎用平⑲ 汎用平台 19	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	150	150	100	10.0	台			
汎用平⑳ 汎用平台 20	酸・アルカリガス放散抑制処理合板13t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	400	700	25	4.0	台			
汎用平㉑ 汎用平台 21	酸・アルカリガス放散抑制処理合板14t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	500	700	25	3.0	台			
汎用平㉒ 汎用平台 22	酸・アルカリガス放散抑制処理合板15t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	800	700	25	2.0	台			
汎用平㉓ 汎用平台 23	酸・アルカリガス放散抑制処理合板16t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1600	700	25	2.0	台			
可動斜① 可動ケース用斜台 1	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	2000	800		1.0	台			
可動斜② 可動ケース用斜台 2	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1600	700		13.0	台			
可動斜③ 可動ケース用斜台 3	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	1600	700		10.0	台			
可動斜④ 可動ケース用斜台 4	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	300		30.0	台			
敷板① 敷板 1	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	650	650	12	4.0	台			
敷板② 敷板 2	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	600	12	15.0	台			
敷板③ 敷板 3	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	600	450	12	10.0	台			
敷板④ 敷板 4	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	500	500	12	10.0	台			
敷板⑤ 敷板 5	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	500	350	12	10.0	台			
敷板⑥ 敷板 6	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	600	12	10.0	台			
敷板⑦ 敷板 7	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	450	450	12	40.0	台			
敷板⑧ 敷板 8	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	350	350	12	40.0	台			
敷板⑨ 敷板 9	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	300	300	12	40.0	台			
敷板⑩ 敷板 10	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	200	200	12	20.0	台			
敷板⑪ 敷板 11	酸・アルカリガス放散抑制処理合板12t/酸・アルカリガス放散抑制処理クロス貼	150	150	12	5.0	台			
特別展示室 展示パーツ製作 共通								[]	
展示パーツ設置費					1.0	式			
展示パーツ運搬・搬入費	梱包費含む				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
展示備品								《	》
常設展示室・特別展示室 展示備品								〈	〉
共通 額倒れ止めクリップ	TAKIYA NT-GTC 50個入り				1.0	セット			
共通 掛算 200	TAKIYA KSH-3020 高透過ガラス	200	30	8	40.0	本			
共通 掛算 300	TAKIYA KSH-3030 高透過ガラス	300	30	8	50.0	本			
共通 掛算 400	TAKIYA KSH-3040 高透過ガラス	400	30	8	80.0	本			
共通 掛算 600	特注 NT-KSH-3060 高透過ガラス	600	30	8	20.0	本			
共通 掛算 700	特注 NT-KSH-3070 高透過ガラス	700	30	8	10.0	本			
共通 掛算カバー	TAKIYA NT-KSC-30 アクリル樹脂	59	15	12	150.0	本			
共通 ピクチャーレールハンガーセット(常設・特展 共通) 1.0m	TAKIYA セフティHスライドハンガーセット	ワイヤ長さ	1.0m		25.0	セット			
共通 ピクチャーレールハンガーセット(常設・特展 共通) 1.5m	TAKIYA セフティHスライドハンガーセット	ワイヤ長さ	1.5m		100.0	セット			
共通 ピクチャーレールハンガーセット(常設・特展 共通) 2.0m	TAKIYA セフティHスライドハンガーセット	ワイヤ長さ	2.0m		50.0	セット			
共通 ピクチャーレールハンガーセット(常設・特展 共通) 2.5m	TAKIYA セフティHスライドハンガーセット	ワイヤ長さ	2.5m		10.0	セット			
共通 ピクチャーレールハンガーセット(常設・特展 共通) 3.0m	TAKIYA セフティHスライドハンガーセット	ワイヤ長さ	3.0m		10.0	セット			
共通 ワイヤ収納ワゴン	TAKIYA NT-WGW-86	861	450	2165	1.0	台			
共通 バケット式収納ワゴン	TAKIYA NT-WGB-94	940	400	1000	2.0	台			
共通 鉛玉ウエイト	TAKIYA NT-PB-20 φ20・10kg				5.0	セット			
共通 クロス消しゴム	TAKIYA NT-CK-01				6.0	個			
共通 クロスの穴うめ材スーパー ホワイト	TAKIYA NT-CA-01				1.0	個			
共通 クロスの穴うめ材スーパー オフホワイト	TAKIYA NT-CA-04				1.0	個			
共通 結界収納台車	TAKIYA NT-WGK-2	690	1040	875	6.0	台			
共通 免震台	TAKIYA NT-YC-40R	402	402	60	10.0	台			
共通 免震台	TAKIYA NT-YC-50H	502	502	97	6.0	台			
共通 サインスタンド 固定式200丸型	TAKIYA TS06-200M シルバー	φ200		1200	20.0	台			
共通 サインスタンド A4固定式	TAKIYA TS06-A4VS シルバー	φ200		1301	40.0	台			
共通 サインスタンド A4可変式	TAKIYA TS06-A4FS シルバー	φ200		1012	20.0	台			
共通 サインスタンド チャンネルサポート型	TAKIYA TAKIYA TS06-CSS シルバー	φ200		1004	40.0	台			
共通 ポスタースタンドフレーム B2サイズ	TAKIYA NT-PSF-LB2	473	450	1300	20.0	台			
共通 バンフレットラックワゴン(大)	TAKIYA NT-PRW-34	730	281	1150	4.0	台			
共通 バンフレットラックワゴン(小)	TAKIYA NT-PRW-14	320	281	1150	4.0	台			
共通 工具一式	TAKIYA NT-TS-27				2.0	式			
共通 スポットライト収納ワゴン	TAKIYA NT-WGL-3	1040	500	1230	14.0	台			
常設 パネルスタンド(ブラック)	特注 TS06-300A4FS サイン中心H300			300	6.0	台			
常設 パネルスタンド(ブラック)	特注 TS06-300A4FS サイン中心H450			450	6.0	台			
常設 パネルスタンド(ブラック)	特注 TS06-300A4FS サイン中心H750			750	10.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
常設 屏風立て	TAKIYA NT-BT-37	61	80	75	20.0	台			
常設 屏風立て	TAKIYA NT-BT-27	51	80	75	20.0	台			
常設 折りたたみ式作業台(中)	TAKIYA NT-OT-1890	1800	900	800	4.0	台			
常設 パーテーション(常設) ベースH750	TAKIYA NT-KKF-75B ブラック	φ 200		750	10.0	台			
常設 パーテーション(常設) ベースH400	TAKIYA NT-KKF-40B ブラック	φ 150		400	10.0	台			
常設 パーテーション(常設) 結界ゴムひも	TAKIYA NT-KKF-HB 黒	φ 3	50m巻		1.0	個			
常設 パーテーション(常設) パイプバー1980	TAKIYA NT-KKF-B200B ブラック	φ 13		1980	2.0	本			
常設 パーテーション(常設) パイプバー980	TAKIYA NT-KKF-B100B ブラック	φ 13		980	2.0	本			
常設 パーテーション(常設) パイプバー660	TAKIYA NT-KKF-B70B ブラック	φ 13		660	2.0	本			
特展 パーテーション(特展) ベースH400	TAKIYA NT-KKF-40S シルバー	φ 150		400	100.0	台			
特展 パーテーション(特展) 結界ゴムひも	TAKIYA NT-KKF-HG グレー	φ 3	50m巻		10.0	個			
特展 パーテーション(特展) パイプバー1980	TAKIYA NT-KKF-B200S シルバー	φ 13		1980	2.0	本			
特展 パーテーション(特展) パイプバー980	TAKIYA NT-KKF-B100S シルバー	φ 13		980	2.0	本			
特展 パーテーション(特展) パイプバー660	TAKIYA NT-KKF-B70S シルバー	φ 13		660	2.0	本			
特展 パーテーション(特展) 結界壁付け金具	TAKIYA NT-KKF-WP	φ 16			60.0	個			
特展 展示作業灯	TAKIYA SG-JLS-84Ra	1021	884	1815	8.0	台			
特展 展示台運搬用台車	TAKIYA NT-UPP-1882	1809	820	997	4.0	台			
特展 折りたたみ箱型パネル	TAKIYA NT-BXP-180	1800	800	2420	4.0	台			
収蔵 折りたたみ式作業台(小)	TAKIYA NT-OT-1875	1800	750	800	3.0	台			
収蔵 踏台	TAKIYA PC-FG-45	450	450	450	6.0	台			
収蔵 あて布団(平タイプ)	TAKIYA NT-KP3-6	900		1800	40.0	式			
収蔵 粘着マット	TAKIYA MR-123-143-S				7.0	式			
収蔵 粘着マット替えシート	TAKIYA MR-123-743-S	60枚入り			7.0	式			
共通 テーブル(天板・反り止め金具)	PROCEED ST-945	1500	800	30	5.0	式			
共通 テーブル(脚部)	PROCEED CT-447-2×4本				5.0	式			
常設 トルソー(半身) メンズ	DISPLAN EX3-223-1				3.0	台			
常設 トルソー(半身) レディース	DISPLAN RLT-01				3.0	台			
常設 トルソー(頭部)	exp-8015-300 exp-61-799-14-2				5.0	台			
常設 ガラスシャーレ	FS-90B				5.0	個			
共通 アクリルピン	ミツヤ BX1-MP6T 45本入り				10.0	個			
共通 アクリルピン	ミツヤ BX3-PBTM 150本入り				6.0	個			
常設 ポップ立て	日研工業 1191784 ステンH100			H100	50.0	個			
常設 喫茶店メニュー表	友屋 714H-36019BLK	233		319	2.0	冊			
常設 マスキングテープ ホワイト	カモ井加工紙㈱ MTFOTO05	38mm	50m		5.0	個			
常設 マスキングテープ ブラック	カモ井加工紙㈱ MTFOTO02	38mm	50m		5.0	個			
常設 マスキングテープ グレー	カモ井加工紙㈱ MTFOTO08	38mm	50m		5.0	個			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
常設 マスキングテープ	タミヤ マスキングテープ 18mm詰め替え用	18mm	18m		20.0	個			
常設 ハイマツキー	ゼブラ MO-150-MC-BK 黒				5.0	本			
常設 ポストイト 吹き出し	スリーエム(3M) SSS-FKR 3色×各30枚				28.0	個			
常設 ポストイト 吹き出し	スリーエム(3M) SSS-FKR2 3色×各30枚				28.0	個			
常設 耐水黒板マーカー	不易糊工業 BMI-H 白				5.0	本			
常設 電飾スタンド看板	タテヤマアドバンス ADO-207T-LED	488	500	870	1.0	台			
常設 バトランプ	ハトライト SKH-100EA+SZ-007	φ100		158	1.0	台			
常設 ディスプレイケース	三洋スペーススタンド H-3154-SL	900	450	1501	1.0	台			
常設 プレイガイドジャーナル名古屋					1.0	式			
常設 menage KELLY					10.0	冊			
常設 Cheek					10.0	冊			
常設 るるぶ名古屋					1.0	式			
常設 Dr.スランプ	全18巻				18.0	冊			
常設 講談ぐるぐるりんりん(旭堂鱗林)					1.0	冊			
常設 名古屋式。(雷門獅籠)					1.0	冊			
常設 雷とマンダラ(雷門獅籠)					1.0	冊			
常設 ご勝手名人録 寄席を仰天させた12人の破天荒者たち(雷門獅籠)					1.0	冊			
その他 名古屋関連書式					1.0	式			
常設 けん玉・コマ・お手玉	池田工業社 000046280・000046060・0000440303 各1個/式				5.0	式			
常設 メンコ	5枚入り				5.0	セット			
常設 おはじき	12個入り				5.0	セット			
常設 ビー玉	15個入り				5.0	セット			
常設 リリアンセット					5.0	セット			
常設 キラキラネックレス	25個入り				5.0	セット			
常設 キラキラハート指輪	24個入り				5.0	セット			
常設 夢市場消しゴムコレクション当て					5.0	セット			
常設 わくわくスーパーボール当て					5.0	セット			
常設 銀玉鉄砲					5.0	セット			
常設 交換ノート	コクヨ ノー203CANX5 5冊入り				2.0	セット			
常設 鉛筆	トンボ鉛筆 8900 12本入り				1.0	個			
常設 ペン立て	アスクル ペンスタンド 1セット	70	70	100	1.0	式			
常設 消しゴム	トンボ鉛筆 PE-09A				10.0	個			
常設 A看板	アルモード 240	600		1200	1.0	台			
常設 休憩用ベンチ	オカムラ マルチモジュールベンチ600D LB36AE-PB	1800	600	400	7.0	台			
常設 休憩用ベンチ	オカムラ マルチモジュールベンチ600D サポーター付タイプ LB36SE-PB	1800	600	600	1.0	台			
常設 アンティーク風ソファ	Cassina ixc. PHILIPPE HUREL INWOOD 1P 張地:FY	660	660	660	1.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
常設 道具体験用スツール	アントチェア モデル: 3100 シェル: 成形合板, クリアラッカー仕上げ / オーク・張り地: Vanir / Beige Mustard (413)・ベース: スチール/ クローム仕上げ - ハイグロス	520	510	770	9.0	脚			
常設 道具体験用スツール	アントチェア モデル: 3101 シェル: 成形合板, クリアラッカー仕上げ / オーク・張り地: Vanir / Beige Mustard (413)・ベース: スチール/ クローム仕上げ - ハイグロス	520	480	810	11.0	脚			
常設 縁台	石巻工房 ENDAI	1500	505	420	2.0	台			
常設 畳 化学繊維					6.0	枚			
常設 ベニヤ板	防炎ベニヤ				2.0	枚			
常設 道具体験用テーブル	FORM&REFINE トレフォイル テーブル オーク	750	750	725	3.0	台			
特展 椅子(観客用スツール)子供向	LECTUS Produktion Snupi(輸入経費含む)				10.0	脚			
特展 椅子(観客用スツール)子供向 収納保管用台車	LECTUS Produktion Snupi Trolley(輸入経費含む)				1.0	台			
特展 椅子(観客用スツール)一般向	LECTUS Produktion New York(輸入経費含む)				10.0	脚			
特展 椅子(観客用スツール)一般向 収納保管用台車	LECTUS Produktion New York Trolley(輸入経費含む)				1.0	台			
特展 商品陳列台	無印良品 折りたたみテーブル・幅160cm・オーク材				6.0	台			
特展 結界(ベルトパーテーション)	サンクリエイト BELIU-G	360φ		960	80.0	本			
特展 ベンチ	Cassina ix. AIR FRAME 3001 3人掛ベンチ 張地:FY	1680	530	400	10.0	台			
ロビー 休憩用ベンチ ロビー用	Cassina ix. AIR FRAME 3001 3人掛ベンチ 張地:FY	1680	530	400	10.0	台			
ライブラリ 来館者用チェア-1	vitra スタンダートチェア ナチュラルオーク	420	490	820	2.0	脚			
ライブラリ 来館者用チェア-2	FRITH HANSEN エッグチェア3316 張り地: グレースレザー / ブラック・スターベース: アルミニウム / サテン仕上げ - マット・ベースのタイプ: 回転チャイルド機能	860	790	1040	2.0	脚			
ライブラリ 閲覧者用テーブル	ハーマンミラー OE1 テーブル	1220	610	724	2.0	台			
ライブラリ スツール	vitra Stool-Tool スツールツール Konstantin Grcic, 2016	460	725	750	10.0	脚			
ライブラリ 来館者用ソファ-1	カリモク ロビーチェア3シーター モケットグリーン	1740	780	730	2.0	台			
ライブラリ 来館者用ソファ-2	オカムラ ルート2 ベンチ LB77BB OKマイティ	1200	848	400	2.0	台			
共通 レーザー墨出器	TAJIMA セロTYZ 受光器・三脚セット ZERO-TYZSET				2.0	式			
共通 ガラス吸盤器	エスコ サクションリフターセット EA950-2MB				3.0	式			
特展 チケットもぎりカウンター	オカムラ RAカウンター ローカウンター 48RL4E	1200	800	720	8.0	台			
特展 チケットもぎりカウンター(付属品)	オカムラ RAカウンター エンドパネル ロータイプ 48R2LP	804	30	745	8.0	台			
特展 チケットもぎりカウンター(付属品)	オカムラ RAカウンター 仕切りパネル(小) 48RS6A	595	30	595	4.0	台			
特展 長卓子	オカムラ Marca 棚板付 81F5YB-MDA1	1800	600	720	6.0	台			
共通 椅子(監視用)	オカムラ LITA II 肘無し H141ZR-FFW	545	572	829	60.0	脚			
共通 椅子(監視用) 収納保管用平台車	オカムラ LITA II 専用ドレーン H162DR-Z32	676	783	148	4.0	台			
共通 電話台	オカムラ 4L93EC-MX53	450	350	700	14.0	台			
収蔵 パソコンデスク	OAラック(標準タイプ) D397KF-MB51	722	850	1356	5.0	台			
収蔵 掃除用ロッカー(掃除用具入)	掃除用具ケース(片開) 93465A-Z13	600	400	1790	6.0	台			
ライブラリ 受付カウンター	オカムラ リプロス クロスメディア 93WGHK-MX6+93WGHD-MX6	1200+	1200	720	1.0	式			
ライブラリ 開架図書用書棚(複式傾斜棚スタートユニット)	オカムラ リプロス クロスメディア 傾斜書架 93WBKD-ZA75	920	700	1200	2.0	台			
ライブラリ 開架図書用書棚(複式傾斜棚コネクションユニット)	オカムラ リプロス クロスメディア 傾斜書架 93WBKD-ZA75	900	700	1200	4.0	台			
ライブラリ 開架図書用書棚(複式直立棚スタートユニット)	オカムラ リプロス クロスメディア 大型書架 93WBKD-ZA75	920	686	1200	2.0	台			
ライブラリ 開架図書用書棚(複式直立棚コネクションユニット)	オカムラ リプロス クロスメディア 大型書架 93WBKD-ZA75	900	686	1200	2.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ライブラリ 開架図書用書棚(単式直立棚スタートユニット)	オカムラ リプロス クロスメディア 直立書架 93WAFD-ZA75	920	253	1200	1.0	台			
ライブラリ 開架図書用書棚(単式直立棚コネクションユニット)	オカムラ リプロス クロスメディア 直立書架 93WAGD-ZA75	900	253	1200	3.0	台			
ライブラリ 書架サイン	オカムラ m-plate(横表示タイプA5) L091AB-GE38 ホワイト	241	10	179	5.0	枚			
ライブラリ ブックトラック(本体)	オカムラ ブックトラック(両面傾斜3段) LW13CA-ZA75	900	507	1063	3.0	台			
ライブラリ ブックトラック(パネル)	オカムラ ブックトラック(両面傾斜3段) パネル(2枚セット) LW13EA-ZA75				3.0	式			
収蔵 デジタルカメラ	オリンパス コンパクトデジタルカメラ Toughシリーズ' TG-6 Tough				5.0	台			
収蔵 デジタルカメラ マクロ撮影用リングライト	オリンパス LEDライトが' LG-1				5.0	個			
特展 スチール台車(特大)	金沢車輛 スチールKSキャリ- NHTシリーズ' 特大ストロング'台車 STR-602	775	1275	860	4.0	台			
共通 スチール台車(大)	金沢車輛 スチールKSキャリ- NHTシリーズ' 大型スチール台車(静音・フットブレーキ付) NHT-306S	610	910	900	8.0	台			
収蔵 スチール台車(小)	金沢車輛 スチールKSキャリ- NHTシリーズ' 小型スチール台車(静音・フットブレーキ付) NHT-106S	480	740	895	7.0	台			
収蔵 スチール台車(2段)	金沢車輛 スチールKSキャリ- NHTシリーズ' 小型スチール台車(フットブレーキ付) NHT-104FB	480	760	850	3.0	台			
常設 台車	金沢車輛 スチールKSキャリ- NHTシリーズ' 特大型スチール台車 ハントル固定式 NHT-502	790	1257	885	5.0	台			
共通 平台車	サカエ 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) SCR-800NU	720	520	150	20.0	台			
共通 台車(コンテナ用)	サカエ 伸縮式樹脂台車 SC-5030RB	305~405	507~607	156	4.0	台			
共通 データロガー	T&D 高精度広範囲 温度・湿度データロガー TR72A-S				66.0	台			
共通 デジタル照度計	コニカミルタ 照度計 T-10A				3.0	台			
共通 デジタル照度計 JCSS照度 校正証明費	3点				1.0	式			
共通 脚立(大)	長谷川工業 RZ脚軽シリーズ' 6尺 RZ-18c				8.0	台			
共通 脚立(中)	長谷川工業 RZ脚軽シリーズ' 4尺 RZ-12c				8.0	台			
共通 脚立ソックス	長谷川工業 脚立ソックスフィット 1袋4個入り RCK-F				18.0	式			
特展 高所作業車(手動式)	長谷川工業 SLR セリフトロック SLR65				1.0	台			
収蔵 脚立(荷下ろし用)	長谷川工業 LG フリップ'エヌライト LG-15270				4.0	台			
常設 脚立(高所作業用A)	長谷川工業 XAMシリーズ' XAM-27b				1.0	台			
常設 脚立(高所作業用B)	長谷川工業 XAMシリーズ' XAM-33b				1.0	台			
共通 調湿材	富士シリシア ARTSORBカセット RH55%				1040.0	個			
共通 レーザー距離計	ホッシュ レーザー'距離計 GLM30-23				2.0	台			
共通 充電式インパクトドライバーセット	マキタ 充電式インパクトドライバ' TD157DRGX バッテリ(2本)充電器 ケース付				4.0	式			
共通 ハンディクリーナー	マキタ 充電式クリーナー 紙パック式 CL002GRDW バッテリBL4025・充電器 DC40RA付				15.0	台			
共通 温湿度計	佐藤計量器製作所 シグマII型温湿度記録計 クォーツ式 No.7210-00				21.0	台			
共通 記録紙	佐藤計量器製作所 記録紙 シグマ型温湿度記録計用32日(55枚入り) No.7210-00				42.0	式			
共通 点字テブラ	テブラ PRO SR6700D 同等品				5.0	台			
共通 テブラカートリッジ	テブラ 点字テープ'カートリッジ' DS12K・DT12K(白・透明)				100.0	式			
共通 レンズ	フジ' GF110MMF5.6 T/S MACRO				1.0	台			
共通 工具収納台車	DEEN ドロー'ツールワゴン DNX29311BK				4.0	台			
備品運搬・搬入・設置費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
3 展示ケース製作								【	】
常設展示室	壁面ケース:t5+t5高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面) 全面扉開閉+エアタイト扉付							《	》
4F テーマⅠ はじまりの人とくらし								<	>
ii 農耕社会の成立								[]
I-01 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×3	7100	1200	3900				()
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
I-02 舟形木棺 展示ケース	エアタイト型	3850	1450	900				()
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
4F テーマⅢ 尾張国の時代								<	>
ii 諸国と行き交う								[]
Ⅲ-01 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×1(上部垂れ壁造作区分)	3100	1200	3200				()
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
Ⅲ-02 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×1/片側エアタイト扉付	3150	1200	3900				()
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
エアタイト扉					1.0	箇所			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
Ⅲ-03 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×1	1900	1000	3900				()
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
4F テーマIV 信長・秀吉・家康								()	
i 信長前夜								[]	
IV-01 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×4/両側エアタイト扉付	9150	1100	3900				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
エアタイト扉					2.0	箇所			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
iii 秀吉の天下統一								[]	
IV-02 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×4/両側エアタイト扉付	8053	1100	3900				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
エアタイト扉					2.0	箇所			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
IV-03 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×1/片側エアタイト扉	3100	1000	3900				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
エアタイト扉					1.0	箇所			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ								()	
i 近代都市名古屋								[]	
VI-01 七宝ウォールケース	エアタイト型/カムフォロア式扉機構×1(上部垂れ壁造作区分)	7225	950	2800				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事	手摺・表装シート含む				1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
VI-02 七宝行燈ケース	エアタイト型	1200	1200	2360				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
内装工事	手摺・表装シート含む				1.0	式			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				1.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				1.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				1.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					1.0	点			
上部演出照明 横置きズームライト	PPP23010-E85-02				4.0	台			
同上電源装置	TBD				4.0	台			
同上調光器	LZA93099				1.0	台			
下部演出照明 特型3Dロッドライト	3D02/N				4.0	台			
ズームユニット	3LU01				4.0	台			
DCジャックマウント	3MT07				4.0	台			
延長ケーブル	GE12-045				4.0	点			
同上電源・調光器	NLC008				1.0	台			
電気設備	器具組込費のみ				1.0	式			
iii 復興と高度成長								[]	
VI-03 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構×1	2340	900	3500				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
常設展示室 共通								< >	
気密試験費	高周波チェック法:壁面ケース×10台、単体ケース×1台				1.0	式			
3F 特集展示室	壁面ケース:t5+t5高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面) 全面扉開閉+エアタイト扉付(但し電動扉ケースは部分扉開閉+エアタイト扉付)							《 》	
特集-a-60-E ウォールケース	ハイブリッド型/電動カムフォロア式扉機構	6909	1200	3500				()	※トレーサーガス検査対象
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
視野調整パネル					1.0	式			
パネル収納ラック		2100	700	3000	1.0	式			※建築側のスチール 扉有
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
特集-b-60-E ウォールケース	ハイブリッド型/電動カムフォロア式扉機構/片側エアタイト扉	7809	2200	3500				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
可動パネル					1.0	式			
視野調整パネル					1.0	式			
パネル収納ラック		2400	700	3000	1.0	式			
エアタイト扉					1.0	箇所			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
特集-c-100 ウォールケース	ハイブリッド型/下戸車式扉	7656	1600	3500				()	※トレーサーガス検査対象
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
可動パネル					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
特集-d-100F①② ウォールケース	ハイブリッド型/上吊ハンガー式扉	3406	900	3500				()	※トレーサーガス検査対象(1台)
金物工事					2.0	式			
ガラス工事					2.0	式			
内装工事					2.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				2.0	式			
特集展示室 共通								< >	
気密試験費	高周波チェック法:壁面ケース×2台				1.0	式			
気密試験費	トレーサーガス法:壁面ケース×3台				1.0	式			
特別展示室	壁面ケース:t5+t5高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面) 全面扉開閉+エアタイト扉付(但し電動扉ケースは部分扉開閉+エアタイト扉付)							《 》	
1F・特別展示室2								[]	
特展2-a-60①③ ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構	20259	1100	3950				()	
金物工事					2.0	式			
ガラス工事					2.0	式			
内装工事					2.0	式			
ケース内間仕切					2.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				2.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
特展2-a-60② ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構	12096	1200	5000				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
ケース内間仕切					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
特展2-b-60-E ウォールケース	ハイブリッド型/電動カムフォロア式扉機構	6750	2000	5000				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
可動パネル					1.0	式			
視野調整パネル					1.0	式			
パネル収納ラック		2000	1485	3700	1.0	式			
ケース内間仕切					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
1F・特別展示室3								[]	
特展3-a-60① ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構	13950	1400	5000				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
ケース内間仕切					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
特展3-a-60② ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構	13950	1400	5000				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
ケース内間仕切					1.0	式			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
特展3-a-60③ ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構	11527	1400	5000				()	
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
2F・特別展示室4								[]	
特展4-a-60 ウォールケース	ハイブリッド型/カムフォロア式扉機構/片側エアタイト扉	8580	1400	3500				()	※トレーサーガス検査対象
金物工事					1.0	式			
ガラス工事					1.0	式			
内装工事					1.0	式			
エアタイト扉					1.0	箇所			
電気設備	ACファン材のみ				1.0	式			
特別展示室 共通								< >	
気密試験費	高周波チェック法:壁面ケース×7台				1.0	式			
気密試験費	トレーサーガス法:壁面ケース×1台				1.0	式			
常設展示室 単体ケース								《 》	
J-A 4面ガラスハイケース-2	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	2700	1200	2400				()	
本体ケース+着脱式背面パネル			600・1650・150		1.0	台			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				4.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				4.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				1.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					1.0	点			
上 定焦点型アイボール	BN-J002A3500AB				16.0	台			
ケーブル一式					1.0	台			
同上電源装置	IOP-07012WB				4.0	台			
同上調光器	LZA93099				4.0	台			
下部演出照明 特型3Dロッドライト	PPP24001-E80 (壁付けケース共用)+PPP24002-E80 特注金具			16	8.0	台			
ズームユニット	3LU01			16	8.0	台			
ズームユニット+スプレッドレンズ	3LU01+SPJ1224			16	8.0	台			
L型プラグ				16	8.0	台			
DCジャックマウント	3MT07				16.0	台			
延長ケーブル	GE12-045				16.0	点			
同上電源・調光器	NLC008				4.0	台			
照明器具組込費					1.0	台			
J-B 3面ガラスハイケース	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	2400	1200	2400				()	
本体ケース			600・1650・150		3.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				12.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				12.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				3.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					3.0	点			
上部演出照明 定焦点型アイボール	BN-J002A3500AB				24.0	台			
ケーブル式					3.0	台			
同上電源装置	IOP-07012WB				6.0	台			
同上調光器	LZA93099				6.0	台			
下部演出照明 特型3Dロッドライト	PPP24001-E80 (壁付けケース共用)+PPP24002-E80 特注金具				24.0	台			
ズームユニット	3LU01				24.0	台			
ズームユニット+スプレッドレンズ	3LU01+SPJ1224				24.0	台			
L型プラグ					24.0	台			
DCジャックマウント	3MT07				24.0	台			
延長ケーブル	GE12-045				24.0	点			
同上電源・調光器	NLC008				6.0	台			
照明器具組込費					3.0	台			
J-C 行燈ハイケース-1	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	900	900	2400				()	
本体ケース			300・2070・30		1.0	台			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				1.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				1.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				1.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					1.0	点			
上部演出照明 横置きズームライト	PPP23010-E85-02				4.0	台			
同上電源装置	TBD				1.0	台			
同上調光器	LZA93099				1.0	台			
下部演出照明 3Dスポットスタンドユニット	3D02/N				4.0	台			
ズームユニット	3LU01				4.0	台			
DCジャックマウント	3MT07				4.0	台			
延長ケーブル	GE12-045				4.0	点			
同上電源・調光器	NLC008				1.0	台			
照明器具組込費					1.0	台			
J-D 行燈ハイケース-2	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	900	900	2400				()	
本体ケース			600・1770・30		2.0	台			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				2.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
同上電源装置	MU050S150BQI570				2.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				2.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					2.0	点			
上部演出照明 横置きズームライト	PPP23010-E85-02				8.0	台			
同上電源装置	TBD				2.0	台			
同上調光器	LZA93099				2.0	台			
下部演出照明 3Dスポットスタンドユニット	3D02/N				8.0	台			
ズームユニット	3LU01				8.0	台			
DCジャックマウント	3MT07				8.0	台			
延長ケーブル	GE12-045				8.0	点			
同上電源・調光器	NLC008				2.0	台			
照明器具組込費					2.0	台			
J-E 行燈ハイケース-3	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	750	750	2400				()	
本体ケース			300	2070	30	1.0	台		
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				1.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				1.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				1.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					1.0	点			
照明器具組込費					1.0	台			
J-F フリーストップ傾斜型覗きケース-1	エアタイト型/ t5+t5高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	1800	D1:900/ D2:550	900/ 1090				()	
本体ケース					5.0	台			
前面ベース照明 □16バーライト:L1700mm×H120mm	PPP24004-E85				5.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				5.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				5.0	台			
背面ベース照明 □16バーライト:L1700mm	PPP24003-E85				5.0	点			
同上電源装置	MU050S150BQI570				5.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				5.0	台			
照明器具組込費					5.0	台			
J-G フリーストップ傾斜型覗きケース-3	エアタイト型/ t5+t5高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	2200	1000	900/ 1118				()	
本体ケース					1.0	台			
前面ベース照明 □16バーライト:L2100mm×H120mm	PPP24004-E85				1.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				1.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
背面ベース照明 □16バーライト:L2100mm	PPP24003-E85				1.0	点			
同上電源装置	MU050S150BQI570				1.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				1.0	台			
照明器具組込費					1.0	台			
常設展示室 単体ケース 共通								()	
気密試験費	高周波チェック法:単体ケース×14台				1.0	式			
気密試験費	トレーサーガス法:単体ケース×0台				1.0	式	-	-	
特別展示室 単体ケース								《 》	
T-A 4面ガラスハイケース-1	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	2700	900	2400				()	
本体ケース+着脱式背面パネル			300・1950・150		8.0	台			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				32.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				32.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				8.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					8.0	点			
上部演出照明 定焦点型アイボール	BN-J002A3500AB				128.0	台			
ケーブル式					8.0	台			
同上電源装置	IOP-07012WB				32.0	台			
同上調光器	LZA90837				32.0	台			
下部演出照明 特型3Dロッドライト	PPP24001-E80				64.0	台			
ズームユニット	3LU01				64.0	台			
ズームユニット+スプレッドレンズ	3LU01+SPJ1224				64.0	台			
L型プラグ					64.0	台			
DCジャックマウント	3MT07			64	128.0	台			
延長ケーブル	GE12-045			64	128.0	点			
同上電源・調光器	NLC008			16	32.0	台			
照明器具組込費					8.0	台			
T-B 4面ガラスハイケース-3	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	1800	900	2400				()	
本体ケース+着脱式背面パネル			300・1950・150		8.0	台			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				24.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				24.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				8.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					8.0	点			
上部演出照明 定焦点型アイボール	BN-J002A3500AB				64.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル式					8.0	台			
同上電源装置	IOP-07012WB				16.0	台			
同上調光器	LZA93099				16.0	台			
下部演出照明 特型3Dロッドライト	PPP24001-E80 (壁付けケース共用)+PPP24002-E80 特注金具				32.0	台			
ズームユニット	3LU01				32.0	台			
ズームユニット+スプレッドレンズ	3LU01+SPJ1224				32.0	台			
L型プラグ					32.0	台			
DCジャックマウント	3MT07			32	64.0	台			
延長ケーブル	GE12-045			32	64.0	点			
同上電源・調光器	NLC008			8	16.0	台			
照明器具組込費					8.0	台			
T-C-1 行燈ハイケース-1(腰H300)	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	900	900	2400				()	
本体ケース				300・2070・30	5.0	台			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				5.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				5.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				5.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					5.0	点			
上部演出照明 横置きズームライト	PPP23010-E85-02				20.0	台			
同上電源装置	TBD				5.0	台			
同上調光器	LZA93099				5.0	台			
下部演出照明 3Dスポットスタンドユニット	3D02/N				20.0	台			
ズームユニット	3LU01				20.0	台			
DCジャックマウント	3MT07				20.0	台			
延長ケーブル	GE12-045				20.0	点			
同上電源・調光器	NLC008				5.0	台			
照明器具組込費					5.0	台			
T-C-2 行燈ハイケース-1(腰H900)	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	900	900	2400				()	
本体ケース				900・2070・30	5.0	台			
上部ベース照明 □480ベースライト	IBL48T2740SS				5.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				5.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				5.0	台			
コネクタ付ケーブル3m					5.0	点			
上部演出照明 横置きズームライト	PPP23010-E85-02				20.0	台			
同上電源装置	TBD				5.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
同上調光器	LZA93099				5.0	台			
下部演出照明 3Dスポットスタンドユニット	3D02/N				20.0	台			
ズームユニット	3LU01				20.0	台			
DCジャックマウント	3MT07				20.0	台			
延長ケーブル	GE12-045				20.0	点			
同上電源・調光器	NLC008				5.0	台			
照明器具組込費					5.0	台			
T-D 傾斜型覗きケース-2	エアタイト型/ t4+t4高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	1800	900	1000				()	
本体ケース					10.0	台			
前面ベース照明 □16バーライト:L1700mm×H120mm	PPP24004-E85				10.0	台			
同上電源装置	MU050S150BQI570				10.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				10.0	台			
背面ベース照明 □16バーライト:L1700mm	PPP24003-E85				10.0	点			
同上電源装置	MU050S150BQI570				10.0	台			
同上調色・調光器	NLC-016				10.0	台			
照明器具組込費					10.0	台			
T-E 平型のぞきケース	エアタイト型/ t6+t6高透過合わせガラス+低反射コーティング(両面)	1800	800	850				()	
本体ケース	コクヨ/MU-C433AK8MDGNN				6.0	台			
T-F 5面アクリル覗きケース-1		1500	1500	950				()	
本体ケース	アクリルt8				2.0	台			
T-G 5面アクリル覗きケース-2		1800	900	950				()	
本体ケース	アクリルt8				8.0	台			
T-H 5面アクリルハイケース-1		700	700	2000				()	
本体ケース	アクリルt8				5.0	台			
T-I 5面アクリルハイケース-2		600	600	1600				()	
本体ケース	アクリルt8				5.0	台			
特別展示室 単体ケース 共通								()	
気密試験費	高周波チェック法:単体ケース×42台				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
気密試験費	トレーサーガス法:単体ケース×0台				1.0	式	-	-	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
4 グラフィック製作								【	】
常設展示室								《	》
4F テーマ I はじまりの人とくらし								<	>
intro.人類の到達								[]
G-I-01-01 大テーマ解説 I はじまりの人とくらし(壁面)								()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	1200		3900	1.0	点			
イラスト作成費	人物シルエット				1.0	式			
イラスト作成費	時代のシンボルアイコン				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-I-01-02 大テーマ解説 I はじまりの人とくらし(床面)								()
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	1200		2100	1.0	点			
イラスト作成費	足跡				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-01-03 大テーマ解説 I はじまりの人とくらし(サイン)								()
切文字	フレーム・支持金物:SUS.HL加工/発光部アクリル乳半	1790/ 2160		200	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-01-04 大テーマ解説 I はじまりの人とくらし(壁面)								()
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	450		1645	1.0	点			
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	1000		225	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-02 中テーマ解説 intro.人類の到達								()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-03 加生沢解説キャプション								()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
i 狩猟・採集・漁撈の時代								[]	
G-I-04 中テーマ解説 i 狩猟・採集・漁撈の時代								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-05 小テーマ解説 旧石器時代のどうぐ								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-06 小テーマ解説 縄文時代の環境								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-07 縄文年表+気温変化グラフ+海岸線の変遷								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	2500		800	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	2500		800	1.0	点			
図表・地図作成費	気温変化グラフ・海岸線の変遷				5.0	点			
イラスト作成費	図表				10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-08-01 全面G:グラフィック&ハンズオン(旧石器・縄文)(壁面)								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	7000+		3900	1.0	点			
デジタル出力	MDFパネルカットアウト/塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	3000		3900	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	QRコード含				1.0	点			
G-I-08-02 全面G:グラフィック&ハンズオン(旧石器・縄文)(ステージ)								()	
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	3500		1200	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
イラスト作成費	土表現				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-08-03 全面G:グラフィック&ハンズオン(旧石器・縄文)(扉)									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	400		1200	2.0	点			
イラスト作成費	図表				5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
G-I-09 小テーマ解説 人びとのくらし									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-10 伊川津貝塚貝層 解説									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-11 小テーマ解説 縄文人の祈り									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
ii 農耕社会の成立									[]
G-I-12 中テーマ解説 ii 農耕社会の成立									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-I-13 全面G:グラフィック&ハンズオン(弥生)									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	3500		≒2700	1.0	点			
デジタル出力	MDFパネルカットアウト/塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	3500		≒1900	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	MDFパネルカットアウト/塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	3500		≒800+ 800	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	QRコード含				1.0	点			
									()
G-I-14 舟形木棺 解説									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-I-15 舟形木棺 お墓の姿、発掘図									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	2000		1000	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	2000		1000	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-I-16 小テーマ解説 農耕のはじまり									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-I-17 弥生時代年表									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	2000		700	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	2000		700	1.0	点			
図表作成費	図表				2.0	点			
イラスト作成費	図表				15.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-I-18 小テーマ解説 弥生人の祈り									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-I-19 解説キャプション(追加パネル)									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
3F ゾーン I 最初の名古屋人 共通								[]	
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
4F テーマ II 尾張の誕生								< >	
intro.集落遺跡を掘る								[]	
G-II-01-01 大テーマ解説 II 尾張の誕生(壁面)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	1200		3900	1.0	点			
イラスト作成費	人物シルエット				1.0	式			
イラスト作成費	時代のシンボルアイコン				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-II-01-02 大テーマ解説 II 尾張の誕生(床面)								()	
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	1200		2100	1.0	点			
イラスト作成費	足跡				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-01-03 大テーマ解説 II 尾張の誕生(サイン)								()	
切文字	フレーム・支持金物:SUS.HL加工/発光部アクリル乳半	1370/ 1035		200	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-01-04 大テーマ解説 II 尾張の誕生(マグネットシート)								()	
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	450		1645	1.0	点			
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	1000		225	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-02 中テーマ解説 intro.集落遺跡を掘る								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G-II-03 地図パネル									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	900		900	2.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	900		900	2.0	点			
地図作成費	地図				2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
i クニの成り立ち									[]
G-II-04 中テーマ解説 i クニの成り立ち									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-05 小テーマ解説 環濠集落のすがた									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-06 高蔵遺跡解説パネル									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-07 瑞穂遺跡解説パネル									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-08 見晴台遺跡解説パネル									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-09 三王山遺跡解説パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-10 城遺跡解説パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-11 弥生時代のおわり								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
ii 前方後円墳の時代								[]	
G-II-12 中テーマ解説 ii 前方後円墳の時代								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-13-01 ハンズオン「さわれる古墳模型」解説								()	
デジタル出力(R加工)	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		150	1.0	点			
図表作成費	発掘図				1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-II-13-02 ハンズオン「さわれる土器」解説								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		150	1.0	点			
イラスト作成費	図表				3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-II-14 小テーマ解説 古墳と副葬品								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-15 パネル古墳年表								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1500		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1500		650	1.0	点			
イラスト作成費	古墳アイコン				10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-16 個別古墳解説キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		150	1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-II-17 個別古墳解説キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		150	1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-II-18 個別古墳解説キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		150	1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-II-19 個別古墳解説キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		150	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-II-20 小テーマ解説 古墳時代のくらし								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-21 全面G:壁面グラフィック								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	2710		3900	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-22 ハンズオン「さわれる土器」解説								()	
デジタル出力(R加工)	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		600	1.0	点			
イラスト作成費	図表				3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
iii 古墳の終わり								[]	
G-II-23 中テーマ解説 iii 古墳の終わり								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-24 小テーマ解説 横穴式石室の世界								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-25 全面G:高蔵一号墳解説/高蔵一号墳を調べる								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	2425		2400	1.0	点			
イラスト作成費	図表				2.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-26 石室壁面グラフィック								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	10000		3900	1.0	点			
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	2250		1095	1.0	点			
イラスト作成費	石室				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-27 石室床面グラフィック								()	
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	10700		2850	1.0	点			
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-II-28 「横穴式石室の世界」2次元コード								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	100		100	4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				4.0	点			
3F ゾーンII 尾張の誕生 共通								[]	
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
4F テーマIII 尾張国の時代								< >	
intro.文字のはじまり								[]	
G-III-01-01 大テーマ解説 III尾張国の時代(壁面)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	1200		3900	1.0	点			
イラスト作成費	人物シルエット				1.0	式			
イラスト作成費	時代のシンボルアイコン				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-III-01-02 大テーマ解説 III尾張国の時代(床面)								()	
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	1200		2500	1.0	点			
イラスト作成費	足跡				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-01-03 大テーマ解説 III尾張国の時代(サイン)								()	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
切文字	フレーム・支持金物:SUS.HL加工/発光部アクリル乳半	1570/ 1190		200	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-01-04 大テーマ解説 III尾張国の時代(マグネットシート)									()
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	450		1645	1.0	点			
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	1000		225	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-02 中テーマ解説 intro.文字のはじまり									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-03-01 文字のはじまり モビール式グラフィック(タイトル)									()
切文字	アクリル切文字+塗装+取付金物	350		1200	1.0	点			3文字
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	式			
G-III-03-02 文字のはじまり モビール式グラフィック(本文)									()
切文字	アクリル切文字+塗装+取付金物	100		1800	7.0	点			25文字
サイン構成図/製作データ作成費					7.0	点			
G-III-04 地図パネル									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	600		1050	2.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	600		1050	2.0	点			
地図作成費	地図				2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
i 国司と郡司									[]
G-III-05 中テーマ解説 i 国司と郡司									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-06 小テーマ解説 古代の役所と集落									()

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-07 古代寺院復元図グラフィック									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1400		800	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1400		800	1.0	点			
イラスト作成費	古代寺院復元イラスト				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-08 小テーマ解説 仏教伝来と古代寺院									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-09 ハンズオン「瓦・やきもの」解説									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	300		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-III-10 寺院・瓦解説									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	450		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-III-11 小テーマ解説 国司と地域社会									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-12 のぞきケース手前 写真版									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	3000		250	1.0	点			
図表作成費	全体像/再現部分の表示				1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
									[]
ii 諸国と行き交う									()
G-III-13 中テーマ解説 ii 諸国と行き交う人との									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-III-14 小テーマ解説 やきものの生産と流通									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-III-15 グラフィックパネル									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-III-16 グラフィックパネル									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
									()
G-III-17 覗きケース上部グラフィック									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
									()
G-III-18 小テーマ解説 七寺の再興									
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-19 七寺の解説								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-20 七寺一切経の解説								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-21 全面G:七寺背景写真								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	6000		3900	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-22 技法と様式解説								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1300		900	2.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1300		900	2.0	点			
イラスト作成費	図表				10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
G-III-23 菩薩解説								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-24 小テーマ解説 無住と沙石集								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G-III-25 無住解説キャプション								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-26 沙石集 漫画パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1500		1050	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1500		1050	1.0	点			
イラスト作成費	コマ割グラフィック				25.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-27 小テーマ解説 荘園の世界								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-28 円覚寺文書に見る富田荘								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
iii 中世の寺社とまち								[]	
G-III-29 中テーマ解説 iii 中世の寺社とまち								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-30 全面G:映像側面背面壁グラフィック								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	11190		3900	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図3点をカラージュして作成				1.0	点			
G-III-31 小テーマ解説 中世の宿場と甚目寺								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-32 小テーマ解説 熱田社と町場のにぎわい									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-33 藤原(織田)達勝制札解説									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-34 小テーマ解説 川湊と津島社									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-35 グラフィックパネル予備①									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-III-36 グラフィックパネル予備②									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
3F ゾーンIII 尾張国の時代 共通									[]
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
4F テーマIV 信長・秀吉・家康								< >	
intro.信長を語る								[]	
G-IV-01-01 大テーマ解説 IV信長・秀吉・家康(壁面)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	1200		3900	1.0	点			
イラスト作成費	人物シルエット				1.0	式			
イラスト作成費	時代のシンボルアイコン				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-IV-01-02 大テーマ解説 IV信長・秀吉・家康(床面)								()	
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	1200		2100	1.0	点			
イラスト作成費	足跡				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-01-03 大テーマ解説 IV信長・秀吉・家康(サイン)								()	
切文字	フレーム・支持金物:SUS.HL加工/発光部アクリル乳半	2100/ 1345		200	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-01-04 大テーマ解説 IV信長・秀吉・家康(マグネットシート)								()	
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	450		1645	1.0	点			
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	1000		225	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-02 地図パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	900		900	2.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	900		900	2.0	点			
地図作成費	地図				2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
G-IV-03 中テーマ解説 intro.信長を語る								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1500	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
i 信長前夜								[]	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G-IV-04 中テーマ解説 i 信長前夜									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-05 小テーマ解説 織田信秀の台頭									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
ii 信長と尾張									[]
G-IV-06 中テーマ解説 ii 信長と尾張									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-07 小テーマ解説 尾張の覇権争い									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-08 小テーマ解説 歴史を変えた戦い									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-09 小テーマ解説 信長の国づくり									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
iii 秀吉の天下統一								[]	
G-IV-10 中テーマ解説 iii 秀吉の天下統一								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-11-01 全面G:小牧長久手合戦とその後の尾張 ベース								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	1350		3900	1.0	点			
図表作成費	小牧長久手合戦図屏風の画像カラー加工				1.0	点			
地図作成費	地図				2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-IV-11-02 全面G:小牧長久手合戦とその後の尾張 めくり								()	
デジタル出力	ターボリンベース+ハトメ加工	400		600	2.0	点			
デジタル出力	アクリルベース+塩ビタックシート/マットラミネート/リング加工共	400		600	2.0	点			
地図作成費	地図				2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
G-IV-12 小テーマ解説 信長の跡を継ぐ								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-13 小テーマ解説 小田原攻めと尾張								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-14 小テーマ解説 天下の"ものさし"づくり								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-15 タイトルサイン 秀吉ラボ								()	
切文字	アクリル切り文字 t=15+塩ビシート貼	450		1500	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費	家紋グラフィック含				1.0	点			
G-IV-16 小テーマ解説 秀吉ラボ								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-17 さわれる文書年表/秀吉文書デジタルアーカイブ解説								()	
デジタル出力	塩ビシートベース/マットラミネート加工	L10830		2185	1.0	点			
図表作成費	文書画像加工				20.0	点			
イラスト作成費	図表				10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-18-01 今月の秀吉文書								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-18-02 触れる文書								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		450	4.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		450	4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			
G-IV-19 豊臣家文書とは								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1200		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1200		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-20-01 タイトルサイン 戦国ゲームセンター								()	
切文字	アクリル切り文字 t=15+塩ビシート貼	300		300	9.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-20-02 すごろく解説(日)								()	
デジタル出力(両面)	出力紙+パウチ加工	420		297	3.0	点			
イラスト作成費	遊び方イラスト				5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	組			
G-IV-20-03 すごろく解説(点字加工)								()	
デジタル出力(両面)	出力紙+パウチ加工+点字印刷	420		297	3.0	点			
イラスト作成費					1.0	式	-	-	G-IV-20-02に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	組	-	-	G-IV-20-02に含む
点字版下データ作成費					1.0	組			
G-IV-20-04 すごろく解説(英語版)								()	
デジタル出力(両面)	出力紙+パウチ加工	420		297	3.0	点			
イラスト作成費					1.0	式	-	-	G-IV-20-02に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	組			
G-IV-20-05 カードゲーム解説(日)								()	
デジタル出力(両面)	出力紙+パウチ加工	420		297	3.0	点			
イラスト作成費	遊び方イラスト				5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	組			
G-IV-20-06 カードゲーム解説(点字加工)								()	
デジタル出力(両面)	出力紙+パウチ加工+点字印刷	420		297	3.0	点			
イラスト作成費					1.0	式	-	-	G-IV-20-05に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	組	-	-	G-IV-20-05に含む
点字版下データ作成費					1.0	組			
G-IV-20-07 カードゲーム解説(英語版)								()	
デジタル出力(両面)	出力紙+パウチ加工	420		297	3.0	点			
イラスト作成費					1.0	式	-	-	G-IV-20-05に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	組			
G-IV-21-01 すごろく盤(日)								()	
デジタル出力(両面)	布(トロマット)出力	700		700	3.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
図表作成費	すごろく盤ベース コマ30点設定				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-21-02 すごろく盤(点字加工)									()
デジタル出力(両面)	布(トロマット)出力+点字印刷	700		700	3.0	点			
図表作成費					1.0	式	-	-	G-IV-21-01に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点	-	-	G-IV-21-01に含む
点字版下データ作成費					1.0	組			
G-IV-21-03 すごろく解説(英語版)									()
デジタル出力(両面)	布(トロマット)出力	700		700	3.0	点			
図表作成費					1.0	式	-	-	G-IV-21-01に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	組			
G-IV-21-04 すごろくコマ									()
デジタル出力(両面)	3tアクリルカットアウト+透明シート出力+点字印刷	35Φ		40	36.0	点			6種×6点
イラスト作成費	人物イラスト				6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	種			
点字版下データ作成費					6.0	点			
G-IV-21-05 カードゲーム(日)									()
デジタル出力(両面)	厚紙 両面印刷	75		150	3.0	組			80枚×3セット
図表作成費	カードデザイン				1.0	種			
イラスト作成費	図表				80.0	点	-	-	支給
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					80.0	点			
G-IV-21-06 カードゲーム(点字加工)									()
デジタル出力(両面)	厚紙 両面印刷+点字印刷	75		150	3.0	組			80枚×3セット
図表作成費	カードデザイン				1.0	種	-	-	G-IV-21-05に含む
イラスト作成費	図表				80.0	点	-	-	G-IV-21-05に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					80.0	点	-	-	G-IV-21-05に含む
点字版下データ作成費					80.0	点			
G-IV-21-07 カードゲーム(英語版)									()
デジタル出力(両面)	厚紙 両面印刷	75		150	3.0	組			80枚×3セット
図表作成費	カードデザイン				1.0	種			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
イラスト作成費	図表				80.0	点	-	-	G-IV-21-05に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					80.0	点			
G-IV-21-08 収納Box(日)									()
デジタル出力	紙製BOX+出力貼	90	165	35	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	種			
G-IV-21-09 収納Box(点字加工)									()
デジタル出力	紙製BOX+出力貼	90	165	35	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	種	-	-	G-IV-21-08に含む
点字版下データ作成費					1.0	種			
G-IV-21-10 収納Box(英語版)									()
デジタル出力	紙製BOX+出力貼	90	165	35	3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	種			
G-IV-22-01 藤吉郎君のお手紙道場 お手紙フレーム									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+点字印刷+マグネット仕上げ(スリット加工)	900		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-IV-22-02 藤吉郎君のお手紙道場 お手紙パーツ小									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+点字印刷+マグネット仕上げ	45		390	6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	点			
点字版下データ作成費					6.0	点			
G-IV-22-03 藤吉郎君のお手紙道場 お手紙パーツ中									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+点字印刷+マグネット仕上げ	90		390	14.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					14.0	点			
点字版下データ作成費					14.0	点			
G-IV-22-04 藤吉郎君のお手紙道場 お手紙パーツ大									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+点字印刷+マグネット仕上げ	320		390	6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					6.0	点			
点字版下データ作成費					6.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G-IV-22-05 藤吉郎君のお手紙道場 解説									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+点字印刷+マグネット仕上げ	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	遊び方解説				3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-IV-22-06 藤吉郎君のお手紙道場 枠パネル									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+点字印刷+マグネット仕上げ(スリット加工)	1600		900	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
iv 家康と乱世の終わり									[]
G-IV-23 中テーマ解説 iv家康と乱世の終わり									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-24 小テーマ解説 名古屋城の築城									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-IV-25 全面G:築城図屏風(人物探し)									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	3000		3900	1.0	点			
デジタル出力	アクリルカットアウト+不燃クロス/液ラミネート加工	200		300	5.0	点			
図表作成費	築城図屏風の画像加工				1.0	点			
イラスト作成費	人物				5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
3F ゾーンIV 信長・秀吉・家康 共通									[]
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
4F 歳時記展示									< >

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
intro.								[]	
G-S-01-01 大テーマ解説 歳時記展示(壁面)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	1200		3900	1.0	点			
イラスト作成費	人物シルエット				1.0	式			
イラスト作成費	時代のシンボルアイコン				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-S-01-02 大テーマ解説 歳時記展示(床面)								()	
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	1200		2100	1.0	点			
イラスト作成費	足跡				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-S-01-03 大テーマ解説 歳時記展示(サイン)								()	
切文字	フレーム・支持金物:SUS.HL加工/発光部アクリル乳半	1095/ 1050		200	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-S-01-04 大テーマ解説 歳時記展示(マグネットシート)								()	
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	450		1645	1.0	点			
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	1000		225	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-S-02 屋根神様 解説								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-S-03 全面G:屋根神様背景グラフィック								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1600		3900	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	背景写真加工				1.0	点			
i 名古屋の一年								[]	
G-S-04 中テーマ解説 i 名古屋の一年								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
図表作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-S-05 全面G:名古屋の歳時記地図								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	6900		3900	1.0	点			
図表作成費	地図アイコン				10.0	点			
図表作成費	地図イラスト				10.0	点			
図表作成費	四季のイラスト				20.0	点			
イラスト作成費	鳥瞰イラスト				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-S-06 【正月】兼松家の門松								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
写真データ					1.0	点	-	-	「AV-S-01 名古屋の四季」撮影に併せて撮影
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-07 【正月】大注連縄								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-08 【正月】きねこき祭り								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
写真データ					1.0	点	-	-	「AV-S-01 名古屋の四季」撮影に併せて撮影
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-09 【夏】花のとう(熱田神宮西楽所)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-10 【盆】川原念仏								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-11 【盆】地藏盆								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-12 【秋】中根町見当流棒の手								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-13 【冬】秋葉神社の秋葉祭り(瑞穂区瑞穂通)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-14 【冬】素戔鳴神社の酉の市(中村区)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
G-S-15 【冬】日泰寺の終い弘法(千種区)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真パネル				1.0	点			
ii 名古屋の山車祭り								[]	
G-S-16 中テーマ解説 ii 名古屋の山車祭り								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-S-17 人物イラスト2名(肩組み)書割								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1500		1800	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
資料撮影費					1.0	式			
イラスト作成費					1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	資料データ・イラスト作成加工				1.0	点			
G-S-18 雷車 解説								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-S-19 祭りの音を表すグラフィック								()	
切文字	カルブ切り文字 正面マット塩ビ板仕上げ	1600		450	5.0	点			5文字
グラフィックパネル	ベースパネルt5トーマイアクリル+吊り金具ワイヤーフックセット×3+吊り金具	1600		450	5.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					5.0	点			
G-S-20 祭り道具衣装解説パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-S-21 山車祭り映像解説パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-S-22 全面G:3階への案内								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	2956		3900	1.0	点			
新規撮影費	撮影10点				1.0	式			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
3F ゾーンS 歳時記展示 共通								[]	
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
3F テーマV 尾張藩の時代								< >	
intro.藩領を見わたす								[]	
G-V-01-01 大テーマ解説 V尾張藩の時代(壁面)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	1200		3500	1.0	点			
イラスト作成費	人物シルエット				1.0	式			
イラスト作成費	時代のシンボルアイコン				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-V-01-02 大テーマ解説 V尾張藩の時代(床面)								()	
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	1500		4000	1.0	点			
イラスト作成費	足跡				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-01-03 大テーマ解説 V尾張藩の時代(サイン)								()	
切文字	フレーム・支持金物:SUS.HL加工/発光部アクリル乳半	1500/ 1180		200	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-01-04 大テーマ解説 V尾張藩の時代(マグネットシート)								()	
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	450		1645	1.0	点			
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	1000		225	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-02 中テーマ解説 intro.藩領を見わたす/全面G:金城眺望録 壁面グラフィック								()	
デジタル出力(G-V-03含む)	不燃クロス/液ラミネート加工	1200		450	1.0	点	-	-	
イラスト作成費	図表				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	式			
G-V-03 全面G:金城眺望録 壁面グラフィック								()	
デジタル出力(G-V-02含む)	不燃クロス/液ラミネート加工	16336		3500	1.0	点			開口部2か所除く
イラスト作成費	立体スカイライン				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	金城眺望録の画像加工/2次元コード含				1.0	式			
G-V-04 金城眺望録 床面グラフィック								()	
デジタル出力	塩ビタイル出力	φ 5200			1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図(俯瞰図)				1.0	式			
i 繁栄の礎								[]	
G-V-05 中テーマ解説 i 繁栄の礎								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-06 地図パネル:全体図								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	940		940	1.0	点			
地図作成費	名古屋城下図				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-V-07 地図パネル:現代の写真								()	
デジタル出力	内照式透過シート	455		455	1.0	点			
新規撮影費	撮影16点				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-08 地図パネル:絵図								()	
デジタル出力	内照式透過シート	452		335	16.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図画像加工				16.0	点			
G-V-09 小テーマ解説 名古屋城下町の建設								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-10 名古屋城下の基本情報(町割・木戸・高札場)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		900	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		900	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真データ加工				1.0	点			
G-V-11 壁面グラフィック								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	1450		2350	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	地図				1.0	点			
G-V-12 ぼん鐘 解説キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	300		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-V-13 小テーマ解説 東海道と木曾川								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-14 壁面グラフィック								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	2450		2350	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	資料画像・図表加工				1.0	点			
G-V-15 小テーマ解説 お米でまわる世の中								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-16 全面G:壁面グラフィック								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	4250		1750	1.0	点			
イラスト作成費	イラスト				10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	イラストカラージュ				1.0	点			
G-V-17 小テーマ解説 城下の暮らし								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-18 発掘場所を示す古地図								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1015		1750	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1015		1750	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	古地図				1.0	点			
G-V-19 竈状遺構の検出状況 第4次調査									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1015		1750	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1015		1750	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	竈状遺構の写真				1.0	点			
G-V-20 東古渡町遺跡で見つかったゴミ穴									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1015		1750	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1015		1750	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	ゴミ穴の写真				1.0	点			
G-V-21 時の鐘 解説									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	300		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-V-22 幅下水道木樋 解説									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	300		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-V-23 小テーマ解説 城下町の本店									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-24 全面G:壁面グラフィック									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	2150		2350	1.0	点			
イラスト作成費	呉服屋・奉公等イラスト				10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	イラストカラージュ				1.0	点			
ii 花開く尾張名古屋									[]
G-V-25 中テーマ解説 ii 花開く尾張名古屋									()

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-26 小テーマ解説 盛り場のにぎわい									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-27-01 猿猴庵年表(日)									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1500		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1500		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図画像加工				1.0	点			
G-V-27-02 猿猴庵年表(英)									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1500		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	1500		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図画像加工				1.0	点			
G-V-28 人物書割									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	900		1800	3.0	点			
図表作成費	絵図人物切り出し				3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
G-V-29 床グラフィック(土間)									()
デジタル出力	塩ビタイル出力	7880	6120		1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	土間風再現				1.0	式			
G-V-30 全面G:見世物小屋の解説・側面の背景									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	2700		3500	1.0	点			
図表作成費	見世物小屋背景				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	見世物小屋背景加工				1.0	点			
G-V-31 獅子前の岩の書割									()

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	900		1344	1.0	点			
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1135		900	1.0	点			
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	900		1412	1.0	点			
図表作成費	絵図人物切り出し				3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
G-V-32 おたふく 解説									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-33 小テーマ解説 書物にみる交流									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-34-01 北斎大達磨グラフィック(床面)									()
デジタル出力	塩ビタイル出力	5000	6175		1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図加工				1.0	式			
G-V-34-02 北斎大達磨グラフィック(壁面)									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	5000		3500	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図加工				1.0	点			
G-V-35 北斎大達磨 解説グラフィック									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-36 北斎書割									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1654		1500	1.0	点			
図表作成費	絵図人物切り出し				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
iii 近代の足音								[]	
G-V-37 中テーマ解説 iii近代の足音								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-38 小テーマ解説 藩政改革								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-39-01 ハンズオン「絵図読み解きシート」(絵図ベース)								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	475		475	2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図				2.0	点			
G-V-39-02 ハンズオン「絵図読み解きシート」(解説シート)								()	
デジタル出力	塩ビ板ベース+透明シート+ウエイト取付加工	600		475	60.0	点			予備含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	ランドマーク表示				6.0	点			
G-V-40 明倫堂解説パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-41 細井平洲画像パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	細井平洲画像				1.0	点			
G-V-42 玉野川絵図 床面グラフィック								()	
デジタル出力	塩ビタイル出力	5460	1710		1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	絵図/2次元コード含				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G-V-43 玉野川絵図 解説グラフィック								()	
デジタル出力		300		300	1.0	点	-	-	G-V-42に含む
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-44 「玉野川絵図」解説+2次元コード								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	300		300	1.0	点			サインスタンド取付
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-V-45 小テーマ解説 新しいものづくりと海運								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-46 弁財船模型解説キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	300		300	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-V-47 金比羅社解説パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	750		600	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	750		600	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-48 小テーマ解説 幕末名古屋の人びと								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-V-49 全面G:壁面資料パネル								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	1850		2400	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	資料画像10点カラージュ				1.0	点			
G-V-50 籠細工 関羽								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	300		300	1.0	点			サインスタンド取付

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-V-51 籠細工 獅子									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	300		300	1.0	点			サインスタンド取付
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
3F ゾーンV 尾張藩の時代 共通									[]
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ									< >
intro.電車停留場の雑踏									[]
G-VI-01-01 大テーマ解説 VIわたしたちの名古屋市へ(壁面)									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工/点字印刷	1200		3500	1.0	点			
イラスト作成費	人物シルエット				1.0	式			
イラスト作成費	時代のシンボルアイコン				1.0	式			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-VI-01-02 大テーマ解説 VIわたしたちの名古屋市へ(床面)									()
デジタル出力	床用シート/マットラミネート加工	1200		3125	1.0	点			
イラスト作成費	足跡				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-01-03 大テーマ解説 VIわたしたちの名古屋市へ(サイン)									()
切文字	フレーム・支持金物:SUS.HL加工/発光部アクリル乳半	1470/ 1840		200	1.0	点			
サイン構成図/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-01-04 大テーマ解説 VIわたしたちの名古屋市へ(マグネットシート)									()
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	450		1645	1.0	点			
デジタル出力	マグネットシート/マットラミネート加工	1000		225	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-02 中テーマ解説 intro.電車停留場の雑踏									()

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-03-01 全面G:環境再現「電車停留場」(壁面)									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	15640		3500	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	米騒動絵巻/大正時代の広小路(絵葉書)				1.0	点			
G-VI-03-02 全面G:環境再現「電車停留場」(壁面)									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	5800		3500	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	米騒動絵巻				1.0	点			
G-VI-03-03 全面G:環境再現「電車停留場」(床面)									()
デジタル出力	塩ビタイル出力	5475	5265		1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	石畳+線路表現				1.0	式			
G-VI-04 人物書割									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	900		1800	5.0	点			
イラスト作成費	絵図人物切り出し				5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					5.0	点			
G-VI-05 「戦前の名古屋」映像解説									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
i 近代都市名古屋									[]
G-VI-06 中テーマ解説 i 近代都市名古屋									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-07 小テーマ解説 産業都市の発展									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-08 地図パネル								()	
デジタル出力	内照式透過シート	500		750	3.0	点			
図表作成費	地図				3.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				3.0	点			
G-VI-09 市電模型 解説								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-10 特別解説「世界にはばたく名古屋の七宝」								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版+四方面材装飾/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-11 七宝制作工程グラフィックパネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	1800		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版+四方面材装飾/木製四方枠/取付金具	1800		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-VI-12 特別解説「G型自動織機」								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-13 小テーマ解説 モダン都市と民衆								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-14 全面G:米騒動絵巻								()	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	3815		2350	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	米騒動絵巻				1.0	点			
G-VI-15 全面G:大須の鳥瞰図									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	1865		2350	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	鳥瞰図				1.0	点			
G-VI-16 小テーマ解説 大名古屋と名古屋汎太平洋平和博覧会									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-17-01 名古屋市都市計画街路及運河網図並公園配置図(ベース)									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	365		485	1.0	点			アクリルサンドパネル 経師(展示造作)
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	公園配置図				1.0	点			
G-VI-17-02 名古屋市都市計画街路及運河網図並公園配置図(めくり)									()
デジタル出力	ターボリンベース+アクリル接着	180		180	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	都市計画理想図				1.0	点			
ii 戦争と市民									[]
G-VI-18 中テーマ解説 ii 戦争と市民									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-19 小テーマ解説 軍需都市・名古屋									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-20 プロペラ解説									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	300		300	1.0	点			サインスタンド取付

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-VI-21 小テーマ解説 名古屋空襲								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-22 戦災地図 床面グラフィック								()	
デジタル出力	塩ビタイル出力	1800	1200		1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	戦災地図/2次元コード含				1.0	式			
G-VI-23 戦災地図 解説グラフィック+2次元コード								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	300		300	1.0	点			サインスタンド取付
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
iii 復興と高度成長								[]	
G-VI-24 中テーマ解説 iii 復興と高度成長								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-25 小テーマ解説 焼け跡からの再出発								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-26 全面G:焼け跡写真								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	3288		3500	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	焼け跡の写真加工				1.0	点			
G-VI-27 小テーマ解説 伊勢湾台風								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-28 水害地図 床面グラフィック									()
デジタル出力	塩ビタイル出力	1800	1200		1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	水害地図/2次元コード含				1.0	式			
G-VI-29 水害地図 解説グラフィック+2次元コード									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	300		300	1.0	点			サインスタンド取付
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-VI-30 ラウン材 解説									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-31 全面G:大同高等学校写真									()
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	3525		3500	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	大同高等学校写真加工				1.0	点			
G-VI-32 記録写真									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	840		594	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	840		594	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-33 特別解説 レンズが捉えた昭和の名古屋									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-34~53 昭和の名古屋の写真①~⑳									()
デジタル出力	ドライマウントt5+塩ビタックシート/マットラミネート加工	210		297	40.0	点			額装パネル(展示備品)設置/予備20点
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					40.0	点			
G-VI-54 小テーマ解説 横井庄一さんの28年									()

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-55 実家へ向かう横井庄一さん 壁面グラフィック									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	600		900	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	600		900	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-56 小テーマ解説 戦後の名古屋のあゆみと発展									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-57~68 写真パネル・名古屋タイムズ記事パネル									()
デジタル出力	ドライマウントt5+塩ビタックシート/マットラミネート加工	297		420	24.0	点			額装パネル(展示備品)設置/予備12点
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					24.0	点			
G-VI-69 小テーマ解説 暮らしの道具 豊かな暮らしを求めて									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-70-01 券売機 解説									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	257		182	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	257		182	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-70-02 券売機 出力フォーマット									() データ作成のみ
図表作成費	図表	120		150	12.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費		120		120	12.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G-VI-71 小テーマ解説 なりわいと伝統産業									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-72 伝統産業 解説									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-73 仕事の風景のパナー									()
デジタル出力	パナー トロマットベース出力 上下袋加工	900		1800	4.0	点			
吊り金物	上下パイプ+ワイヤーフックセット×2	900			4.0	組			
イラスト作成費	5カットコラージュ×4種				20.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			
G-VI-74 特別解説「有松・鳴海絞」									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-75 有松の町並みと職人の写真									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	900		650	2.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	900		650	2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
iv わたしたちの名古屋									[]
G-VI-76 中テーマ解説 ivわたしたちの名古屋									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	600		1200	2.0	点			看板(展示備品)に設置
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
G-VI-77 コーナーサイン									()
デジタル出力	内照式透過シート	450		870	2.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
図表作成費	ロゴ				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-78 スタジアムロッカー 背景グラフィック								()	
デジタル出力	不燃クロス/液ラミネート加工	2400		3500	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	旧ロッカールーム写真加工				1.0	点			
G-VI-79 名古屋関連スポーツ紹介グラフィック								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	400		650	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	400		650	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-80 スタジアムロッカー キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	150		100	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-81 名古屋市MAP								()	
デジタル出力(カットアウト)	塩ビタックシート/マットラミネート加工	2000		2000	1.0	点			
地図作成費	市域図				1.0	点			
図表作成費	地図アイコン				16.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-82 新聞記事(名古屋タイムズ等)								()	
デジタル出力	普通紙紙出力	297		420	25.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	新聞記事画像加工				25.0	点			
G-VI-83 姉妹友好都市パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	728		515	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	写真・地図加工				1.0	点			
G-VI-84 名古屋紹介漫画								()	
デジタル出力	普通紙紙出力	150		400	10.0	点			
書き下ろし漫画データ作成	全館共通に含む				1.0	式	-	-	
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	漫画誌面画像加工				10.0	点			
G-VI-85 名古屋発祥のもの手書きメニュー								()	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力	再剥離シートベース/マットラミネート加工	100		250	15.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
G-VI-86 名古屋めしマトリックス									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	728		515	1.0	点			
イラスト作成費	全館共通に含む				1.0	式	-	-	
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-87 名古屋弁マトリックス									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	728		515	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-88 名古屋めし 手書きメニュー									()
デジタル出力	再剥離シートベース/マットラミネート加工	100		250	15.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点	-	-	G-VI-85と兼用
G-VI-89 名古屋弁 手書きメニュー(めぐり上:名古屋弁、めぐり下:標準語)									()
デジタル出力	PETマウント/ハトメ加工/マットラミネート加工	100		250	15.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
G-VI-90-01 名古屋名所カキワリ									()
カキワリ	スチール鋼板t1.6カットアウト/焼付塗装(5分割)	1400		3000	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-90-02 名古屋名所衣服									()
デジタル出力(カットアウト)	マグネットシートベース/マットラミネート加工	1200		2000	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-91 名古屋ウィンドウ									()
デジタル出力	再剥離シートベース/マットラミネート加工	420		297	20.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					20.0	点			
G-VI-92 喫茶店 メニュー表									()
デジタル出力	普通紙紙出力(両面)	210		297	10.0	点			
イラスト作成費	メニューイラスト 30点				30.0	点			
新規撮影費	取材・撮影10件				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				10.0	点			
G-VI-93-01 名古屋弁かるた(絵札)								()	
デジタル出力(両面)	厚紙 両面印刷	52		73	15.0	組			50枚×1種×15セット
イラスト作成費	全館共通に含む				1.0	式	-	-	
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	種			
G-VI-93-02 名古屋弁かるた(読み札)								()	
デジタル出力(両面)	厚紙 両面印刷	52		73	15.0	組			50枚×1種×15セット
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	種			
G-VI-93-03 名古屋弁かるた(収納Box)								()	
デジタル出力	紙製BOX+出力貼	120	94	70	15.0	点			
イラスト作成費	図表				1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	種			
G-VI-94 駄菓子屋解説								()	
デジタル出力	普通紙紙出力	420		297	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					1.0	点			
G-VI-95 本日の試合結果								()	
シルク印刷	1HIC	600		600	2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
G-VI-96 ガチャガチャガチャ本体の商品グラフィック								()	
デジタル出力	厚紙ベース出力	300		400	4.0	点			
新規撮影費	撮影5点				1.0	式			
イラスト作成費	商品イメージイラスト 10点				10.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					4.0	点			
G-VI-97-01 全面G:エンディング部分(ベース)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	4600+		3500	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	図表/横罫線	1675			1.0	点			
G-VI-97-02 全面G:エンディング部分(シルエット)								()	
デジタル出力(カットアウト)	マグネットシートベース/マットラミネート加工	100		100	4.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル出力(カットアウト)	マグネットシートベース/マットラミネート加工	200		200	4.0	点			
デジタル出力(カットアウト)	マグネットシートベース/マットラミネート加工	300		300	4.0	点			
デジタル出力(カットアウト)	マグネットシートベース/マットラミネート加工	400		400	4.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	人物シルエット				16.0	点			
G-VI-98-01 暮らしの道具解説シートキャプション									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工	420		297	3.0	点			
イラスト作成費	図表				6.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					3.0	点			
G-VI-98-02 暮らしの道具の音キャプション									()
デジタル出力	アクリルダイフィット加工/スイッチ開口あり/化粧ビス止め	180		60	5.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					5.0	点			
3F ゾーンVI わたしたちの名古屋市へ 共通									[]
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
その他展示									《 》
床地図									< >
G-O-01-01 名古屋市航空写真(ロビー)									()
デジタル出力	塩ビタイル出力	7000	7000		1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	航空写真(支給データ加工)/2次元コード含				1.0	式			
G-O-01-02 名古屋市航空写真(ロビー) 解説グラフィック+2次元コード									()
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	300		300	1.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	300		300	1.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費	2次元コード含				1.0	点			
常設展触地図									< >
G-O-02 常設展案内MAP(触知図)									()
デジタル出力(両面)	点字印刷加工出力シート	630		297	20.0	点			
図表作成費	平面図				2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
点字版下データ作成費					2.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
キャプション								()	
G-O-03-01 キャプションA								()	
デジタル出力	出力紙・アクリル挟み込み	100		75	450.0	点			
キャプション製作データ作成費					450.0	点			
G-O-03-02 キャプションB								()	
デジタル出力	出力紙・アクリル挟み込み	150		75	450.0	点			
キャプション製作データ作成費					450.0	点			
G-O-03-03 キャプションC								()	
デジタル出力	出力紙・アクリル挟み込み	150		150	300.0	点			
キャプション製作データ作成費					300.0	点			
G-O-03-04 キャプションD								()	
デジタル出力	出力紙・アクリル挟み込み	250		150	300.0	点			
キャプション製作データ作成費					300.0	点			
G-O-03-05 キャプションE								()	
デジタル出力	出力紙・アクリル挟み込み	250		250	200.0	点			
キャプション製作データ作成費					200.0	点			
G-O-03-06 キャプションF								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	150		150	50.0	点			
キャプション製作データ作成費					50.0	点			
G-O-04 特選資料解説キャプション								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+マグネット仕上げ	200		150	35.0	点			
キャプション製作データ作成費					35.0	点			
G-O-05-01 QRコードキャプション(日)								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+アルミ複合板(取付金物込)	50		50	1700.0	点			
キャプション製作データ作成費					1700.0	点			
G-O-05-02 QRコードキャプション(英)								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+アルミ複合板(取付金物込)	50		50	1700.0	点			
キャプション製作データ作成費					1700.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
G-O-05-03 解説QRコード								()	
デジタル出力	アクリルダイフィット加工+アルミ複合板(取付金物込)	250		150	150.0	点			
キャプション製作データ作成費					150.0	点			
G-O-06-01 点字プレートA(キャプション)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート+点字印刷+マットラミネート加工+アルミ複合板(取付金物込)	150		75	85.0	点			
キャプション製作データ作成費					85.0	点			
点字版下データ作成費					85.0	点			
G-O-06-02 点字プレートB(触れる触地図など埋め込み用)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート+点字印刷+マットラミネート加工+アルミ複合板(取付金物込)	50		25	100.0	点			
キャプション製作データ作成費					100.0	点			
点字版下データ作成費					100.0	点			
G-O-06-03 点字プレートC「触ってみよう」								()	
デジタル出力	塩ビタックシート+点字印刷+マットラミネート加工+アルミ複合板(取付金物込)	100		100	80.0	点			
キャプション製作データ作成費					1.0	点			
点字版下データ作成費					1.0	点			
G-O-06-04 点字プレートD(解説パネル)								()	
デジタル出力	塩ビタックシート+点字印刷+マットラミネート加工+アルミ複合板(取付金物込)	250		150	50.0	点			
キャプション製作データ作成費					50.0	点			
点字版下データ作成費					50.0	点			
G-O-07 透明点字シール								()	
デジタル出力	透明シートベース+点字印刷+マットラミネート加工	100		75	1485.0	点			
点字版下データ作成費					1485.0	点			
G-O-08 3階・4階導入パネル								()	
デジタル出力	塩ビタックシート/マットラミネート加工	450		1200	2.0	点			
グラフィックパネル	t5アルミ複合版/木製四方枠/取付金具	450		1200	2.0	点			
イラスト作成費	図表				2.0	点			
グラフィック構成図・出力/製作データ作成費					2.0	点			
3F その他展示 共通								[]	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
現場取付労務費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
グラフィック 共通								< >	
グラフィック関連サンプル作成費					1.0	式			
翻訳費(大テーマ)	英・簡・韓				1.0	式			
翻訳費(大テーマ以外)	英				1.0	式			
写真スキャニング					1.0	式			
グラフィック関連写真著作権処理費	@20000円				200.0	点			G-III-28 写真20点 含む
版下データ校正・調整費					1.0	式			
点字版下データ校正・調整費					1.0	式			

名称	摘要		W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
5 映像システム製作									【	】
常設展示室									《	》
4F オープニング									〈	〉
AV-0-01 オープニング演出映像									()
4Kレーザー液晶プロジェクター	エプソン	EB-PU1008B				1.0	台			
ゼロオフセット超短焦点レンズ	エプソン	ELPLX01S				1.0	本			
液晶プロジェクター天吊金具	エプソン	ELPMB67				1.0	台			
ライティングユースプロジェクター	エプソン	EV-115				4.0	台			
配線ダクト取付金具	エプソン	ELPMB66B				4.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージニクス	CRO-UIL2AT				5.0	台			
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージニクス	CRO-URS2A				5.0	台			
ラックマウント金具	イメージニクス	MK-U104				2.0	式			
メディアプレーヤー	Bright Sign	HD225				5.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign	BS/SDHC-16C10				10.0	枚			
レイヤー2スイッチ AT-GS910/8	アライトテレス	2329R				1.0	台			
パワーアンプリファイアー	ヤマハ	PX3				1.0	台			
シーリングスピーカー	ヤマハ	VXC8				1.0	ペア			
電源制御ユニット	パナソニック	WU-L61				1.0	台			
EIAラック	オーロラ	EIA-K24B				1.0	台			
オーサリング費						1.0	式			
通線材料、雑材、消耗品費						1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む					1.0	式			
4F テーマII 尾張の誕生									〈	〉
intro.集落遺跡を掘る									[]
AV-II-01 集落遺跡を掘る									()
4Kレーザー液晶プロジェクター	エプソン	EB-PU1008B				1.0	台			
ゼロオフセット超短焦点レンズ	エプソン	ELPLX01S				1.0	本			
液晶プロジェクター天吊金具	エプソン	ELPMB67				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージニクス	CRO-UIL2AT				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージニクス	CRO-URS2A				1.0	台			
ラックマウント金具	イメージニクス	MK-U104				1.0	式			
メディアプレーヤー	Bright Sign	HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign	BS/SDHC-16C10				2.0	枚			
BrightSign3対応GPIOコネクタ	Bright Sign	BR/PGPIO-12				1.0	個			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
センサー	パナソニック EL230491				1.0	セット			
パワーアンプ	ヤマハ MA2030a				1.0	台			
シーリングスピーカー	ヤマハ VXC4				1.0	ペア			
電源制御ユニット	パナソニック WU-L61				1.0	台			
EIAラック	オーロラ EIA-KR24B				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
通線材料、雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む				1.0	式			
ii 前方後円墳の時代									[]
AV-II-02 名古屋の遺跡									()
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
4F テーマⅢ 尾張国の時代									< >
i 国司と郡司									[]
AV-III-01 尾張国解文									()
43V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック TH-43EQ2J				1.0	台			
壁掛金具	ハヤミ MH-451B				1.0	台			
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				2.0	枚			
測距型人感センサー	Bright Sign BR/PAS-0215				1.0	台			
パワーアンプ	フォステクス AP20d				1.0	台			
スピーカーユニット	フォステクス 83NV				2.0	台			
エンクロージャー	KAYASound SV70-74				1.0	台			
電源制御ユニット	パナソニック WU-L61				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
ii 諸国と行き交う									[]
AV-III-02 富田荘デジタルアーカイブ									()
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
iii 中世の寺社とまち								[]	
AV-III-03 中世尾張の地理と紀行文								()	
42.5型インタラクティブタッチモニター	タッチパネルシステムズ ET4303L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G				1.0	台			
壁掛金具	ハヤミ MH-651B				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージニクス CRO-UIL2AT				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージニクス CRO-URS2A				1.0	台			
USBトランスミッター 60-1471-12	エクストロン USB Extender Plus T				1.0	台			
USBレシーバー 60-1471-13	エクストロン USB Extender Plus R				1.0	台			
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				2.0	枚			
サウンドバー	JBL PSB-1				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
通線材料、雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む				1.0	式			
4F テーマIV 信長・秀吉・家康								< >	
intro.信長を語る								[]	
AV-IV-01 牛一の語り								()	
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-16C10				2.0	枚			
センサー	パナソニック EL230491				1.0	セット			
BrightSign3対応GPIOコネクタ	Bright Sign BR/PGPIO-12				1.0	個			
パワーアンプ	ヤマハ MA2120				1.0	台			
シーリングスピーカー	ヤマハ VXC4				1.0	ペア			
オーサリング費					1.0	式			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
i 信長前夜								[]	
AV-IV-02 信長前夜/信長と尾張								()	
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
								[]	
iii 秀吉の天下統一								()	
AV-IV-03 秀吉の登場、秀吉の天下統一									
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
								()	
AV-IV-04 三英傑居所レーダー									
42.5型インタラクティブタッチモニター	タッチパネルシステムズ ET4303L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G				1.0	台			
PC	エプソン JM5000				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
								()	
AV-IV-05 秀吉文書デジタルアーカイブ									
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
								()	
AV-IV-06 さわれる文書年表									
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
								[]	
iv 家康と乱世の終わり								()	
AV-IV-07 家康と乱世のおわり									
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
4F 歳時記展示								<	>
i 名古屋の一年								[]
AV-S-01 名古屋の四季								()
43型タッチパネル	タッチパネルシステムズ ET4303L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G				1.0	台			
壁掛金具	ハマミ MH-651B				1.0	台			
PC	エプソン JM5000				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージニクス CRO-UIL2AT				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージニクス CRO-URS2A				1.0	台			
USBトランスミッター 60-1471-12	エクストロン USB Extender Plus T				1.0	台			
USBレシーバー 60-1471-13	エクストロン USB Extender Plus R				1.0	台			
サウンドバー	JBL PSB-1				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
ii 名古屋の山車祭り								[]
AV-S-02 人物の音声								()
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				2.0	枚			
測距型人感センサー	Bright Sign BR/PAS-0215				1.0	台			
パワーアンプ	フォステクス AP20d				1.0	台			
スピーカーユニット	フォステクス 83NV				1.0	台			
エンクロージャー	KAYASound SV70-74				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-S-03 名古屋の山車祭り								()
4Kレーザー液晶プロジェクター	エプソン EB-PU1008B				1.0	台			
ゼロオフセット超短焦点レンズ	エプソン ELPLX01S				1.0	本			
液晶プロジェクター天吊金具	エプソン ELPMB67				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージニクス CRO-UIL2AT				1.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージクス CRO-URS2A				1.0	台			
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				2.0	枚			
パワーアンプ	ヤマハ MA2120				1.0	台			
シーリングスピーカー	ヤマハ VXC4				1.0	ペア			
電源制御ユニット	パナソニック WU-L61				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
通線材料、雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む				1.0	式			
AV-S-04 祭り解説								()	
15.6型液晶タッチパネル	タッチパネルシステムズ ET1502L-2UWC-1-G				1.0	台			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
超小型パーソナルアンプ	フォステクス AP05MK II				1.0	台			
スピーカー	フォステクス FE83NV2				1.0	本			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
3F テーマV 尾張藩の時代								< >	
intro.藩領を見わたす								[]	
AV-V-01 導入部 藩領を見渡す								()	
50型タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET5053L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G				1.0	台			
マルチディスプレイマウント	BTECH BT8312V2				1.0	台			
PC	エプソン JM5000				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
i 繁栄の礎								[]	
AV-V-02 木曾川通絵巻／東海道綱目分間之図								()	
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JM5000				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
ii 花開く尾張名古屋								[]	

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
AV-V-03 見世物小屋／口上								()	
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				2.0	枚			
パワーアンプ	フォステクス AP20d				1.0	台			
スピーカーユニット	フォステクス 83NV				1.0	台			
エンクロージャー	KAYASound SV70-74				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-V-04 よみがえった、だるせん 北斎の大だるま								()	
50V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック TH-50EQ2J				1.0	台			
壁掛金具	ハマミ MH-651B				1.0	台			
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				2.0	枚			
サウンドバー	JBL PSB-1				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ								< >	
intro.電車停留場の雑踏								[]	
AV-VI-01 電車停留場の雑踏								()	
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				3.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				6.0	枚			
パワーアンプ	フォステクス AP20d				2.0	台			
スピーカーユニット	フォステクス 83NV				3.0	台			
エンクロージャー	KAYASound SV70-74				3.0	台			
パワーアンプ	ヤマハ MA2030a				1.0	台			
シーリングスピーカー	ヤマハ VXC4				2.0	ペア			
オーサリング費					3.0	式			
通線材料、雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む				1.0	式			
AV-VI-02 戦前の名古屋								()	
50V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック TH-50EQ2J				1.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
壁掛金具	ハマ MH-651B				1.0	台			
USBメモリ					2.0	個			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
i 近代都市名古屋								[]
AV-VI-04 G型自動織機								()
1チップDLレーザープロジェクター	パナソニック PT-RZ690JLB				1.0	台			
プロジェクターズームレンズ	パナソニック ET-DLE085				1.0	本			
低天井用天吊金具	パナソニック ET-PKD120S				1.0	台			
取付ベース金具	パナソニック ET-PKD130B				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージクス CRO-UIL2AT				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージクス CRO-URS2A				1.0	台			
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				2.0	枚			
超指向性スピーカー/パワーアンプ	audfly FSC5-B2-G				2.0	台			
電源制御ユニット	パナソニック WU-L61				1.0	台			
オーサリング費					1.0	式			
通線材料、雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む				1.0	式			
AV-VI-05 米騒動絵巻								()
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステム ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			
ACアダプター	タッチパネルシステム E182546				1.0	個			
PC	エプソン JM5000				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
ii 戦争と市民								[]
AV-VI-06 戦前・戦時中の映像								()
32型液晶ディスプレイ	NEC LCD-M321				1.0	台			
壁掛金具	ハマ MH-451B				1.0	台			
USBメモリ					2.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
iii 復興と高度成長									[]
AV-VI-09 名古屋市の伊勢湾台風被災地と現在地									()
15.6型液晶タッチパネル	タッチパネルシステムズ ET1502L-2UWC-1-G				1.0	台			
壁掛金具	ハマミ LH-21				1.0	台			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-VI-10 名古屋タイムズ									()
27型ワイド液晶タッチモニター	タッチパネルシステムズ ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G				1.0	台			
ACアダプター	タッチパネルシステムズ E182546				1.0	個			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-VI-11-01 暮らしの道具									()
15.6型液晶タッチパネル	タッチパネルシステムズ ET1502L-2UWC-1-G				1.0	台			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
超小型パーソナルアンプ	フォステクス AP05MK II				1.0	台			
スピーカー	フォステクス FE83NV2				1.0	本			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-VI-11-02 道具の音①②③④⑤									()
メディアプレーヤー	Bright Sign HD225				5.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-32C10				10.0	枚			
スイッチ	オムロン A22NL-BNM-TWA-G100-WB				5.0	個			
スイッチ用コントローラ					5.0	台			
スイッチプレート					5.0	台			
パワーアンプ	フォステクス AP20d				5.0	台			
スピーカーユニット	フォステクス 83NV				5.0	台			
エンクロージャー	KAYASound SV70-74				5.0	台			
オーサリング費					5.0	式			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
AV-VI-12 名古屋おしごとマップ									()
15.6型液晶タッチパネル	タッチパネルシステムズ ET1502L-2UWC-1-G				1.0	台			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
超小型パーソナルアンブ	フォステクス AP05MK II				1.0	台			
スピーカー	フォステクス FE83NV2				1.0	本			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-VI-13 有松・鳴海絞り									()
15.6型液晶タッチパネル	タッチパネルシステムズ ET1502L-2UWC-1-G				1.0	台			
PC	エプソン JS210				1.0	台			
超小型パーソナルアンブ	フォステクス AP05MK II				1.0	台			
スピーカー	フォステクス FE83NV2				1.0	本			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
iv わたしたちの名古屋									[]
AV-VI-14 名古屋の落語・講談									()
19型液晶モニター	ADTECHNO SN19TS				1.0	台			
メディアプレーヤー	Bright Sign HD1025				1.0	台			
マイクロSDカード	Bright Sign BS/SDHC-8C10				2.0	枚			
超小型パーソナルアンブ	フォステクス AP05MK II				1.0	台			
スピーカー	フォステクス FE83NV2				2.0	本			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-VI-15 名古屋関連スポーツ紹介									()
32型液晶ディスプレイ	NEC LCD-M321				1.0	台			
壁掛金具	ハヤミ MH-451B				1.0	台			
USBメモリ					2.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-VI-17 エンディング演出									()
4Kレーザー液晶プロジェクター	エプソン EB-PU2010B				1.0	台			
ゼロオフセット超短焦点レンズ	エプソン ELPLX02S				1.0	本			

名称	摘要		W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
プロジェクター天吊マウント金具	チーフ	VPAUB				1.0	台			
可変式延長ポール	チーフ	CMS0305				1.0	本			
シーリングプレート	チーフ	CMA110				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージクス	CRO-UIL2AT				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージクス	CRO-URS2A				1.0	台			
ラックマウント金具	ヤマハ	MK-U104				1.0	式			
深度センサー	Orbbec-3D-Tech	Femto Bolt				1.0	台			
深度センサー雲台	フォステクス					1.0	台			
USB3.0リピーターケーブル	サンワサプライ	KB-USB-RLK315				1.0	本			
デスクトップPC	エプソン	JM8400				1.0	台			
23.8型ワイド液晶ディスプレイ	I-O DATA	LCD-AH241EDB-B				1.0	台			
パワーアンプ	ヤマハ	MA2120				1.0	台			
シーリングスピーカー	ヤマハ	VXC4				1.0	ペア			
電源制御ユニット	パナソニック	WU-L61				1.0	台			
通線材料、雑材、消耗品費						1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む					1.0	式			
その他展示									《	》
AV-N-02/03 館内・観覧コース案内 (3F・4F)									()
55型4Kインタラクティブタッチモニター	タッチパネルシステムズ	ET5553L-2UWA-1-MT-ZB-GY-G				2.0	台			
PC	エプソン	JM5000				2.0	台			
超小型パーソナルアンプ	フォステクス	AP05MK II				2.0	台			
スピーカー	フォステクス	FE83NV2				2.0	本			
雑材、消耗品費						1.0	式			
運搬・搬入・設置費						1.0	式			
AV-B-01 展示用備品									()
(常設展示室)										
43V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック	TH-43EQ2J				2.0	台			
ブルーレイディスクレコーダー	シャープ	2B-C05EW1				2.0	台			
テレビスタンド	イーサプライ	EEX-TVS001				2.0	台			
タブレット	富士通	FMV LOOK WL1/G				3.0	台			
タブレット用セキュリティスタンド	サンワサプライ	200-SL078				3.0	台			
(1F+3F特別展示室+特集)										
43V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック	TH-43EQ2J				2.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ブルーレイディスクレコーダー	シャープ 2B-C05EW1				2.0	台			
テレビスタンド	イーサプライ EEX-TVS001				2.0	台			
タブレット	富士通 FMV LOOK WL1/G			10	5.0	台			
タブレット用セキュリティスタンド	サンワサプライ 200-SL078			10	5.0	台			
液晶レーザープロジェクター	パナソニック PT-VMZ71J			2	1.0	台			
液晶レーザープロジェクター	パナソニック PT-TMZ400J			2	1.0	台			
プロジェクター台	サンワサプライ PR-18				2.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
AV-B-02 受付・サイネージモニター								()	
(1F)									
50V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック TH-50EQ2J				2.0	台			
壁掛金具	ハマミ MH-651B				2.0	台			
USBメモリ					16.0	個			
USB延長ケーブル(1.5m)	サンワサプライ KU20-ECEN15K				2.0	本			
43V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック TH-43EQ2J				6.0	台			
ディスプレイスタンド	ハマミ XS-84				1.0	台			
ディスプレイスタンド	ハマミ XS-74				5.0	台			
(3F+4Fロビー)									
50V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック TH-50EQ2J				4.0	台			
壁掛金具	ハマミ MH-651B				4.0	台			
USBメモリ					10.0	個			
USB延長ケーブル(1.5m)	サンワサプライ KU20-ECEN15K				4.0	本			
43V型4K UHD液晶ディスプレイ	パナソニック TH-43EQ2J				1.0	台			
ディスプレイスタンド	ハマミ XS-84				1.0	台			
雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
特別展示室								《 》	
1F・特別展示室								〈 〉	
AV-1F 1階特別展示室								()	
250型電動スクリーン ケース付	KIC ES-WX250AW				1.0	式			
ワイヤレスリモコンセット(電波式)	KIC KWS				1.0	個			
4Kレーザー液晶プロジェクター	エプソン EB-PU2010B				1.0	台			
超単焦点レンズ	エプソン ELPLU-04				1.0	本			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
液晶プロジェクター天吊金具	エプソン ELPMB67				1.0	台			
4K HDMIセレクター	イメージクス US-41				1.0	台			
4K HDMI同軸延長器 送信器	イメージクス CRO-UIL2AT				2.0	台			
4K HDMI同軸延長器 受信器	イメージクス CRO-URS2A				2.0	台			
ラックマウント金具	イメージクス MK-U104				1.0	式			
ステアアプレーヤー	DENON DN-500BDMK II				1.0	台			
アクティブインテリア・アンテナ	ヤマハ ATW-A82b				1.0	組			
B帯デジタル 2chレシーバー	Bright Sign ATW-DR3120HH1				2.0	台			
ワイヤレスマイク(ハンド)	フォステクス ATW-DT3102/SHH1				4.0	本			
ダイナミック型マイクロホンカプセル	フォステクス ATW-C510				4.0	台			
マイクフォン充電スタンド	KAYASound ATW-CHG3a/A				2.0	台			
マイクフォン充電スタンド	オーディオテクニカ ATW-CHG3/LK				1.0	台			
デジタルスマートミキサー	オーディオテクニカ ATDM-1012				1.0	台			
パワーアンプ	BOSE PS604D				2.0	台			
ArenaMatch Utilityスピーカー	BOSE AMU105				5.0	本			
マイクスタンド	オーディオテクニカ AT8652				1.0	本			
マイクスタンド	オーディオテクニカ AT8653S				1.0	本			
ダイナミックマイクフォン	オーディオテクニカ PRO41				2.0	本			
電源制御ユニット	フォステクス WU-L61				1.0	台			
レクチャーテーブル	AURORA ALB-18U				1.0	台			
中継接続パネル	AURORA PA-40-HDMI				1.0	個			
ACコンセントパネル	AURORA PA-40-AC-A				1.0	個			
小型中継BOX	AURORA PA-B3				1.0	個			
EIAラック	KAYASound EIA-K24B				1.0	台			
通線材料、雑材、消耗品費					1.0	式			
運搬・搬入・設置費	通線工事費含む				1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
6 映像コンテンツ制作								【	】
常設展示室								《	》
4F オープニング								〈	〉
AV-0-01 オープニング演出映像								()
(企画費)									
企画構成費					1.0	式			
(制作・演出費)									
プロデュース・制作進行					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
効果音作成、スタジオ関連費					1.0	式			
選曲構成、スタジオ関連費					1.0	式			
(デザイン費)									
キャラクターデザイン、背景	壁面				1.0	式			
デザイン、素材制作	床面/4ソース				1.0	式			
(編集費)									
アニメーション	壁面				1.0	式			
ノンリニア編集作業(試写データ作成含む)	壁面				1.0	式			
アニメーション	床面/4ソース				1.0	式			
ノンリニア編集作業(試写データ作成含む)	床面/4ソース				1.0	式			
(その他)									
納品データ作成					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
4F テーマII 尾張の誕生								〈	〉
intro.集落遺跡を掘る								[]
AV-II-01 集落遺跡を掘る	映像3分程度							()
(企画費)									
構成/脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(出演費)									
ナレーター	1名				1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(選曲・音響効果)									
選曲・効果					1.0	式			
(デザイン費)									
グラフィック費					1.0	式			
CG作成一式					1.0	式			
(VTRテープ費)									
ストレージ					1.0	式			
(録音費)									
MAV					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
ii 前方後円墳の時代								[]	
AV-II-02 名古屋の遺跡								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
iii 古墳の終わり								[]	
AV-II-03 横穴式石室の世界								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
4F テーマⅢ 尾張国の時代								< >	
i 国司と郡司								[]	
AV-III-01 尾張国解文	映像3分							()	
(企画費)									
構成/脚本(アニメ)					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(機材・技術費)									
HD-ENG一式					1.0	式			
(スタジオ費)									
スタジオレンタル					1.0	式			
(出演費)									
ナレーター	1名				1.0	式			
声優	2名				1.0	式			
(選曲・音響効果)									
選曲・効果					1.0	式			
(デザイン費)									
CGアニメ作成					1.0	式			
(録音費)									
録音スタジオ					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
ii 諸国と行き交う								[]	
AV-III-02 富田荘デジタルアーカイブ								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
iii 中世の寺社とまち								[]	
AV-III-03 中世尾張の地理と紀行文	映像2分×8本							()	
(企画費)									
構成／脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
演出費					1.0	式			
(機材・技術費)									
HD-ENG一式					1.0	式			
(スタジオ費)									
スタジオレンタル					1.0	式			
(出演費)									
ナレーター					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
選曲・効果					1.0	式			
(デザイン費)									
CGアニメ作成					1.0	式			
(プログラム費)									
画面デザイン制作					1.0	式			
(録音費)									
MAV					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
4F テーマIV 信長・秀吉・家康								< >	
intro.信長を語る								[]	
AV-IV-01 牛一の語り	音声コンテンツ1分 ※ナレーターは博物館のご紹介							()	
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(録音費)									
MAV					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
i 信長前夜								[]	
AV-IV-02 信長前夜/信長と尾張								()	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
iii 秀吉の天下統一								[]	
AV-IV-03 秀吉の登場、秀吉の天下統一								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-IV-04 三英傑居所レーダー								()	
(企画費)									
コンテンツ基本設計					1.0	式			
システム部基本設計					1.0	式			
詳細画面設計費	ユーザーインターフェース設計・製作費				1.0	式			
情報整理・コンテンツ企画	コンテンツ情報整理				1.0	式			
(制作・演出費)									
製作ディレクション・制作進行費					1.0	式			
(デザイン費)									
全体画面デザイン					1.0	式			
GUIアニメーション					1.0	式			
パーツ作成					1.0	式			
秀吉年表デザイン					1.0	式			
待機画面デザイン					1.0	式			
(プログラム費)									
全体表示プログラム	コンテンツビューワー				1.0	式			
各コンテンツウィンドウコントロール表示プログラム	ポップアップウィンドウ10箇所程度を想定				1.0	式			
レスポンスデザイン対応	PC横画面・ケイタイ端末縦画面対応含む				1.0	式			
年代管理CSV管理機能					1.0	式			
多言語化対応	日英併記処理				1.0	式			
クラウドサーバ連携作業					1.0	式			
プログラムデバッグ					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
SE等制作					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(テスト・デバック)									
初期環境テスト					1.0	式			
総合テスト・負荷テスト					1.0	式			
(セットアップ費)									
ハードウェアセットアップ					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
操作マニュアル作成費					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
現場設置調整費					1.0	式			
AV-IV-05 秀吉文書デジタルアーカイブ								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-IV-06 さわれる文書年表								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
iv 家康と乱世の終わり								[]	
AV-IV-07 家康と乱世のおわり								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
4F 歳時記展示								< >	
i 名古屋の一年								[]	
AV-S-01 名古屋の四季	ロケ撮影5本・支給映像5本+静止画90本							()	

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(企画費)									
構成／脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
演出助手					1.0	式			
(機材・技術費)									
4K撮影クルー	15日				1.0	式			
交通費					1.0	式			
宿泊費					1.0	式			
車両					1.0	式			
撮影諸費					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
選曲					1.0	式			
(デザイン費)									
画面制作					1.0	式			
(VTRテープ費)									
ストレージ					1.0	式			
(編集費)									
4Kカラーコレクト					1.0	式			
ノンリニア編集					1.0	式			
データ変換					1.0	式			
雑費					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
ii 名古屋の山車祭り								[]	
AV-S-02 人物の音声	音声コンテンツ1～2分							()	
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(機材・技術費)									
音声録音クルー	1日				1.0	式			
交通費					1.0	式			
車両					1.0	式			
(録音費)									
整音スタジオ					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
AV-S-03 名古屋の山車祭り	映像10分×5本							()	
(企画費)									
構成/脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
撮影ディレクター					1.0	式			
(機材・技術費)									
4K撮影クルー	5箇所×2日×3班				1.0	式			
交通費					1.0	式			
宿泊費					1.0	式			
車両					1.0	式			
雑費					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
選曲					1.0	式			
(VTRテープ費)									
収録メディア					1.0	式			
ストレージ					1.0	式			
(編集費)									
4Kカラーコレクト					1.0	式			
ノンリニア編集					1.0	式			
データ変換					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
製作管理費					1.0	式			
AV-S-04 祭り解説	プログラムコンテンツ5分							()	
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
(デザイン費)									
CG作成					1.0	式			
(プログラム費)									
プログラム作成					1.0	式			
画面デザイン制作					1.0	式			
雑費					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
3F テーマV 尾張藩の時代								< >	
intro.藩領を見わたす								[]	
AV-V-01 導入部 藩領を見渡す								()	
(企画費)									
コンテンツ基本設計					1.0	式			
システム部基本設計					1.0	式			
詳細画面設計費	ユーザーインターフェース設計・製作費				1.0	式			
情報整理・コンテンツ企画	コンテンツ情報整理				1.0	式			
(制作・演出費)									
製作ディレクション・制作進行費					1.0	式			
(デザイン費)									
全体画面デザイン					1.0	式			
GUIアニメーション					1.0	式			
パーツ作成					1.0	式			
絵図調整作業	入稿画像グラフィックデータ調整作業				1.0	式			
待機画面デザイン					1.0	式			
(プログラム費)									
全体表示プログラム	コンテンツビューワー				1.0	式			
各コンテンツウインドウコントロール表示プログラム	壁の絵巻絵巻表示調整作業				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
各コンテンツウィンドウコントロール表示プログラム	床の絵巻表示調整作業				1.0	式			
各コンテンツウィンドウコントロール表示プログラム	ポップアップウィンドウ10箇所程度を想定				1.0	式			
タイリング処理					1.0	式			
レスポンスデザイン対応	PC横画面、ケイタイ端末縦画面対応含む				1.0	式			
多言語化対応	日英併記処理				1.0	式			
クラウドサーバ連携作業					1.0	式			
プログラムデバッグ					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
SE等制作					1.0	式			
(テスト・デバック)									
初期環境テスト					1.0	式			
総合テスト・負荷テスト					1.0	式			
(セットアップ費)									
ハードウェアセットアップ					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
操作マニュアル作成費					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
現場設置調整費					1.0	式			
i 繁栄の礎								[]	
AV-V-02 木曾川通絵巻／東海道網目分間之図								()	
(企画費)									
コンテンツ基本設計					1.0	式			
システム部基本設計					1.0	式			
詳細画面設計費	ユーザーインターフェース設計・製作費				1.0	式			
情報整理・コンテンツ企画	コンテンツ情報整理				1.0	式			
(制作・演出費)									
製作ディレクション・制作進行費					1.0	式			
(デザイン費)									
全体画面デザイン					1.0	式			
GUIアニメーション					1.0	式			
パーツ作成					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
絵図調整作業	入稿画像グラフィックデータ調整作業				1.0	式			
待機画面デザイン					1.0	式			
(プログラム費)									
全体表示プログラム	コンテンツビューワー				1.0	式			
各コンテンツウィンドウコントロール表示プログラム	木曾川絵巻表示調整作業				1.0	式			
各コンテンツウィンドウコントロール表示プログラム	東海道網目分間之図絵巻表示調整作業				1.0	式			
各コンテンツウィンドウコントロール表示プログラム	ポップアップウィンドウ10箇所(×2)所程度を想定				1.0	式			
タイリング処理					1.0	式			
レスポンスデザイン対応	PC横画面、ケイタイ端末縦画面対応含む				1.0	式			
多言語化対応	日英併記処理				1.0	式			
クラウドサーバ連携作業					1.0	式			
プログラムデバッグ					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
SE等制作					1.0	式			
(テスト・デバック)									
初期環境テスト					1.0	式			
総合テスト・負荷テスト					1.0	式			
(セットアップ費)									
ハードウェアセットアップ					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
操作マニュアル作成費					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
現場設置調整費					1.0	式			
ii 花開く尾張名古屋								[]	
AV-V-03 見世物小屋／口上	音声コンテンツ3分 ※ナレーターは博物館のご紹介							()	
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(録音費)									
録音スタジオ					1.0	式			
(その他)									

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
製作管理費					1.0	式			
AV-V-04 よみがえった、だるせん 北斎の大だるま	映像5分							()	
(企画費)									
構成/脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
演出助手					1.0	式			
(機材・技術費)									
4K撮影クルー	1日				1.0	式			
ロケハン	1日				1.0	式			
交通費					1.0	式			
宿泊費					1.0	式			
車両					1.0	式			
雑費					1.0	式			
(出演費)									
ナレーター	1名				1.0	式			
(選曲・音響効果)									
効果					1.0	式			
(デザイン費)									
グラフィック費					1.0	式			
(VTRテープ費)									
撮影用メディア					1.0	式			
ストレージ					1.0	式			
(録音費)									
MAV					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
iii 近代の足音								[]	
AV-IV-05 玉野川絵図								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ								< >	
intro. 電車停留場の雑踏								[]	
AV-VI-01 電車停留場の雑踏	音声コンテンツ1~2分×3本 ※ナレーター4名は博物館のご紹介							()	
(企画費)									
構成/脚本					1.0	式			
調査資料					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
選曲・効果					1.0	式			
(録音費)									
MAV					1.0	式			
(その他)									
著作権費	画像素材処理関連費				1.0	式			
製作管理費					1.0	式			
AV-VI-02 戦前の名古屋	映像コンテンツ2~3分							()	
(企画費)									
構成/脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
データ変換					1.0	式			
雑費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
i 近代都市名古屋								[]	
AV-VI-03 七宝ルーム	映像5分							()	
(企画費)									
構成/脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(機材・技術費)									
HD-ENG一式					1.0	式			
4K撮影クルー	3日				1.0	式			
ロケハン	1日				1.0	式			
交通費					1.0	式			
宿泊費					1.0	式			
車両					1.0	式			
雑費					1.0	式			
(スタジオ費)									
スタジオレンタル					1.0	式			
(出演費)									
ナレーター	1名				1.0	式			
手話通訳	立会者あり				1.0	式			
(選曲・音響効果)									
選曲効果					1.0	式			
(録音費)									
MAV					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
AV-VI-04 G型自動織機	映像3分							()	
(企画費)									
構成/脚本					1.0	式			
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
演出助手					1.0	式			
(機材・技術費)									
4K撮影クルー	3日				1.0	式			
交通費					1.0	式			
宿泊費					1.0	式			
車両					1.0	式			
雑費					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
選曲効果					1.0	式			
(デザイン費)									
CG作成一式					1.0	式			
(VTRテープ費)									
撮影用メディア					1.0	式			
ストレージ					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
データ変換					1.0	式			
雑費					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
AV-VI-05 米騒動絵巻								()	
(企画費)									
コンテンツ基本設計					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
システム部基本設計					1.0	式			
詳細画面設計費	ユーザーインターフェース設計・製作費				1.0	式			
情報整理・コンテンツ企画	コンテンツ情報整理				1.0	式			
(制作・演出費)									
製作ディレクション・制作進行費					1.0	式			
(デザイン費)									
全体画面デザイン					1.0	式			
GUIアニメーション					1.0	式			
パーツ作成					1.0	式			
絵巻調整作業	入稿画像グラフィックデータ調整作業				1.0	式			
待機画面デザイン					1.0	式			
(プログラム費)									
全体表示プログラム	コンテンツビューワー				1.0	式			
各コンテンツウインドウコントロール表示プログラム	米騒動絵巻巻一 表示調整作業				1.0	式			
各コンテンツウインドウコントロール表示プログラム	米騒動絵巻巻二 表示調整作業				1.0	式			
各コンテンツウインドウコントロール表示プログラム	米騒動絵巻巻三 表示調整作業				1.0	式			
各コンテンツウインドウコントロール表示プログラム	ポップアップウインドウ36箇所程度を想定				1.0	式			
タイリング処理					1.0	式			
レスポンシブデザイン対応	PC横画面、ケイタイ端末縦画面対応含む				1.0	式			
多言語化対応	日英併記処理				1.0	式			
クラウドサーバ連携作業					1.0	式			
プログラムデバッグ					1.0	式			
(選曲・音響効果)									
SE等制作					1.0	式			
(テスト・デバック)									
初期環境テスト					1.0	式			
総合テスト・負荷テスト					1.0	式			
(セットアップ費)									
ハードウェアセットアップ					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
操作マニュアル作成費					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
現場設置調整費					1.0	式			
ii 戦争と市民								[]	
AV-VI-06 戦前・戦時中の映像	映像2~3分							()	
(企画費)									
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
AV-VI-07 戦災地図								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
iii 復興と高度成長								[]	
AV-VI-08 水害地図								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-VI-09 名古屋市域の伊勢湾台風被災地と現在地								()	
(企画費)									
コンテンツ基本設計					1.0	式			
システム部基本設計					1.0	式			
詳細画面設計費	ユーザーインターフェース設計・製作費				1.0	式			
情報整理・コンテンツ企画	コンテンツ情報整理				1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(制作・演出費)									
製作ディレクション・制作進行費					1.0	式			
(デザイン費)									
全体画面デザイン					1.0	式			
パーツ作成					1.0	式			
静止画写真加工・調整					1.0	式			
(プログラム費)									
全体表示プログラム	コンテンツビューワー				1.0	式			
各コンテンツウインドウコントロール表示プログラム	ポップアップウインドウ50箇所程度を想定				1.0	式			
多言語化対応	日英併記処理				1.0	式			
レスポンシブデザイン対応	PC横画面、ケイタイ端末縦画面対応含む				1.0	式			
管理機能プログラム					1.0	式			
(テスト・デバック)									
総合テスト・負荷テスト					1.0	式			
(セットアップ費)									
ハードウェアセットアップ					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
操作マニュアル作成費					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
現場設置調整費					1.0	式			
AV-VI-10 名古屋タイムズ								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-VI-11-01 暮らしの道具								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-VI-11-02 道具の音①②③④⑤	音声コンテンツ							()	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
(機材・技術費)									
音声録音クルー	1日				1.0	式			
交通費					1.0	式			
車両					1.0	式			
(録音費)									
整音スタジオ					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
AV-VI-12 名古屋おしごとマップ								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-VI-13 有松・鳴海絞り								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
iv わたしたちの名古屋								[]	
AV-VI-14 名古屋の落語・講談	映像10分							()	
(企画費)									
翻訳					1.0	式			
(制作・演出費)									
制作費					1.0	式			
演出費					1.0	式			
演出助手					1.0	式			
(機材・技術費)									
4K撮影クルー	1日(3カメラ収録・音声照明担当含む)				1.0	式			
交通費					1.0	式			
宿泊費					1.0	式			
車両					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
雑費					1.0	式			
(スタジオ費)									
演芸場レンタル					1.0	式			
(VTRテープ費)									
撮影用メディア					1.0	式			
ストレージ					1.0	式			
(録音費)									
整音スタジオ					1.0	式			
(編集費)									
ノンリニア編集					1.0	式			
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
(その他)									
製作管理費					1.0	式			
AV-VI-15 名古屋関連スポーツ紹介								()	
名古屋関連スポーツ紹介					1.0	式			
AV-VI-16 名古屋関連楽曲								()	
名古屋関連楽曲					1.0	式			
AV-VI-17 エンディング演出								()	
(企画費)									
企画構成費					1.0	式			
(制作・演出費)									
プロデュース・制作進行					1.0	式			
演出費					1.0	式			
テクニカルディレクター					1.0	式			
仕様設計					1.0	式			
(デザイン費)									
デザイン、素材制作(CG)					1.0	式			
(プログラム費)									
オーサリング作業					1.0	式			
事前実機調整及びデバッグ作業					1.0	式			
現場調整(インストール作業含む)					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
(その他)									
納品データ作成	インストールデータ制作				1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
その他展示								《 》	
AV-O-01 名古屋市航空写真								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-N-01 名古屋市博WEB 展示サイト(市博で学ぶ！)								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
館内観覧コース案内								< >	
AV-N-02/03 館内・観覧コース案内(3F・4F)								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
AV-N-100~3500 解説2次元コード								()	
(アプリ開発)									
システムプログラム開発					1.0	式			
コンテンツ					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
共通								《 》	
AV-W-01 コース案内アプリ								< >	
博物館チュートリアル								[]	
HTML(CMSページ)								()	
コンテンツ制作費									
機能開発					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
ディレクション					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
アプリ								()	
開発費									
動画再生/画像認識					1.0	式			
AR合成					1.0	式			
ビーム対応					1.0	式			
デザイン									
デザイン/UI制作					1.0	式			
アニメーション制作					1.0	式			
多言語化									
1言語追加(開発部分)					1.0	式			
1言語追加(デザイン/UI部分)					1.0	式			
1言語追加(アニメーション制作部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
NCMタイトルマッチ								[]	
アプリネイティブ部								()	
デザイン制作・ディレクション									
デザイン制作・ディレクション					1.0	式			
開発費									
ビーム対応					1.0	式			
多言語化									
1言語追加(開発部分)					1.0	式			
CMS追加機能開発								()	
コンテンツ制作費									
機能開発					1.0	式			
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
タイムトライアルコース								[]	
アプリネイティブ部								()	
デザイン制作・ディレクション									
デザイン制作・ディレクション					1.0	式			
開発費									
時間カウント/館内マップ					1.0	式			
チェックポイントカウント					1.0	式			
リザルト/ビーム対応					1.0	式			
デザイン									
デザイン/UI制作					1.0	式			
多言語化									
1言語追加(開発部分)					1.0	式			
1言語追加(デザイン/UI部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
CMS追加機能開発								()	
コンテンツ制作費									
機能開発					1.0	式			
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
コスプレ撮影コース								[]	
アプリネイティブ部								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
制作諸費					1.0	式			
開発費									
衣装選択/画像認識					1.0	式			
AR合成					1.0	式			
撮影/保存/SNS共有					1.0	式			
デザイン									
デザイン/UI制作					1.0	式			
衣装モデリング/リキシング					7.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
多言語化									
1言語追加(開発部分)					1.0	式			
1言語追加(デザイン/UI部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
〇〇をさがせ								[]	
アプリネイティブ部								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
開発費									
館内マップ/画像選択/リザルト					1.0	式			
ビーム対応/ビーム状況表示					1.0	式			
デザイン									
デザイン/UI制作					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
多言語化									
1言語追加(開発部分)					1.0	式			
1言語追加(デザイン/UI部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
なぜ?どうして?を考える								[]	
CMS追加機能開発								()	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
開発費									
仕様作成					1.0	式			
開発					1.0	式			
テスト					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
耳で感じるコース								[]	
HTML(CMSページ)								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
触って体感コース								[]	
HTML(CMSページ)								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
期間限定。今しか見れない！								[]	
CMS追加機能開発								()	
コンテンツ制作費									

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
大学生の大学生による大学生のための博物館								[]	
HTML(CMSページ)								()	
コンテンツ制作費									
機能開発					1.0	式			
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
来館者の来館者による来館者のための博物館								[]	
CMS追加機能開発								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
開発費	表画面でコースを作れる機能								
仕様作成					1.0	式			
開発					1.0	式			
テスト					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
思わぬ出会い								[]	
CMS追加機能開発								()	
コンテンツ制作費									

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
開発費	表画面でコースを作れる機能								
仕様作成					1.0	式			
開発					1.0	式			
テスト					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
博物館オールスター								[]	
アプリネイティブ部								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
開発費									
館内マップ/画像選択/リザルト					1.0	式			
ビーコン対応/ビーコン状況表示					1.0	式			
デザイン									
デザイン/UI制作					1.0	式			
多言語化									
1言語追加(開発部分)					1.0	式			
1言語追加(デザイン/UI部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
CMS追加機能開発	画像/映像の表示制御							()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
開発費	表画面でコースを作れる機能								

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
仕様作成					1.0	式			
開発					1.0	式			
テスト					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
名古屋のうつりかわり								[]	
HTML(CMSページ)								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
小学4年生コース								[]	
HTML(CMSページ)								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
小学6年生コース								[]	
HTML(CMSページ)								()	
コンテンツ制作費									
デザイン費					1.0	式			
htmlコーディング					1.0	式			
表示確認(PC、SP、タブレット)					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
なぞ解き								[]	
アプリネイティブ部								()	
開発費									
館内マップ/ヒント画面					1.0	式			
ビーコン対応					1.0	式			
謎解き画面					1.0	式			
デザイン									
デザイン/UI制作					1.0	式			
アニメーション制作					1.0	式			
多言語化									
1言語追加(開発部分)					1.0	式			
1言語追加(デザイン/UI部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
企画									
なぞ解き企画					1.0	式			
共通機能開発								< >	
CMS	ニックネーム・年齢入力, ランキングコース, コースデザイン, ビーコン, クイズ, 音声解説, コースに対する「いいね」機能							()	
開発費									
仕様作成					1.0	式			
開発					1.0	式			
テスト					1.0	式			
制作諸費					1.0	式			
ネイティブアプリ								()	
設計									
プログラム実装方法検討/要件定義含む					1.0	式			
全体デザイン					1.0	式			
ベース部分									
画面遷移/UIレイアウト					1.0	式			
データDL/Webview表示					1.0	式			
ビーコン全体対応					1.0	式			
ニックネーム/ランキング/クイズ/クイズ結果画面					1.0	式			
デザイン/UI制作					1.0	式			
1言語追加(開発部分)					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
1言語追加(制作部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
その他/全体									
デバッグ					1.0	式			
1言語追加(デバッグ)					1.0	式			
現地確認調整					1.0	式			
アプリリリース					1.0	式			
ディレクション/制作進行管理					1.0	式			
ネイティブ側タブレット対応									
素材調整費					1.0	式			
レイアウト調整					1.0	式			
デバッグ					1.0	式			
アプリ全体								()	
アートディレクション					1.0	式			
新規多言語コース案内					1.0	式			
AV-W-02 バーチャルミュージアム								[]	
アプリネイティブ部								()	
デザイン/素材制作									
画面デザイン/GUI制作	モーダル画面(テキスト/画像/動画等設置含む)				1.0	式			
360° 撮影	現地撮影2日 機材込(カメラ)照明等は無し				2.0	日			
360° 撮影	上記撮影素材ステッチ 3フロア×30視点=90視点と仮定				1.0	式			
素材制作									
デザイン素材制作					1.0	式			
コーディング/オーサリング									
モーダル画面ベースコーディング	モーダル画面(テキスト/画像/動画等設置含む)				1.0	式			
モーダル画面量産	モーダル画面30個想定				1.0	式			
モーダル調整					1.0	式			
オーサリング	バーチャル空間構築 90視点想定				1.0	式			
設計									
設計	要件定義/基本設計/画面遷移設計				1.0	式			
デバッグ/調整					1.0	式			
制作進行管理費					1.0	式			
共通機能開発								()	

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
多言語展開									
1言語追加(デザイン/UI部分)					1.0	式			
1言語追加(ベースコーディング部分)					1.0	式			
1言語追加(モータル画面量産)					1.0	式			
1言語追加(モータル調整)					1.0	式			
1言語追加(オーディオ部分)					1.0	式			
1言語追加(翻訳)					1.0	式			
AV-W-03 公開用情報システム								< >	
サーバー構築					1.0	式			
クラウドコンテンツ管理機能	クラウドコンテンツ管理機能				1.0	式			
レビュー・現場設置	レビュー・現場設置				1.0	式			
レンタルサーバ初期費用					1.0	式			
レンタルサーバ利用料					15.0	月			
CDN					15.0	月			
その他								< >	
映像関連著作権処理費	@20,000円×100点				1.0	式			
翻訳費	英文翻訳181,990文字設定				1.0	式			
手話通訳	立会者あり				1.0	式			
博物館ご紹介出演者出演費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
7 模型・造形・複製品製作								【	】
常設展示室 模型造形								《	》
4F テーマI はじまりの人とくらし								〈	〉
i 狩猟・採集・漁撈の時代								[]
MO-I-01 触地図								()
製作図・加工データ作成					1.0	式			
加工製作	縮尺:1/160000	900	45+35	900	1.0	式			
着色調整					1.0	式			
基台製作	木工基台D50	900	50	900	1.0	式			
材料費	エポキシ樹脂魂、塗料、接着剤、消耗雑材				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-02 炉造形								()
石組造形	ベース含む	φ700		500	1.0	式			
薪造形					1.0	式			
災エフェクト電飾及び指示金物2ヶ所	4ヶ所				1.0	式			
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
MO-I-03 槍造形								()
加工製作	柄:L=1400/木加工エイジング仕上げ 槍先:L=200/石加工 壁取付金物2点共	L1400			1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-04 弓矢造形								()
加工製作	弓:L=800/木加工エイジング仕上げ 矢:L=500/木・矢羽根・矢じり 壁取付金物3点共	500		800	1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-05 石包丁造形								()
加工製作	石加工紐取付/壁取付金物1点共	200			1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-07 木の実造形・ケース								()
詳細設計・製作図作成					1.0	式			
木の実調達費					1.0	式			
アクリル展示ケース制作		φ300			1.0	台			
ラベル制作					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
展示品中抜き加工、燻蒸処理、固定					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-08 貝類造形・ケース								()	
詳細設計・製作図作成					1.0	式			
貝類調達費					1.0	式			
アクリル展示ケース制作		φ600			1.0	台			
ラベル制作					1.0	式			
展示品中抜き加工、燻蒸処理、固定					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-09 魚類造形5種・壁持ち出し								()	
アカエイ	3DプリントFRP着色仕上げ+アクリルカバー	L600			1.0	点			
トビエイ	3DプリントFRP着色仕上げ+アクリルカバー	L550			1.0	点			
スズキ	3DプリントFRP着色仕上げ+アクリルカバー	L250			1.0	点			
ニシン	3DプリントFRP着色仕上げ+アクリルカバー	L120			1.0	点			
アユ	3DプリントFRP着色仕上げ+アクリルカバー	L100			1.0	点			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-10 土器の文様クイズ								()	
詳細設計・製作図作成					1.0	式			
土器片造形制作					4.0	セット			
施文原体模型・土器文様造形制作					4.0	セット			
ケース+蓋		φ200		110	4.0	台			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-I-11 貝層断面レプリカ		400	1200	200				()	
半立体レプリカ					1.0	式			
貝層断面レプリカ					1.0	式			
扉及びケーシング					1.0	式			
組み立て調整着色					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
ii 農耕社会の成立								[]	
MO-I-06 銅鐮用支持具造形								()	
加工製作	FRP/金物	560	480	265	1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
4F テーマII 尾張の誕生								< >	
intro.集落遺跡を掘る								[]	
MO-II-01 見晴台遺跡ホワイトモデル								()	
製作図・加工データ作成					1.0	式			
NC掘削加工	縮尺1/200	1500	1500	126	1.0	式			
樹脂コーティング					1.0	式			
着色調整					1.0	式			
基台製作	木工基台H50	1500	1500	50	1.0	式			
材料費	発泡スチロール、エポキシ樹脂、ガラスマット、木材、塗料、接着剤、消耗雑材料				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
ii 前方後円墳の時代								[]	
MO-II-02 さわれる古墳模型								()	
製作図・加工データ作成					1.0	式			
NC掘削加工	縮尺1/100	720	573	100	1.0	式			
着色調整					1.0	式			
埴輪製作	152体				1.0	式			
埋葬施設製作					1.0	式			
基台製作	木工基台H50	720	573	50	1.0	式			
材料費	発泡スチロール、エポキシ樹脂、ガラスマット、木材、塗料、接着剤、消耗雑材料				1.0	式			
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
MO-II-05 ハンズオン・古墳パズル								()	
テーブル什器		1500	800	600	1.0	台			
パズルピース					6.0	セット			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-II-06 古墳・埴輪ベンチ					1.0			()	
前方後円墳型	原型、FRP成型、着色コーティング	900	600	450	1.0	台			
馬の埴輪型	原型、FRP成型、着色コーティング	1050	450	870	1.0	台			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
iii 古墳の終わり								[]	
MO-II-03 さわれる高蔵一号墳模型	縮尺1/40							()	

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
加工データ作成					1.0	式			
地形造形3Dプリント					1.0	式			
型取りFRP成型		600	600	66	1.0	式			
組み立て調整着色	底面グラフィック出力・経師含む				1.0	式			
基台製作		600	600	30	1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-II-04 環境再現「高蔵一号墳」	縮尺1/1	10700	2850	3000				()	
製作図・加工データ作成					1.0	式			
原型制作型取りFRP成型	スチロール原型				1.0	式			
石室部天井・壁面造作 及び 補強金物制作	分割式				1.0	式			
金物及び擬岩組み立て調整					1.0	式			
造作壁グラフィック面仕上・R凹部制作					1.0	式			
着色調整					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
4F テーマⅢ 尾張国の時代								< >	
i 国司と郡司								[]	
MO-III-01 ハンズオン・瓦葺き体験		500	700	350				()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作	瓦 型取り、FRP成型、塗装コーティング				1.0	式			
加工製作	屋根型造形木工加工				1.0	式			
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
MO-III-03 ハンズオン・陶器片の入れ物								()	
詳細設計・製作図作成					1.0	式			
木製収納箱、染色仕上げ	6箇所開口	900	400	50	1.0	台			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
ii 諸国と行き交う								[]	
MO-III-04 ハンズオン・仏像のしくみと見方/寄木造の模型								()	
仏像木工ブロック制作+マグネット仕込み		300	300	550	2.0	式			
同上仏像ライン描画					2.0	式			
仏像木工ブロック制作(粗削り)+マグネット仕込み		300	300	550	2.0	式			
同上仏像ライン描画					2.0	式			
仏像完成品	3DスキャンFRP成型				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
4F テーマIV 信長・秀吉・家康								< >	
intro.信長を語る								[]	
MO-IV-01 陣幕								()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作	布縫製/チチ縫製/家紋データ作成・プリント/樹脂ロッド仕込み	3300	2800 +2800	1500	1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
4F 歳時記展示								< >	
i 名古屋の一年								[]	
MO-S-01~11 食品造形								()	
製作図作成									
MO-S-01 正月菜	5株、笹付き				1.0	式			
MO-S-02 七草粥	器、箸、盆付き				1.0	式			
MO-S-03 小豆粥	器、箸、盆付き				1.0	式			
MO-S-04 ヒイラギ飾り物					1.0	式			
MO-S-05 福豆	袋、盆付き				5.0	袋			
MO-S-06 えびおろしきしめん・薬味	器、箸、盆付き				1.0	式			
MO-S-07 ころきしめん・薬味	器、箸、盆付き				1.0	式			
MO-S-08 冷やし中華(マヨネーズ添え)	器、箸、盆付き				1.0	式			
MO-S-09 カレー煮込みうどん	器、箸、盆付き				1.0	式			
MO-S-10 年取り魚・イワシ/ブリ	イワシ5尾(笹、笹付き)/ブリ2切れ(笹、器、箸、盆付き)				1.0	式			
MO-S-11 提灯	文字入れ、LED内照				20.0	個			
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
3F テーマV 尾張藩の時代								< >	
intro.藩領を見わたす								[]	
MO-V-01 江戸時代の名古屋城下模型	縮尺1/22000(木工基台H30含む)/型取り・FRP成型/塗装	450	30+30	450				()	
加工データ作成					1.0	式			
3Dプリント					1.0	式			
型取りFRP成型					1.0	式			
アクリル加工					1.0	式			
着色調整					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
ii 花開く尾張名古屋								[]	
MO-V-02 見世物小屋								()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作(関羽籠細工用結界付ステージ)	木工制作+エイジング	4885	3400	150	1.0	式			
加工製作(獅子籠細工用自立木製結解)	木工制作+エイジング	2700	350	600	1.0	式			
加工製作(関羽籠細工用台座)	木工制作+布(黒)+エイジング	2000	500	2000	1.0	式			
加工製作(獅子籠細工用台座)	木工制作+布(黒)+エイジング	φ1500		600	1.0	式			
加工製作(幕)	縫製+エイジング	7000/ 3500		4300/ 3000	1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
iii 近代の足音								[]	
MO-V-03 弁財船模型	船体:FRP成型・彩色塗装仕上/帆:木綿縫製	450	210	365				()	
加工データ作成					1.0	式			
3Dプリント					1.0	式			
加工製作	帆、ロープ				1.0	式			
組み立て調整着色					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
3F テーマVI わたしたちの名古屋市へ								< >	
intro. 電車停留場の雑踏								[]	
MO-VI-01 電信柱造形		φ210		3500	1.0			()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作	柱・看板:FRP成型・塗装・エイジング				1.0	式			
加工製作	電灯・時計:既製品加工エイジング				1.0	式			
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
iii 復興と高度成長								[]	
MO-VI-02 氷冷蔵庫の氷					1.0			()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作					1.0	式			
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
MO-VI-03 蠅帳の中身/菓子パン・焼き魚					1.0			()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作	菓子パン/器含む				1.0	式			
加工製作	焼き魚/器含む				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
MO-VI-04 冷蔵庫の中身					1.0			()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作	卵6個				1.0	式			
加工製作	瓶入り飲料(牛乳)				1.0	式			
加工製作	缶入り粉チーズ				1.0	式			
加工製作	マヨネーズ				1.0	式			
加工製作	瓶入りケチャップ パッケージ加工共				1.0	式			
加工製作	瓶入りジュース(コーラス) パッケージ加工共				1.0	式			
加工製作	フルーツポンチ缶詰 パッケージ加工共				1.0	式			
加工製作	バター・チーズ・レタス・マーガリン・夏みかん×3・ピーナッツバター・ハム・なすび×2				1.0	式			
運搬・搬入・設置費	組立調整費含む				1.0	式			
MO-VI-19 券売機								()	
製作図作成	制御回路設計含む				1.0	式			
券売機本体製作	本スチール加工焼付塗装/	800	250	1600	1.0	台			
7セグメント表示	機能なし/装飾表示器				1.0	式			
選択スイッチ	スイッチ×12/プレート共				1.0	式			
T/Fボックス					1.0	台			
感熱紙プリンター					6.0	台			
カラーサマーロール紙58mm	1セット(200巻)×6セット				1.0	式			
制御器					1.0	台			
制御器プログラム					1.0	台			
工場仮組調整費					1.0	台			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
iv わたしたちの名古屋								[]	
MO-VI-05 駄菓子展示台	パイン材染色塗装/エイジング加工	600	500	1350				()	
加工製作	パイン材加工/固定用金物共				1.0	式			
アクリル加工					1.0	式			
エイジング					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-06 駄菓子造形	駄菓子名称(案)							()	
カクダイ製菓グッピーラムネ	中身はボリュームのみ	5			1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
共親製菓さくらんぼ	中身制作 5袋				1.0	式			
マルカワ製菓マーブルガム	中身はボリュームのみ 10袋				1.0	式			
マルタ金平糖	中身制作 10袋				1.0	式			
アルファベットチョコ	中身制作 3袋				1.0	式			
岸上製菓人参	中身制作 3袋				1.0	式			
岩本製菓タマゴボーロ	中身制作 5袋				1.0	式			
松永製菓しるこサンド	中身制作 3袋				1.0	式			
ブラックサンダー	中身制作 3袋				1.0	式			
マस्याおにぎりせんべい	中身制作 3袋				1.0	式			
うまい棒	中身はボリュームのみ 5袋				1.0	式			
モロッコヨーグル	中身制作 10袋				1.0	式			
カットよっちゃん	中身制作 5袋				1.0	式			
どんどん焼き	中身はボリュームのみ 3袋				1.0	式			
キャベツ太郎	中身制作 3袋				1.0	式			
チロルチョコ	中身はボリュームのみ 10袋				1.0	式			
きなこ棒	中身制作 5袋				1.0	式			
黒砂糖ふ菓子	中身制作 3袋				1.0	式			
チョコバット	中身制作 5袋				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-07 テーブル								()	
加工製作	天板:木軸化粧板貼り/脚部:既製品/エイジング加工	900	500	730	1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-08 ラジカセ								()	
加工製作	既製品/エイジング加工				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-09 ガチャガチャ×2/架台/中身のカプセル×30								()	
加工製作	既製品加工				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-10 19インチブラウン管テレビ								()	
加工製作	既製品加工	900	500	730	1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
MO-VI-11 テレビ棚								()	
加工製作	木軸組染色塗装/エイジング加工	900	900	60	1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-12 公衆電話(赤電話)								()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作	既製品加工				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-13 本棚(カラーボックス×2)								()	
加工製作	既製品加工				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-14 レプリカユニフォーム(1種)/ハンガー×1/フック×1								()	
材料費	既製品購入				2.0	式			
運搬・搬入・設置費					2.0	式			
MO-VI-15 フィギュア								()	
材料費	既製品購入				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-16 アンティーク家具 ビーズのれん								()	
材料費	既製品購入				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-17 食品造形(18種・器等付)								()	
製作図作成					1.0	式			
加工製作	食品サンプル制作/食器付き				1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
MO-VI-18 スタジアムロッカー								()	
スタジアムロッカー					1.0	式			
運搬・搬入・設置費					1.0	式			
常設展示室 複製品								《 》	
4F テーマI はじまりの人とくらし								〈 〉	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
i 狩猟・採集・漁撈の時代									[]
R-I-01 縄文土器 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上				1.0	点			
R-I-02 縄文土器 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上				1.0	点			
R-I-03 縄文土器 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上				1.0	点			
R-I-04 縄文土器 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上				1.0	点			
R-I-05 土偶 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	80	80	80	1.0	点			
R-I-06 土偶 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	80	80	80	1.0	点			
ii 農耕社会の成立									[]
R-I-07 木器複製① 斧柄	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	143	44	344	1.0	点			
R-I-08 木器複製② 鋤	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	68	49	304	1.0	点			
R-I-09 木器複製③ 田下駄	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	112	8	344	1.0	点			
R-I-10 木器複製④ 鋤	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	142	27	947	1.0	点			
R-I-11 銅鐸	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上				1.0	点			
R-I-13 経筒・経巻・外容器	経筒のみ保存処理				1.0	組			
R-I-14 瑞穂遺跡出土資料/銅鏃・有孔銅鏃	保存処理/2点				1.0	式			
R-I-15 瑞穂遺跡出土資料/不明銅製品	保存処理				1.0	点			
R-I-21-01 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-02 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-03 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-04 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-05 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-06 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-07 曾池遺跡出土資料/曲物用板	保存処理				1.0	点			
R-I-21-08 曾池遺跡出土資料/曲物用板	保存処理				1.0	点			
R-I-21-09 曾池遺跡出土資料/曲物用板(底)	保存処理				1.0	点			
R-I-21-10 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-11 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-12 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-13 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-14 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-15 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-16 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-17 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-18 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-19 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
R-I-21-20 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-21 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-22 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-23 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-24 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-25 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-26 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-27 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-28 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-29 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-30 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-31 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-32 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-33 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-34 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-35 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-36 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-37 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-21-38 曾池遺跡出土資料/木器	保存処理				1.0	点			
R-I-22 見晴台遺跡出土資料/広口壺	現在の接合および石膏復元を外して再接合、欠損部は復元				1.0	点			
R-I-24 見晴台遺跡出土資料/丸窓付土器	現在の接合および石膏復元を外して再接合、欠損部は復元				1.0	点			
R-I-28 雷貝塚出土資料/深鉢	現在の接合および石膏復元を外して再接合、欠損部は復元				1.0	点			
R-I-30 西志賀遺跡出土資料/銅鏃	保存処理(2点)				1.0	組			
R-I-31 高蔵1号墳出土資料/ガラス玉	保存処理+割れているものの接合+表面コーティング 35点				1.0	式			
R-I-32-1 白雲町低地遺跡出土資料/木製	保存処理	50		25	1.0	点			
R-I-32-2 白雲町低地遺跡出土資料/木製	保存処理	50		8	1.0	点			
R-I-32-3 白雲町低地遺跡出土資料/木製	保存処理	255		25	1.0	点			
R-I-32-4 白雲町低地遺跡出土資料/木製	保存処理	335		60	1.0	点			
R-I-33-1 瑞穂遺跡出土資料/銅鏃1	保存処理				1.0	点			
R-I-33-2 瑞穂遺跡出土資料/銅鏃2	保存処理				1.0	点			
R-I-33-3 瑞穂遺跡出土資料/銅鏃3	保存処理				1.0	点			
R-I-33-4 瑞穂遺跡出土資料/銅鏃4	保存処理				1.0	点			
R-I-33-5 瑞穂遺跡出土資料/銅鏃5	保存処理				1.0	点			
R-I-33-6 瑞穂遺跡出土資料/有孔銅鏃	保存処理				1.0	点			
R-I-35 鳴海赤塚古墳出土資料/鉄鏃(片)	保存処理/31点				1.0	式			
R-I-36 鳴海赤塚古墳出土資料/刀子(片)1	保存処理				1.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
R-I-36 鳴海赤塚古墳出土資料/刀子(片)2	保存処理				1.0	点			
R-I-36 鳴海赤塚古墳出土資料/刀子(片)3	保存処理				1.0	点			
R-I-36 鳴海赤塚古墳出土資料/刀子(片)4	保存処理				1.0	点			
R-I-37 鳴海赤塚古墳出土資料/直刀片	保存処理				1.0	点			
R-I-38 鳴海赤塚古墳出土資料	保存処理				1.0	点			
R-I-40 鳴海大塚古墳出土資料/鉄鏃	保存処理				1.0	点			
R-I-48-1 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1230			1.0	点			
R-I-48-2 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1650			1.0	点			
R-I-48-3 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1650			1.0	点			
R-I-48-4 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1650			1.0	点			
R-I-48-5 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1650			1.0	点			
R-I-48-6 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1650			1.0	点			
R-I-48-7 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1650			1.0	点			
R-I-48-8 幅下小学校(敷地内)出土資料/水道関係部材(木)	保存処理	1650			1.0	点			
R-I-49-1 井戸桶板	保存処理	1020			1.0	点			
R-I-49-2 井戸桶板	保存処理	1050			1.0	点			
R-I-49-3 井戸桶板	保存処理	1030			1.0	点			
R-I-52 深鉢	現在の接合および石膏復元を外して再接合、欠損部は復元				1.0	点			
R-I-61 牟都志神社遺跡出土資料/田下駄	保存処理				1.0	点			
4F ゾーンII 尾張の誕生								< >	
i クニのなりたち								[]	
R-II-01 高蔵遺跡出/パレススタイル壺	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上				1.0	点			
ii 前方後円墳の時代								[]	
R-II-02 円筒埴輪(断夫山古墳)欠損部分の修復	現在の接合および石膏復元を外して再接合、欠損部は復元	380		662	1.0	式			
4F ゾーンIII 尾張国の時代								< >	
intro.文字のはじまり								[]	
R-III-01 『古事記』複製 上巻	表裏紙+47丁/インクジェット印刷	232	147		2.0	式			
R-III-02 『古事記』複製 中巻	表裏紙+57丁/インクジェット印刷	232	147		2.0	式			
R-III-03 『古事記』複製 下巻	表裏紙+41丁/インクジェット印刷	232	147		2.0	式			
i 国司と郡司								[]	
R-III-04 尾張国府跡出土銅印 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	44	46	46	2.0	点			
R-III-05 木製品	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	352	44	8	2.0	点			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
R-III-06 祭礼木製品	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	592	29	4	2.0	点			
R-III-07 軒丸瓦 欠損部補完	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上				1.0	点			
R-III-08 尾張国解文 複製	インクジェット印刷/卷子装	16113	262		1.0	点			
R-III-10 木簡 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	348	37	6	11.0	枚			
R-III-13 尾張国解文 複製	インクジェット印刷/卷子装	7728	273		1.0	点			
ii 諸国と行き交う								[]	
R-III-09 富田荘絵図 複製	インクジェット印刷	895	1008		1.0	点			
iii 中世の寺社とまち								[]	
R-III-14 遊行上人絵伝 複製	インクジェット印刷/卷子装	1600	380		1.0	点			
R-III-15 木製制札 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	435	605		1.0	点			
R-III-16 加藤宗繁寄進状 複製	インクジェット印刷/一紙	473	355		1.0	点			
R-III-17 張州雑志巻74 複製	インクジェット印刷/堅帳/表裏紙+見開き1(他はダミー)	191	291		1.0	点			
R-III-18 張州雑志巻68 複製	インクジェット印刷/堅帳/表裏紙+見開き1(他はダミー)	191	291		1.0	点			
4F ゾーンIV 信長・秀吉・家康								< >	
i 信長前夜								[]	
R-IV-01 織田三奉行奉書 複製	インクジェット印刷/一紙	380	237		1.0	点			
R-IV-10 織田信秀判物複製	インクジェット紙/一紙	420	297		1	点			
ii 信長と尾張								[]	
R-IV-02 織田信長画像 複製	インクジェット印刷/掛軸装	312	700		1.0	点			
R-IV-03 尾州出生侍覚書 複製	インクジェット印刷/堅帳/表裏紙+見開き1(残ダミー)	202	138		1.0	点			
R-IV-04 織田信長制札 再現	木加工インクジェット出力	365	400		1.0	点			
iii 秀吉の天下統一								[]	
R-IV-05 豊臣秀次朱印状 複製	インクジェット印刷/一紙	523	214		1.0	点			
R-IV-06 木下秀吉等連署状 複製(ハンズオン用)	一紙/和紙 50点	482	355		1.0	式			
R-IV-07 羽柴秀吉書状 複製(ハンズオン用)	一紙/和紙 50点	497	314		1.0	式			
R-IV-08 豊臣秀吉朱印状 複製(ハンズオン用)	一紙/和紙 50点	655	470		1.0	式			
R-IV-09 豊臣秀吉自筆書状 複製(ハンズオン用)	一紙/和紙 50点	909	288		1.0	式			
R-IV-13 覚(森長可遺言状)複製	インクジェット紙/卷子装	751	258		1.0	点			
R-IV-14 豊臣秀吉朱印状(刀狩令)複製	インクジェット紙/卷子装	1290	461		1.0	点			
iv 家康と乱世の終わり								[]	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
R-IV-19 築城図屏風	インクジェット印刷/六曲一隻	2102	558		1.0	点			
R-IV-20 飯米作料請取状複製 表/裏	インクジェット印刷/一紙 表と裏各1点	270	290		1.0	式			
R-IV-21 飯米作料請取状複製 表/裏	インクジェット印刷/一紙 表と裏各1点	247	325		1.0	式			
R-IV-22 尾州年貢皆済状複製	インクジェット印刷/一紙	467	315		1.0	点			
R-IV-23 尾州年貢皆済状複製	インクジェット印刷/一紙	441	345		1.0	点			
4F 歳時記展示								< >	
i 名古屋の一年								[]	
R-S-01 屋根神(実物)補修・補強、クリーニング	各所解体・清掃・破損個所の修復および古色合わせ・設置				1.0	式			
3F ゾーンV 尾張藩の時代								< >	
i 繁栄の礎								[]	
R-V-01 伝馬朱印状	インクジェット印刷/一紙	441	313		1.0	点			
R-V-02 木製陽文方印「東海道御伝馬所鳴海駅」	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	23	24	42	1.0	点			
R-V-04 『冬の日』複製	インクジェット印刷/縦帳/全頁製作	161	228		1.0	点			
R-V-05 看板「現金かけねなし」複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	610	1565	37	1.0	点			
ii 花開く尾張名古屋								[]	
R-V-03 関羽籠細工(補修・組立て・設置)	各所補修・組み立て・設置・天井内下地組共							()	
詳細図・製作図作成					1.0	式	-	-	
天井内下地施工に伴う仮設費					1.0	式	-	-	
天井内吊り下地金物	STアングル組焼付塗装(分割)	4000		3200	1.0	式			
同上取付副資材	吊りボルト プレス 他				1.0	式			
同上運搬・搬入・設置費					1.0	式			
天井側面立ち上がり点検口設置に伴う仮設費					1.0	式	-	-	
天井側面(立ち上がり面)点検口新設					2.0	箇所	-	-	
同上運搬・搬入・設置費					1.0	式			
展示資料設置に伴う仮設費					1.0	式	-	-	
展示資料(籠細工)移動					1.0	式			
展示資料(籠細工)組付け					1.0	式			
同上 資料補強材手直し					1.0	式			
同上 資料(籠細工)手直し					1.0	式			
同上作業に伴う副資材					1.0	式			
同上運搬・搬入・設置費					1.0	式			
iii 近代の足音								[]	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
R-V-06 細井平洲画像(複製)	インクジェット印刷/掛軸装	409	984		1.0	点			
R-V-07 尾陽熊手図会複製	インクジェット印刷/縦帳 計3冊 全丁	170	235		1.0	式			
R-V-08 青窓紀聞複製	インクジェット印刷/縦帳 計5冊 表紙見開き	169	239		5.0	点			
3F ゾーンVI わたしたちの名古屋へ								< >	
i 近代都市名古屋								[]	
R-VI-01 市内電車模型 資料の補修(資料No.1104)	タッチアップ、細部の部品補修、クリーニング	550			1.0	点			
R-VI-02 米騒動絵巻複製 巻一	インクジェット印刷/卷子装 3mのみ印刷 他はダミー	12380	305		1.0	点			
R-VI-03 米騒動絵巻複製 巻二	インクジェット印刷/卷子装 3mのみ印刷 他はダミー	12943	305		1.0	点			
R-VI-04 米騒動絵巻複製 巻三	インクジェット印刷/卷子装 3mのみ印刷 他はダミー	13134	305		1.0	点			
R-VI-05 名古屋汎太平洋平和博覧会ポスター複製	インクジェット印刷	630	926		1.0	点			
R-VI-06 木曾川と大同電力	インクジェット印刷	975	188		1.0	点			
iii 復興と高度成長								[]	
R-VI-07 ラワン材レプリカ	泊貼りシリコン型取りFRP積層				1.0	式			
R-VI-08 伊勢湾台風被災図(複製)	インクジェット印刷	1635	1186		1.0	点			
R-VI-09 名古屋タイムズデジタル化	35mmモノクロ・カラーネガススキャン 10,000コマ				1.0	式			
3F 特集展示室								< >	
R-T-01 善財童子像 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	236.0	410.0	850.0	1.0	点			
R-T-02 日光菩薩立像 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	350.0	190.0	1458.0	1.0	点			
R-T-03 月光菩薩立像 複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	360.0	200.0	1510.0	1.0	点			
R-T-04 十二神将像(未)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	400.0	255.0	1260.0	1.0	点			
R-T-05 十二神将像(亥)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	405.0	240.0	1200.0	1.0	点			
R-T-06 十二神将像(申)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	425.0	210.0	1170.0	1.0	点			
R-T-07 十二神将像(卯)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	390.0	215.0	1135.0	1.0	点			
R-T-08 十二神将像(寅)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	498.0	245.0	1405.0	1.0	点			
R-T-09 十二神将像(辰)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	510.0	230.0	1305.0	1.0	点			
R-T-10 十二神将像(巳)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	410.0	205.0	1190.0	1.0	点			
R-T-11 十二神将像(午)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	427.0	175.0	1125.0	1.0	点			
R-T-12 十二神将像(子)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	400.0	255.0	1245.0	1.0	点			
R-T-13 十二神将像(丑)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	430.0	187.0	1125.0	1.0	点			
R-T-14 十二神将像(酉)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	380.0	230.0	1256.0	1.0	点			
R-T-15 十二神将像(戌)複製	光造形原型製作型取り/FRP成型彩色仕上	365.0	210.0	1095.0	1.0	点			
共通								< >	

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
複製品・資料補修 共通									[]
複製品資料調査費					1.0	式			
複製品資料調査費(仏像)					1.0	式			
複製品三次元計測およびデータ編集費					1.0	式			
複製品三次元計測およびデータ編集費(仏像)					1.0	式			
平物(紙物)資料写真撮影費					1.0	式			
X線撮影費	金属製品15点分:元興寺文化財保存研究所				1.0	式			
梱包輸送費	往復 美専車 3名 2泊3日:元興寺文化財保存研究所				1.0	式			
資材費(梱包資材等)	元興寺文化財保存研究所				1.0	式			
資料保管料	20,000/月×36ヵ月:元興寺文化財保存研究所				1.0	式			
修復・保存処理業務に伴う諸経費	元興寺文化財保存研究所				1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
8 展示演出照明設備								【	】
常設展示室								《	》
4F・常設展示室1								[]
CP1R 高演色LEDベース照明(親機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (A)				7.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				7.0	台			
同上用ダイヤルコントローラー	NLC-010				7.0	台			
CP2R 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (C)				7.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				7.0	台			
CP2 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー無)	BSWW001B2745W (C)				12.0	台			
S3 スポットライト 別注品	LZS-92653YBVE				39.0	台			
同上用附属品	LZA-92391				39.0	個			
IL1 高演色LEDアイボールライト	BNJS001A3500AB				5.0	台			
同上用ぼかしフィルター					5.0	枚			
同上用器具間渡りケーブル					4.0	本			
同上電源ケーブル					1.0	本			
同上電源装置	IOP-07012WB/A				1.0	台			
同上調光器	NLC93099				1.0	個			
CH1 提灯(屋根神様)LEDランプ	LDF44D				3.0	個			
CH2 提灯(雷車)LEDランプ	LDF44D				26.0	個			
同上用調光器	DP-37154G				2.0	台			
IL1 調光器	LZA-93099				1.0	台			
L1 ライン照明(上部サイン)	XC-LED2-1231L28-MG				11.0	台			
L1 ライン照明(上部サイン)	XC-LED2-1494L28-MG				5.0	台			
同上直流電源装置	ELD2-24240FD				6.0	台			
同上調光器	PDC1000S				6.0	個			
L2 テープライト(間接照明)	FXYS-LED1005L28				32.0	台			
同上用直流電源装置	ELD2-24240FD				4.0	台			
同上用曲りアルミレール	TR-FXYSH1000C				36.0	本			
同上用調光器	PDC1000S				3.0	台			
L3 LEDユニット(間接照明)	TLX-EV0-27K				220.0	個			
同上用電源装置	LPS-120-24B				3.0	台			
同上用1ch.スレーバー	LC-1CH-DPJ				3.0	台			
同上用調光器	LC-DMRJ/A				1.0	台			
同上用マウントレール	MC20-1.25m				6.0	本			
同上用取付クリップ	EVO-CP/10 10個/組				12.0	組			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
PJ1 カッタースポットライト	LZS-92647YBVE				5.0	台			
PJ2 カッタースポットライト(仏像当て)	LZS-92645YBVE				2.0	台			
S2 高演色スポットライト	LZS-92654YBVE				143.0	台			
同上用附属品	LZA-92391				143.0	個			
同上用附属品	LZA-92558				143.0	個			
S2 高演色スポットライト	LZS-92654YBVE			68	10.0	台			
同上用附属品	LZA-92391			68	10.0	個			
同上用附属品	LZA-92558			68	10.0	個			
S3 高演色スポットライト	LZS-92653YBVE				100.0	台			
同上用附属品	LZA-92391				100.0	個			
S4 高演色スポットライト	LZS-92653YBVE				36.0	台			
同上用附属品	LZA-92391				36.0	個			
同上用レンズ	LZA-90435				36.0	個			
S5W 超小型スポットライト	MLC02-HC35K-30D-B				7.0	台			
同上用ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-B 2.4m				1.0	本			
同上用給電フイーダセット	MIN-LC-B				1.0	台			
同上用調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ				1.0	台			
同上用個別調光用マグネット	DIM-MGSTK				1.0	台			
S6 超小型スポットライト(石室内)	MSP01-HC27K-24D-B-30				12.0	台			
同上用標準ソケット	MS04-SKT-B				12.0	個			
同上用延長コード	MS-EXTC10				12.0	本			
同上用MS操作部付調光セット	LPS-MS-FFDMRJ				3.0	台			
S7 高演色スポットライト(仏像当て)	LZS-92650YBVE				7.0	台			
同上用附属品	LZA-92391				7.0	個			
UN4 ユニバーサルダウンライト	J565CN 指定色塗装				8.0	台			
同上用電源装置	Z6202				8.0	台			
同上用調光ドライバー	Z6201-045PW				8.0	台			
UN5 ユニバーサルダウンライト	J566C 指定色塗装				7.0	台			
同上用電源装置	Z6202				7.0	台			
同上用調光ドライバー	Z6201-045PW				7.0	台			
UP2 アッパーライト(縄文土器背景)	OLS02L-30K-SP-1				2.0	台			
同上用リードケーブル	OLS-CON-2m/EC				1.0	本			
同上用定電流電源装置	LDCC-33W-700PWM				1.0	台			
同上用PWM調光器	LC-PWM				1.0	個			
UP3 ジャックスポット(仏像・座像・石器等)	MSP01-HC27K-30D-B-150				10.0	台			
同上用標準ソケット	MS04-SKT-B				10.0	個			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
同上用延長コード	MS-EXTC10				10.0	本			
同上用MS操作部付調光セット	LPS-MS-FFDMRJ				8.0	台			
UP4 ジャックスポット(人骨等)	MSP01-HC30K-80D-B-350				10.0	台			
同上用壁付ソケット	MS04-WSKT-B				10.0	個			
同上用延長コード	MS-EXTC10				10.0	本			
同上用MS操作部付調光セット	LPS-MS-FFDMRJ				2.0	台			
WW2 ウォールウォッシャー(仏像背景当て)	LZD-93556LBZ				6.0	台			
同上用電源装置	LZA-91123E				6.0	台			
調光制御盤(仏像廻りシーンコントロール)	特型 DMX出力				1.0	面			
パワーボックス	DSSPR2 2回路DMS調光ユニット				2.0	台			
パワーボックス	LZA-92778				2.0	台			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-3C				1910.0	m			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-2C				1160.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-FCPEE 1.2-2P				210.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-FCPEE 1.2-1P				1420.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-UTP 0.5-4P (CAT6)				1050.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22				210.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 16				70.0	m			
樹脂製ダクト	W:250×H:100 L=2,000				8.0	本			
電線管及びダクト附属品					1.0	式			
後付けパネルボックス	樹脂製 1個用				45.0	個			
後付けパネルボックス	樹脂製 2連用				18.0	個			
防気及び防塵カバー	1連用				38.0	個			
埋込用コンセント	2P15A・E付 防塵扉付 化粧プレート共				38.0	組			
埋込用モジュラージャック	RJ45 (CAT6) 化粧プレート共				8.0	組			
週間プログラムタイマー	TB47KP (TB23P後継品)				16.0	個			
同上収納盤					8.0	面			
ファン	ケース側で設置				19.0	台	-	-	
ライティングダクト	接地 2P15A125V 直付型				31.5	m			
ライティングダクト	フィードインキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	エンドキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	ジョイテ				6.0	個			
雑材料及び消耗品					1.0	式			
配管及び配線労務費					1.0	式			
照明器具取付費					1.0	式			
配線器具取付費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
ウォールケース照明調整費					1.0	式			
3F・常設展示室2								[]	
CP1R 高演色LEDベース照明(親機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (A)				1.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				1.0	台			
CPH2 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー無)	BSWW001B2745WH (C)				1.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B2745W2用				1.0	台			
ウォールウォッシュャー用調光器(定電流型)	NLC-010				1.0	台			
DBL 高演色導光板LEDベース照明	IBL48T2740SS				14.0	台			
同上用コネクタ付ケーブル	3m				14.0	本			
同上用電源装置	MU050S150BQI570				14.0	台			
同上用DALIコントローラー	NLC-016				2.0	台			
IL1 高演色LEDアイボールライト	BNJS001A3500AB				14.0	台			
同上用ぼかしフィルター					14.0	枚			
同上用器具間渡りケーブル					6.0	本			
同上電源ケーブル					1.0	本			
同上電源装置	IOP-07012WB/A				7.0	台			
同上調光器	NLC93099				7.0	台			
RL1 着脱式高演色LEDロッドライト	3D02/N				14.0	台			
同上用ズームレンズユニット	3LU01/B				14.0	個			
同上用固定マウント	3MT03/B				14.0	個			
同上用コントローラー	NLC-008				4.0	台			
同上用変換ケーブル	GE12-045				14.0	本			
DBL 高演色導光板LEDベース照明	IBL48T2740SS				1.0	台			
同上用コネクタ付ケーブル	3m				1.0	本			
同上用電源装置	MU050S150BQI570				1.0	台			
同上用DALIコントローラー	NLC-016				1.0	台			
IL2 高演色LED横置ズームスポットライト	PPP23010-E85-02				1.0	台			
同上電源ケーブル					1.0	本			
同上電源装置	TBD				1.0	台			
同上調光器	LZA93099				1.0	台			
RL1 着脱式高演色LEDロッドライト	3D02/N				4.0	台			
同上用ズームレンズユニット	3LU01/B				4.0	個			
同上用固定マウント	3MT03/B				4.0	個			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
同上用コントローラー	NLC-008				1.0	台			
同上用変換ケーブル	GE12-045				4.0	本			
IN1 インジケーター(地図パネル)	AP8M222R				16.0	個			
同上用トランス	TWR512				16.0	個			
L1 ライン照明(上部サイン)	XC-LED2-1231L28-MG				2.0	台			
L1 ライン照明(上部サイン)	XC-LED2-1494L28-MG				2.0	台			
同上用直流電源装置	ELD2-24240FD				2.0	台			
同上用調光器	PDC1000S				2.0	個			
同上用接続コード	HKL3000 片切り				2.0	本			
L1 ライン照明(内照スライドパネル)	XC-LED2-1494L28-MG				2.0	台			
同上用直流電源装置	ELD2-24240FD				2.0	台			
同上用調光器	PDC1000S				2.0	個			
同上用接続コード	HKL3000 片切り				2.0	本			
L4 ライン照明(関羽コーブ照明)	TRE2-1250L28-F1-APL				12.0	台			
同上用調光器	PDC1000S				2.0	個			
同上用接続コード	DK2P2500 片切り				2.0	本			
同上用調光信号接続コード	SKC2500 片切り				2.0	本			
L5 ライン照明(地図パネル内照)	MC-LED4-462WD-MG				32.0	台			
同上用直流電源装置	ELD2-24240FD				16.0	台			
同上用段調光アダプター	SDA240				16.0	個			
同上用接続コード	HKL3000 片切り				16.0	本			
S2 高演色スポットライト	LZS-92654YBVE				135.0	台			
同上用取付枠	LZA-92391				135.0	個			
同上用ディフュージョンレンズ	LZA-92558				135.0	枚			
S2 高演色スポットライト	LZS-92654YBVE			54	10.0	台			
同上用取付枠	LZA-92391			54	10.0	個			
同上用ディフュージョンレンズ	LZA-92558			54	10.0	枚			
S3 高演色スポットライト	LZS-92653YBVE				100.0	台			
同上用取付枠	LZA-92391				100.0	個			
S4 高演色スポットライト	LZS-92653YBVE				55.0	台			
同上用取付枠	LZA-92391				55.0	個			
同上用スプレッドレンズ	LZA-90435				55.0	枚			
S5m 超小型スポットライト	MLC02-HC35K-30D-B				3.0	台			
同上用ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-B 2.4m				2.0	本			
同上用給電フィードセット	MIN-LC-B				2.0	台			
同上用調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ/A				1.0	台			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
UN4 ユニバーサルダウンライト	J565CN				2.0	台			
同上用電源装置	Z6202				2.0	台			
同上用調光ドライバー	Z6201-045PW				2.0	台			
UN5 ユニバーサルダウンライト	J566CN				4.0	台			
同上用電源装置	Z6202				4.0	台			
同上用調光ドライバー	Z6201-045PW				4.0	台			
UP5 ジャックスポット(木堰等)	MSP01-HC30K-30D-B-30				3.0	台			
同上用標準ソケット	MS04-SKT-B				3.0	個			
同上用延長コード	MS-EXTC10				3.0	本			
同上用MS操作部付調光セット	LPS-MS-FFDMRJ				1.0	台			
UP6 ジャックスポット(木堰等)	MSP01-HC30K-16D-B-150				1.0	台			
同上用標準ソケット	MS04-SKT-B				1.0	個			
同上用延長コード	MS-EXTC10				1.0	本			
同上用MS操作部付調光セット	LPS-MS-FFDMRJ				1.0	台			
地図パネル用制御盤	特型				1.0	面			
内照式押釦パネル(地図パネル)	特型 天板埋込型 設定にて				1.0	面			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-3C				480.0	m			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-2C				290.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-FCPEE 1.2-1P				430.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22				90.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 16				40.0	m			
電線管附属品及び支持材					1.0	式			
後付けパネルボックス	樹脂製 1個用				9.0	個			
後付けパネルボックス	樹脂製 2連用				8.0	個			
防気及び防塵カバー	1連用				9.0	個			
埋込用コンセント	2P15A・E付 防塵扉付 化粧プレート共				9.0	組			
週間プログラムタイマー	TB47KP (TB23P後継品)				7.0	個			
同上収納盤					7.0	面			
ファン	ケース側で設置				7.0	台	-	-	
ライティングダクト	接地 2P15A125V 直付型				2.0	m			
ライティングダクト	フィードインキャップ				1.0	個			
ライティングダクト	エンドキャップ				1.0	個			
雑材料及び消耗品					1.0	式			
配管及び配線労務費					1.0	式			
照明器具取付費					1.0	式			
配線器具取付費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
ウォールケース照明調整費					1.0	式			
3F・特集展示室								[]	
S1 高演色スポットライト	YT34VW				31.0	台			
同上用フラッドレンズユニット	YZ344W				31.0	台			
同上用拡散フィルター	YZ350C/10				31.0	枚			
同上スプレッドレンズ	YZ349C/10-60				31.0	枚			
CP1R 高演色LEDベース照明(親機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (A)				3.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				3.0	台			
CP2R 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (C)				3.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				3.0	台			
CP2 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー無)	BSWW001B2745W (C)				3.0	台			
CW1R 高演色LEDコンパクトベース照明(親機/ルーバー有)	BSWW0112745-H90 (A)				2.0	台			
CW2R 高演色LEDコンパクトベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW0112745-H90 (C)				2.0	台			
CW2 高演色LEDコンパクトベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW0112745-H90 (C)				6.0	台			
CWL1R 高演色LEDコンパクトベース照明(親機/ルーバー有 特寸)	BSWW0112745-H160 (A)				2.0	台			
CWL2R 高演色LEDコンパクトベース照明(子機/ルーバー有 特寸)	BSWW0112745-H160 (C)				2.0	台			
CWL2 高演色LEDコンパクトベース照明(親機/ルーバー無 特寸)	BSWW0112745-H160 (C)				6.0	台			
SPK1 高演色LEDズームスポットライト	ILB082765D/Z1NA・PW				19.0	台			
SPK2 高演色LEDズームコンパクトスポットライト	ICB052750D/Z05SN・PW				15.0	台			
SPK2P 同上用取付延長示具	PPP24014-E85				15.0	台			
FUP 高演色LED置き式フォローアップライト	特別展示室2.にて計上				0.0	台			
3DMB 高演色LED着脱式ケース下部ロッドライト	レンズ共 特別展示室2.にて計上				0.0	台			
同上用DCジャックリング	3MT07				62.0	個			
同上用変換ケーブル	GE12-045 L=1,800				62.0	本			
同上用一括調光コントローラー	NLC-008				16.0	台			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-3C				1310.0	m			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-2C				770.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-FCPEE 1.2-2P				5.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-UTP 0.5-4P (CAT6)				1140.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22				30.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 16				20.0	m			
樹脂製ダクト	W:250×H:100×L:2,000				2.0	台			
電線管及びダクト附属品					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
後付けパネルボックス	樹脂製 1個用				34.0	個			
防気及び防塵カバー	1連用				26.0	個			
埋込用コンセント	2P15A・E付 防塵扉付 化粧プレート共				26.0	組			
埋込用モジュージャック	RJ45 (CAT6) 化粧プレート共				8.0	組			
週間プログラムタイマー	TB47KP (TB23P後継品)				10.0	個			
同上収納盤	スイッチ管理盤に組み込み				0.0	面	-	-	
スイッチ管理盤 (特型)	W:700×H:650×D:150 機器実装				1.0	面			
ファン	ケース側で設置				22.0	台	-	-	
埋込用片切スイッチ	1P15A×20 スwitch管理盤にて計上				1.0	組	-	-	
調光制御用中継ボックス	NLC005 スwitch管理盤に組み込み				1.0	個			
ライティングダクト	接地 2P15A125V 直付型				41.5	m			
ライティングダクト	フィードインキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	エンドキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	ジョイント				10.0	個			
雑材料及び消耗品					1.0	式			
配管及び配線労務費					1.0	式			
照明器具取付費					1.0	式			
配線器具取付費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
ウォールケース照明調整費					1.0	式			
特別展示室								《	》
1F・特別展示室1								[]
S1 高演色スポットライト	YT34VW				27.0	台			
同上フラッドレンズユニット	YZ344W				27.0	台			
同上拡散フィルター	YZ350C/10				27.0	枚			
同上スプレッドレンズ	YZ349C/10-60				27.0	枚			
照明器具取付費					27.0	箇所			
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
1F・特別展示室2								[]
S1 高演色スポットライト	YT34VW				78.0	台			
同上フラッドレンズユニット	YZ344W				78.0	台			
同上フラッドレンズユニット	YZ350C/10				78.0	枚			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
同上スプレッドレンズ	YZ349C/10-60				78.0	枚			
同上ナローカッターユニット	YZ341W				30.0	台			
同上ワイドカッターユニット	YZ342W				10.0	台			
CP1R 高演色LEDベース照明(親機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (A)				3.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				3.0	台			
CP1 高演色LEDベース照明(親機/ルーバー無)	BSWW001B2745W (A)				3.0	台			
CP2R 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (C)				3.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				3.0	台			
CP2 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー無)	BSWW001B2745W (C)				28.0	台			
CW1R 高演色LEDコンパクトベース照明(親機/ルーバー有)	BSWW0112745-H90 (A)				1.0	台			
CW2R 高演色LEDコンパクトベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW0112745-H90 (C)				1.0	台			
CW2 高演色LEDコンパクトベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW0112745-H90 (C)				2.0	台			
CWL1R 高演色LEDコンパクトベース照明(親機/ルーバー有 特寸)	BSWW0112745-H160 (C)				1.0	台			
CWL2R 高演色LEDコンパクトベース照明(子機/ルーバー有 特寸)	BSWW0112745-H160 (C)				1.0	台			
CWL2 高演色LEDコンパクトベース照明(親機/ルーバー無 特寸)	BSWW0112745-H160 (C)				2.0	台			
SPK1 高演色LEDズームスポットライト	ILB082765D/Z1NA.PW				41.0	台			
FUP 高演色LED置き式フォローアップライト	BSUP005A2745W (壁付けケース共用)				80.0	台			
3DMB 高演色LED着脱式ケース下部ロッドライト	PPP24001-E80 (壁付けケース共用)				120.0	台			
同上用ズームレンズユニット	3LU01/B_3D (壁付けケース共用)				120.0	個			
同上用スプレズユニット	3LU01/B+SPJ1224 (壁付けケース共用)				120.0	個			
同上用カッターユニット	3LU04/B (壁付けケース共用)				5.0	個			
同上用DCジャックリング	3MT07				128.0	個			
同上用変換ケーブル	GE12-045 L=1,800				128.0	本			
同上用一括調光コントローラー	NLC-008				33.0	台			
CON ケースベース照明モバイル調光・調色コントローラー	NLC-004				4.0	式			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-3C				1580.0	m			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-2C				840.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-FCPEE 1.2-2P				5.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-UTP 0.5-4P (CAT6)				1660.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22				26.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 16				20.0	m			
樹脂製ダクト	W:250×H:100×L:2,000				2.0	台			
電線管及びダクト附属品					1.0	式			
後付けパネルボックス	樹脂製 1個用				72.0	個			
防気及び防塵カバー	1連用				60.0	個			
埋込用コンセント	2P15A・E付 防塵扉付 化粧プレート共				60.0	組			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
埋込用モジュージャック	RJ45 (CAT6) 化粧プレート共				14.0	組			
週間プログラムタイマー	TB47KP (TB23P後継品)				8.0	個			
同上収納盤	スイッチ管理盤に組み込み				0.0	面	-	-	
スイッチ管理盤 (特型)	W:600×H:650×D:150 機器実装				1.0	面			
ファン	ケース側で設置				44.0	台	-	-	
埋込用片切スイッチ	1P15A×18 スwitch管理盤にて計上				1.0	組	-	-	
調光制御用中継ボックス	NLC005 スwitch管理盤に組み込み				1.0	個			
ライティングダクト	接地 2P15A125V 直付型				56.5	m			
ライティングダクト	フイットインキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	エンドキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	ジョイナ				15.0	個			
雑材料及び消耗品	各種支持材含む				1.0	式			
配管及び配線労務費					1.0	式			
照明器具取付費					1.0	式			
配線器具取付費	RJ45モジュラー成端含む				1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
ウォールケース照明調整費					1.0	式			
1F・特別展示室3								[]	
S1 高演色スポットライト	YT34VW				68.0	台			
同上用フラッドレンズユニット	YZ344W				68.0	台			
同上用拡散フィルター	YZ350C/10				68.0	枚			
同上スプレッドレンズ	YZ349C/10-60				68.0	枚			
CP1R 高演色LEDベース照明 (親機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (A)				4.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				4.0	台			
CP1 高演色LEDベース照明 (親機/ルーバー無)	BSWW001B2745W (A)				4.0	台			
CP2R 高演色LEDベース照明 (子機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (C)				2.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				2.0	台			
CP2 高演色LEDベース照明 (子機/ルーバー無)	BSWW001B2745W (C)				16.0	台			
CPH2 高演色LEDベース照明 (子機/ルーバー無)	BSWW001B2745WH (C)				2.0	台			
SPK1 高演色LEDズームスポットライト	ILB082765D/Z1NA・PW				28.0	台			
FUP 高演色LED置きフォローアップライト	特別展示室2.にて計上				0.0	台			
3DMB 高演色LED着脱式ケース下部ロッドライト	レンズ共 特別展示室2.にて計上				0.0	台			
同上用DCジャックリング	3MT07				84.0	個			
同上用変換ケーブル	GE12-045 L=1,800				84.0	本			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
同上用一括調光コントローラー	NLC-008				22.0	台			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-3C				1190.0	m			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-2C				690.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-FCPEE 1.2-2P				5.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-UTP 0.5-4P (CAT6)				1280.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22				26.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 16				20.0	m			
樹脂製ダクト	W:250×H:100×L:2,000				2.0	台			
電線管及びダクト附属品					1.0	式			
後付けパネルボックス	樹脂製 1個用				54.0	個			
防気及び防塵カバー	1連用				37.0	個			
埋込用コンセント	2P15A・E付 防塵扉付 化粧プレート共				37.0	組			
埋込用モジュラージャック	RJ45 (CAT6) 化粧プレート共				11.0	組			
週間プログラムタイマー	TB47KP (TB23P後継品)				6.0	個			
同上収納盤	スイッチ管理盤に組み込み				0.0	面	-	-	
スイッチ管理盤 (特型)	W:450×H:650×D:150 機器実装				1.0	面			
ファン	ケース側で設置				34.0	台	-	-	
埋込用片切スイッチ	1P15A×16 スwitch管理盤にて計上				1.0	組	-	-	
調光制御用中継ボックス	NLC005 スwitch管理盤に組み込み				1.0	個			
ライティングダクト	接地 2P15A125V 直付型				36.5	m			
ライティングダクト	フィードインキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	エンドキャップ				7.0	個			
ライティングダクト	ジョイント				9.0	個			
雑材料及び消耗品	各種 支持材含む				1.0	式			
配管及び配線労務費					1.0	式			
照明器具取付費					1.0	式			
配線器具取付費	RJ45モジュラー成端含む				1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
ウォールケース照明調整費					1.0	式			
3F・特別展示室4								[]
S1 高演色スポットライト	YT34VW				74.0	台			
同上用フラッドレンズユニット	YZ344W				74.0	台			
同上用拡散フィルター	YZ350C/10				74.0	枚			
同上用スプレッドレンズ	YZ349C/10-60				74.0	枚			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
CP1R 高演色LEDベース照明(親機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (A)				1.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				1.0	台			
CP2R 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー有)	BSWW001B2745W (C)				1.0	台			
同上用ルーバー	BSWW001B用				1.0	台			
CP2 高演色LEDベース照明(子機/ルーバー無)	BSWW001B2745W (C)				4.0	台			
SPK1 高演色LEDズームスポットライト	ILB082765D/Z1NA・PW				6.0	台			
FUP 高演色LED置き式フォローアップライト	特別展示室2.にて計上				0.0	台			
3DMB 高演色LED着脱式ケース下部ロッドライト	レンズ共 特別展示室2.にて計上				0.0	台			
同上用DCジャックリング	3MT07				18.0	個			
同上用変換ケーブル	GE12-045 L=1,800				18.0	本			
同上用一括調光コントローラー	NLC-008				5.0	台			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-3C				230.0	m			
電源ケーブル	EM-EEF 2.0-2C				110.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-FCPEE 1.2-2P				5.0	m			
制御/信号ケーブル	EM-UTP 0.5-4P (CAT6)				240.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22				20.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 16				10.0	m			
樹脂製ダクト	W:250×H:100×L:2,000				2.0	台			
電線管及びダクト附属品					1.0	式			
後付けパネルボックス	樹脂製 1個用				11.0	個			
防気及び防塵カバー	1連用				8.0	個			
埋込用コンセント	2P15A・E付 防塵扉付 化粧プレート共				8.0	組			
埋込用モジュラージャック	RJ45 (CAT6) 化粧プレート共				2.0	組			
週間プログラムタイマー	TB47KP (TB23P後継品)				2.0	個			
同上収納盤	スイッチ管理盤に組み込み				0.0	面	-	-	
スイッチ管理盤(特型)	W:300×H:650×D:150 機器実装				1.0	面			
ファン	ケース側で設置				12.0	台	-	-	
埋込用片切スイッチ	1P15A×6 スwitch管理盤にて計上				1.0	組	-	-	
調光制御用中継ボックス	NLC005 スwitch管理盤に組み込み				1.0	個			
ライティングダクト	接地 2P15A125V 直付型				8.0	m			
ライティングダクト	フィードインキャップ				1.0	個			
ライティングダクト	エンドキャップ				1.0	個			
ライティングダクト	ジョイント				2.0	個			
雑材料及び消耗品	各種 支持材含む				1.0	式			
配管及び配線労務費					1.0	式			
照明器具取付費					1.0	式			

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具取付費	RJ45モジュラー成端含む				1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
ウォールケース照明調整費					1.0	式			
イベントホール								《 》	
4F・イベントホール								[]	
S1 高演色スポットライト	YT34VW				188.0	台			
同上用フラッドレンズユニット	YZ344W				188.0	台			
同上用拡散フィルター	YZ350C/10				188.0	枚			
S2 高演色スポットライト	LZS-92654YBVE				300.0	台			
同上用取付枠	LZA-92391				300.0	個			
同上用ディフュージョンレンズ	LZA-92558				300.0	枚			
照明器具取付費					300.0	箇所			
運搬・搬入費					1.0	式			
ライティング調整費					1.0	式			
その他工事								《 》	
仮設分電盤設置工事					1.0	式	-	-	建築別途工事
自動火災報知煙感知器増設工事	動作試験含む 材工共 概算にて				28.0	箇所			
※GR型煙感知器の場合、ソフトや画面の書き替えは含まず。									
消防申請手続き立ち合い費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
9 収蔵庫什器									
新第1収蔵庫									
	CH=2,850							[]
1取-1 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1355	650	2105	4.0	台			
1取-1 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1300	650	2105	13.0	台			
1取-1 追加棚板	W1300xD650用 中性紙ボード敷き棚板	1300	650		9.0	枚			
1取-2A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1355	650	2105	4.0	台			
1取-2A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1300	650	2105	30.0	台			
1取-2B 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1355	650	2105	2.0	台			
1取-2B 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1300	650	2105	16.0	台			
1取-3 鋼製壁面メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	685	60	1800	1.0	台			
1取-3 鋼製壁面メッシュパネル(連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	1800	5.0	台			
1取-3 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1000	700	180	12.0	台			
1取-4 鋼製片持ち棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・埃よけ用スチール天 板付き	1800	850	2250	2.0	台			
1取-壁 立掛け用壁面パネル	表面:杉板 100xt10 目透かし貼り(15mm目地) 下地:杉胴縁 W50xt20 @900 程度	0	100	1000	8.4	m			
1取-壁 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	900	300	180	2.0	台			
1取前 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様	1455	650	2105	1.0	台			
1取-共通 天ツナギ	C-60×30×10×1.6t				71.1	m			
1取-共通 側面溶接金網	D650xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				17.0	枚			
1取-共通 背面溶接金網	W1300xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				1.0	枚			
1取-共通 ラックハンガー	140×35×26 φ5mm 推奨荷重:50kg ※壁面パネル1mあたり4個 として。				24.0	個			
1取-共通 スチールサイン	D650用 マグネット式名指し付き				17.0	枚			
新第2収蔵庫									
	CH=3,400/2,900/2,200(メザニン上)							[]
2取-1 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・前面背受(2本/段)付き	1255	450	2005	28.0	台			
2取-1 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・前面背受(2本/段)付き	1200	450	2005	125.0	台			
2取-1 予備棚板セット	W1200xD450用 中性紙ボード敷き棚板	1200	450	0	75.0	枚			
2取-1 背受け	W1200用	1200			528.0	本			
2取-A 鋼製オープン棚(重量棚)(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 棚荷重1,300kg/段 落下防止ベルト(2本/段)付き	2475	1050	2412	2.0	台			
2取-A 鋼製オープン棚(重量棚)(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 棚荷重1,300kg/段 落下防止ベルト(2本/段)付き	2400	1050	2412	8.0	台			
2取-2A 鋼製オープン棚(重量棚)(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 棚荷重1,300kg/段 落下防止ベルト(2本/段)付き	2475	850	2812	2.0	台			
2取-2A 鋼製オープン棚(重量棚)(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 棚荷重1,300kg/段 落下防止ベルト(2本/段)付き	2400	850	2812	6.0	台			
2取-2B 鋼製オープン棚(重量棚)(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 棚荷重1,300kg/段 落下防止ベルト(2本/段)付き	1800	900	2812	2.0	台			
2取-3A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	850	2918	2.0	台			
2取-3A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	850	2918	9.0	台			
2取-3B 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1200	850	2918	1.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
2取-4 鋼製片持ち棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 落下防止板付き	1750	900	2800	3.0	台			
2取-5 鋼製絵画ラック(基本)	有効1段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ベルト・中仕切りSUSパイプ(有効3室)付き	955	1510	2405	1.0	台			
2取-5 鋼製絵画ラック(連結)	有効1段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ベルト・中仕切りSUSパイプ(有効3室)付き	900	1510	2405	2.0	台			
2取-6 鋼製絵画ラック(基本)	有効1段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ベルト・中仕切りSUSパイプ(有効3室)付き	955	1210	2405	1.0	台			
2取-6 鋼製絵画ラック(連結)	有効1段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ベルト・中仕切りSUSパイプ(有効3室)付き	900	1210	2405	2.0	台			
2取-7 鋼製壁面メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2800	2.0	台			
2取-7 鋼製壁面メッシュパネル(連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2800	8.0	台			
2取-7 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1000	750	180	3.0	台			
2取-7 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1200	600	180	4.0	台			
2取-8 鋼製壁面メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	910	60	2800	8.0	台			
2取-8 鋼製壁面メッシュパネル(連結)	φ5-75x75 格子タイプ	910	60	2800	8.0	台			
2取-9 鋼製気密キャビネット	中湿度用(25~50%RH) 棚板5枚・調湿ユニット・アジャスターボルト・転倒防止金具付き	1500	600	1750	2.0	台			
2取-10 立掛け用壁面パネル	表面:杉板 100xt10 目透かし貼り(15mm目地) 下地:杉胴縁 W50xt20 @900 程度	0	100	1000	5.4	m			
2取-11 メザニン下段塞ぎパネル	着脱式メッシュパネル (マグネット固定程度)	0	10程度	1100	76.0	m			
2取-1側面 メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	480	60	2000	2.0	台			
2取-1側面 メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	910	60	2000	6.0	台			
2取-1背面 メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	1260	60	2000	4.0	台			
2取-1背面 メッシュパネル(連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1200	60	2000	17.0	台			
2取-共通 メザニン床仕上げ再整備	フチフローリング t15 無垢材サンダー仕上げ 程度 ※既存什器撤去後の欠損部補修として。				10.0	m ² 程度			
2取-共通 天ツナギ	C-60×30×10×1.6t				95.6	m			
2取-共通 天ツナギ 兼 吊元材	C-60×30×10×1.6t ピクチャーレール付き ※取付け方は要検討				16.6	m			
2取-共通 側面溶接金網	D450xH2000用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				28.0	枚			
2取-共通 側面溶接金網	D600xH2000用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				4.0	枚			
2取-共通 側面溶接金網	D750xH2000用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				4.0	枚			
2取-共通 側面溶接金網	D850xH2000用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				3.0	枚			
2取-共通 ラックハンガー	140×35×26 φ5mm 推奨荷重:50kg ※壁面パネル1mあたり4個として。				108.0	個			
2取-共通 移動式作業台	アルミ製 三方手摺(取り外し可)、背面キャスター(ウレタン車輪)付き	681	1034	1200	2.0	台			
2取-共通 スチールサイン	D450用 マグネット式名指し付き				28.0	枚			
2取-共通 スチールサイン	D650用 マグネット式名指し付き				2.0	枚			
2取-共通 スチールサイン	D750用 マグネット式名指し付き				2.0	枚			
2取-共通 スチールサイン	D850用 マグネット式名指し付き				3.0	枚			
2取-12 キャスター付きスノコ	台車:スチール スノコ板:杉無垢材 台車耐荷重:150kg/台	1455	750	150	80.0	台			
新第3収蔵庫	CH=2,600							[]	
3取-1A 鋼製片持ち棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・埃よけ用スチール天板付き	1800	1050	2400	4.0	台			
3取-1B 鋼製片持ち棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・埃よけ用スチール天板付き	1800	1050	2400	3.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
3取-2 鋼製オープン棚 (基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1555	850	2405	2.0	台			
3取-3 鋼製オープン棚 (基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1855	850	2405	2.0	台			
3取-3 鋼製オープン棚 (連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1800	850	2405	2.0	台			
3取-4 鋼製オープン棚 (基本)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	850	2405	1.0	台			
3取-4 鋼製オープン棚 (連結)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	850	2405	1.0	台			
3取-5 鋼製オープン棚 (基本)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	650	2405	1.0	台			
3取-5 鋼製オープン棚 (連結)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	650	2405	5.0	台			
3取-6 重量資料保管台	鋼製台t4.5 + 中性紙ボード敷き t2	800	800	6.5	2.0	台			
3取-7 鋼製壁面メッシュパネル (基本)	φ5-75x75 格子タイプ	835	60	2400	1.0	台			
3取-7 鋼製壁面メッシュパネル (連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2400	6.0	台			
3取-7 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	900	450	180	32.0	台			
3取-8 鋼製壁面メッシュパネル (基本)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2400	1.0	台			
3取-8 鋼製壁面メッシュパネル (連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2400	9.0	台			
3取-8 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	900	450	180	12.0	台			
3取-9 鋼製壁面メッシュパネル (基本)	φ5-75x75 格子タイプ	910	60	2400	1.0	台			
3取-9 鋼製壁面メッシュパネル (連結)	φ5-75x75 格子タイプ	910	60	2400	4.0	台			
3取-9 鋼製壁面メッシュパネル (連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2400	5.0	台			
3取-9 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	900	450	180	11.0	台			
3取-10 鋼製壁面メッシュパネル (基本)	φ5-75x75 格子タイプ	885	60	2400	1.0	台			
3取-10 鋼製壁面メッシュパネル (連結)	φ5-75x75 格子タイプ	885	60	2400	1.0	台			
3取-10 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	900	450	180	6.0	台			
3取-11 鋼製壁面メッシュパネル (基本)	φ5-75x75 格子タイプ	685	60	2400	2.0	台			
3取-11 鋼製壁面メッシュパネル (連結)	φ5-75x75 格子タイプ	685	60	2400	2.0	台			
3取-12 鋼製壁面メッシュパネル (基本)	φ5-75x75 格子タイプ	835	60	2400	3.0	台			
3取-12 鋼製壁面メッシュパネル (連結)	φ5-75x75 格子タイプ	835	60	2400	3.0	台			
3取-13 鋼製オープン棚 (連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ベルト付き	1200	450	2400	1.0	台			
3取-共通 天ツナギ	C-60×30×10×1.6t				49.0	m			
3取-共通 側面溶接金網	D650xH2400用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				2.0	枚			
3取-共通 側面溶接金網	D850xH2400用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				7.0	枚			
3取-共通 ラックハンガー	140×35×26 φ5mm 推奨荷重:50kg ※壁面パネル1mあたり4個 として。				160.0	個			
3取-共通 スチールサイン	D450用 マグネット式名指し付き				1.0	枚			
3取-共通 スチールサイン	D650用 マグネット式名指し付き				2.0	枚			
3取-共通 スチールサイン	D850用 マグネット式名指し付き				8.0	枚			
展示収蔵庫									[]
展示-1 鋼製壁面メッシュパネル (基本)	φ5-75x75 格子タイプ	685	60	2400	2.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
展示-1 鋼製壁面メッシュパネル(連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2400	10.0	台			
展示-3 鋼製壁面メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2400	1.0	台			
展示-3 鋼製壁面メッシュパネル(連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1060	60	2400	4.0	台			
新第4収蔵庫	CH=2,300							[]	
4収-1A 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・側面溶接金網・落下防止ネット付き	1855	450	2105	6.0	台			
4収-1A 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	450	2105	24.0	台			
4収-1B 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1500	450	2105	3.0	台			
4収-2A 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	650	2105	6.0	台			
4収-2A 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	650	2105	24.0	台			
4収-2B 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1500	650	2105	3.0	台			
4収-3 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1855	850	2105	1.0	台			
4収-3 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1800	850	2105	4.0	台			
4収-4 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1405	1000	2105	1.0	台			
4収-4 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1350	1000	2105	3.0	台			
4収-5 鋼製オープン棚(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1555	650	2105	2.0	台			
4収-5 鋼製オープン棚(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット付き	1500	650	2105	1.0	台			
4収-6 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	650	2105	1.0	台			
4収-6 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	650	2105	3.0	台			
4収-7 銃専用什器(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット・銃立掛けパーツ付き	2355	750	2105	1.0	台			
4収-8 鋼製片持ち棚(基本)	有効3・4段 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・埃よけ用スチール 天板	5390	1050	2200	1.0	台			
4収-9 メッシュパネル+荷置き台	メッシュパネル: φ5-75x75 格子タイプ 荷置き台: スチール棚板+杉集成材貼り	3070	1500	2100	1.0	台			
4収-10A 銃専用引出し什器(基本)	スチール枠+ステンレス製仕切パイプ+木製任切りパネル+ギヤ スター付木製台車	1805	2025	2156	1.0	台			
4収-10A 銃専用引出し什器(連結)	スチール枠+ステンレス製仕切パイプ+木製任切りパネル+ギヤ スター付木製台車	1750	2025	2106	2.0	台			
4収-10B 銃専用引出し什器(基本)	スチール枠+ステンレス製仕切パイプ+ギヤスター付木製台車 パイプ用緩衝材・中性紙被せ蓋・落下防止ベルト付き	1805	1725	2106	1.0	台			
4収-10B 銃専用引出し什器(連結)	スチール枠+ステンレス製仕切パイプ+ギヤスター付木製台車 パイプ用緩衝材・中性紙被せ蓋・落下防止ベルト付き	1750	1725	2106	2.0	台			
4収-11 鋼製資料用引出し棚(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット(最下段のみベルト)・最下段キャスター台車(単式タイプ)付き	895	1000+1000	2105	1.0	台			
4収-11 鋼製資料用引出し棚(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット(最下段のみベルト)・最下段キャスター台車(単式タイプ)付き	840	1000+1000	2105	1.0	台			
4収-12 鋼製オープン棚(基本)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	2455	1000+1000	2105	1.0	台			
4収-12 鋼製オープン棚(連結)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	2400	1000+1000	2105	1.0	台			
4収-壁 立掛け用壁面パネル	表面: 杉板 100xt10 目透かし貼り(15mm目地) 下地: 杉胴縁 W50xt20 @900 程度	0	100	1000	18.9	m			
4収-壁 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1300-1200 -1000	300	180	15.0	台			
4収-共通 天ツナギ	C-60×30×10×1.6t				84.6	m			
4収-共通 側面溶接金網	D450xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				12.0	枚			
4収-共通 側面溶接金網	D650xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				17.0	枚			
4収-共通 側面溶接金網	D850xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				2.0	枚			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
4収-共通 側面溶接金網	D1050xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				6.0	枚			
4収-共通 背受け	W1800用	1800			60.0	本			
4収-共通 背受け	W1500用	1500			10.0	本			
4収-共通 スチールサイン	D450用 マグネット式名指し付き				12.0	枚			
4収-共通 スチールサイン	D650用 マグネット式名指し付き				14.0	枚			
4収-共通 スチールサイン	D850用 マグネット式名指し付き				2.0	枚			
4収-共通 スチールサイン	D1050用 マグネット式名指し付き				3.0	枚			
新第4・5収蔵庫前室	CH=2,300							[]	
4・5収前 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 脚高・ロングベース仕様	1555	650	2105	1.0	台			
4・5収前 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 脚高・ロングベース仕様	1500	650	2105	4.0	台			
新第5収蔵庫	CH=2,300							[]	
5収-1 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	650	2105	4.0	台			
5収-1 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	650	2105	8.0	台			
5収-2A 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	450	2105	4.0	台			
5収-2A 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	450	2105	31.0	台			
5収-2B 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1200	450	2105	4.0	台			
5収-3A 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1855	650	2105	4.0	台			
5収-3A 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1800	650	2105	31.0	台			
5収-3B 鋼製オープン棚(連結)	有効5段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1200	650	2105	4.0	台			
5収-4 鋼製オープン棚(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット・銃立掛け固定パーツ付き	2355	750	2105	1.0	台			
5収-4 鋼製オープン棚(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 落下防止ネット・銃立掛け固定パーツ付き	2300	750	2105	1.0	台			
5収-5A 鋼製オープン棚(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1405	1050	2105	1.0	台			
5収-5A 鋼製オープン棚(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1350	1050	2105	6.0	台			
5収-5B 鋼製オープン棚(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ネット付き	1200	1050	2105	1.0	台			
5収-5A・5B フラット棚受+隙間塞ぎ材(中間棚板用)	D1050用 ラット棚受(通常棚板との差額分)+塞ぎ板+塞ぎ板用中性紙ボード				8.0	段分			
5収-5A・5B 隙間塞ぎ材(地板用)	D1050用 塞ぎ板+塞ぎ板用中性紙ボード				8.0	段分			
5収-6 型資料用引出し棚(基本)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・最下段キャスター台車付き (上段前・後面)落下防止ネット (最下段前・後面)落下防止ベルト	995	2065	2105	1.0	台			
5収-6 大型資料用引出し棚(連結)	有効2段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・最下段キャスター台車付き (上段前・後面)落下防止ネット (最下段前・後面)落下防止ベルト	940	2065	2105	7.0	台			
5収-7 メッシュパネル+荷置き台	メッシュパネル:φ5-75x75 格子タイプ 荷置き台:スチール棚板+杉集成材貼り	2680	1250	2100	2.0	台			
5収-8 換専用引出し什器(基本)	スチール枠+ステンレス製任切パイプ+キャスター付木製台車 パイプ用緩衝材・中性紙被せ蓋・落下防止ベルト付き	1055	2025	2106	2.0	台			
5収-8 換専用引出し什器(連結)	スチール枠+ステンレス製任切パイプ+キャスター付木製台車 パイプ用緩衝材・中性紙被せ蓋・落下防止ベルト付き	1000	2025	2106	12.0	台			
5収-9A 鋼製片持ち棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・埃よけ用スチール天板 長物固定パーツ(各段3個)付き	1800	700	2200	3.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
5収-9A 鋼製片持ち棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・埃よけ用スチール天板 長物固定パーツ(各段3個)付き	1450	700	2200	1.0	台			
5収-9A 追加棚板	W1800xD700用 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・長物固定パーツ(各段3個)	1800	700		3.0	段			
5収-9A 追加棚板	W1450xD700用 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・長物固定パーツ(各段3個)	1450	700		1.0	段			
5収-9B 鋼製片持ち棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・埃よけ用スチール天板 長物固定パーツ(各段3個)付き	1800	700	2100	3.0	台			
5収-9B 追加棚板	W1800xD700用 中性紙ボード敷き棚板・落下防止板・長物固定パーツ(各段3個)	1800	700		3.0	段			
5収-壁 立掛け用壁面パネル(6面)	表面:杉板 100xt10 目透かし貼り(15mm目地) 下地:杉胴縁 W50xt20 @900 程度	0	100	1000	18.5	m			
5収-壁 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1300 1200	300	180	8.0	台			
5収-壁 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1000	300	180	3.0	台			
5収-壁 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1500	300	180	1.0	台			
5収-壁 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1500	750	180	1.0	台			
5収-共通 天ツナギ	C-60×30×10×1.6t				93.2	m			
5収-共通 側面溶接金網	D450xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				8.0	枚			
5収-共通 側面溶接金網	D650xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				12.0	枚			
5収-共通 側面溶接金網	D1050xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				8.0	枚			
5収-共通 ラックハンガー	140×35×26 φ5mm 推奨荷重:50kg ※壁面パネル1mあたり4個として。				24.0	個			
5収-共通 背受	W940用 ※5収-6棚用				20.0	本			
5収-共通 背受け	W1800用	1800			80.0	本			
5収-共通 背受け	W1200用	1200			20.0	本			
5収-共通 スチールサイン	D450用 マグネット式名指し付き				8.0	枚			
5収-共通 スチールサイン	D650用 マグネット式名指し付き				12.0	枚			
5収-共通 スチールサイン	D1050用 マグネット式名指し付き				6.0	枚			
新第6収蔵庫	CH=2,300							[]	
6収-1A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1655	650	2105	3.0	台			
6収-1A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1600	650	2105	20.0	台			
6収-1B 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1255	650	2105	2.0	台			
6収-1B 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1200	650	2105	1.0	台			
6収-1C 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1800	650	2105	5.0	台			
6収-2 鋼製オープン棚(基本)	有効7段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト(正面・背面)付き	1655	650	2105	2.0	台			
6収-2 鋼製オープン棚(連結)	有効7段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト(正面・背面)付き	1600	650	2105	22.0	台			
6収-3A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1655	450	2105	2.0	台			
6収-3A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1600	450	2105	22.0	台			
6収-3B 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1855	450	2105	1.0	台			
6収-3B 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1800	450	2105	7.0	台			
6収-4A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1655	650	2105	2.0	台			
6収-4A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1600	650	2105	22.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
6収-4B 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1855	650	2105	1.0	台			
6収-4B 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1800	650	2105	7.0	台			
6収-5 鋼製オープン棚(基本)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網・落下防止ベルト付き	1855	450	2105	1.0	台			
6収-5 鋼製オープン棚(連結)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1800	450	2105	1.0	台			
6収-6 鋼製オープン棚(基本)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1855	650	2105	1.0	台			
6収-6 鋼製オープン棚(連結)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1800	650	2105	1.0	台			
6収-7 鋼製オープン棚(連結)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト・フックエンド/フックサボット(各段4個)付き	1800	450	2105	4.0	台			
6収-8 鋼製オープン棚(連結)	有効3段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト・フックエンド/フックサボット(各段4個)付き	1800	650	2105	4.0	台			
6収-9 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1855	650	2105	2.0	台			
6収-9 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1800	650	2105	16.0	台			
6収-10 鋼製片持ち棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 落下防止板付き	1800	1000	2200	4.0	台			
6収-11 鋼製壁面メッシュパネル(基本)	φ5-75x75 格子タイプ	1200	60	2100	1.0	台			
6収-11 鋼製壁面メッシュパネル(連結)	φ5-75x75 格子タイプ	1200	60	2100	3.0	台			
6収-11 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1200	850	180	4.0	台			
6収-12 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1855	850	2105	1.0	台			
6収-12 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 中性紙ボード敷き棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(通路側のみ)・落下防止ベルト付き	1800	850	2105	3.0	台			
6収-壁 立掛け用壁面パネル			100	1000	11.4	m			
6収-壁 木製スノコステージ	床置き木製スノコ 国産杉材・無塗装品	1300 1200	300	180	9.0	台			
6収-前室 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様	1555	450	2105	1.0	台			
6収-前室 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様	1500	450	2105	1.0	台			
6収-共通 天ツナギ	C-60×30×10×1.6t				149.1	m			
6収-共通 側面溶接金網	D450xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				8.0	枚			
6収-共通 側面溶接金網	D650xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				24.0	枚			
6収-共通 側面溶接金網	D850xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				2.0	枚			
6収-共通 スチールサイン	D450用 マグネット式名指し付き				8.0	枚			
6収-共通 スチールサイン	D650用 マグネット式名指し付き				22.0	枚			
6収-共通 スチールサイン	D850用 マグネット式名指し付き				2.0	枚			
新第7収蔵庫	CH=2,300							[]	
7収-1 鋼製オープン棚(基本)	有効8段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1155	450	2105	2.0	台			
7収-1 鋼製オープン棚(連結)	有効8段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1100	450	2105	2.0	台			
7収-2 鋼製オープン棚(基本)	有効8段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・背面溶接金網・引違扉付き	1155	650	2105	1.0	台			
7収-2 鋼製オープン棚(連結)	有効8段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・背面溶接金網・引違扉付き	1100	650	2105	1.0	台			
7収-3A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉 付き	1855	450	2105	4.0	台			
7収-3A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉 付き	1800	450	2105	12.0	台			
7収-3B 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉 付き	1255	450	2105	4.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
7収-4A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1855	450	2105	1.0	台			
7収-4A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1800	450	2105	3.0	台			
7収-4B 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1500	450	2105	1.0	台			
7収-3・4 ブックエンド	W120xD300xH250 L型 マグネット貼り	120	300	250	20.0	個			
7収-5A 鋼製オープン棚(基本)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1155	450	2105	1.0	台			
7収-5A 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1100	450	2105	1.0	台			
7収-5B 鋼製オープン棚(連結)	有効4段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様 側面溶接金網(端部のみ)・引違扉付き	1200	450	2105	2.0	台			
7収前 鋼製オープン棚(基本)	有効5段 スチール棚板 脚高・ロングベース仕様	1855	650	2105	1.0	台			
7収-共通 天ツナギ	C-60×30×10×1.6t				33.2	m			
7収-共通 側面溶接金網	D450xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				19.0	枚			
7収-共通 側面溶接金網	D650xH2100用 φ4-75x75 格子タイプ ※通路側のみ設置				2.0	枚			
7収-共通 可動仕切板	D450xH300 ※7収-3A・3B・4A・4B用				60.0	個			
7収-共通 スチールサイン	D450用 マグネット式名指し付き				18.0	枚			
7収-共通 スチールサイン	D650用 マグネット式名指し付き				2.0	枚			
共通								[]	
現場組立設置費					1.0	式			
運搬・搬入費					1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
9 収蔵什器(東館什器移設等)								[]	
2027年3月以降実施(時期未定) 解体廃棄作業	東館G1(2台)+G2(1台)、G4(2台)、H1(3台)+H2(1台)、I2(2台)、J1(1台)、J6(1台) 合計13台							[]	
解体作業費	時事展倉庫 G3(1台)+G4(1台) 合計18台				1.0	式			
運搬・廃棄費					1.0	式			
諸経費(養生費・管理費)					1.0	式			
2027年4月実施分 再利用什器移設作業	収蔵庫3 F1(1台)+F2(5台)、F3(2台)+F4(14台)、J1(2台)+J2(4台)、J3(2台)+J4(5台) 合計35台							《 》	
解体作業費					1.0	式			
再組立作業費	F1(1台)、F2(2台)、J1(1台)、J2(2台)の支柱切断加工及び塗装含む				1.0	式			
規格棚受部材費(D850)	収蔵庫3 F3(2台)+F4(14台)用 合計64個				64.0	個			
運搬費					1.0	式			
諸経費(新規部材代・養生費・管理費)	新規部材には組立用ボルト及び交換用ロングベースを含む				1.0	式			
2028年3月実施分 再利用什器移設作業	収蔵庫3 前室 I3(1台)+I4(2台)、収蔵庫2 前室 J5(1台)、展示収蔵庫 G3(2台)+G4(3台)、展示倉庫 H1(1台)+H2(1台)、仮保管室 I1(1台)+I3(1台)+I4(2台)+バックヤード H1(1台)							[]	
解体作業費	時事展倉庫 G3(1台)+G4(1台) 合計18台				1.0	式			
再組立作業費					1.0	式			
規格棚受部材費(D850)	展示収蔵庫 G3(2台)+G4(3台)、時事展倉庫 G3(1台)+G4(1台)用 合計56個				56.0	個			
落下防止ネット	展示収蔵庫 G3(2台)、G4(3台)用 合計5枚				5.0	枚			
運搬費					1.0	式			
諸経費(新規部材代・養生費・管理費)	新規部材には組立用ボルト及び交換用ロングベースを含む				1.0	式			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
10 全館共通								【	】
常設展示室								《	》
監修費等								〈	〉
名古屋めし、名古屋弁、名古屋市の魅力監修	館指定監修者 指導、原稿監修など				1.0	式			
名古屋めしマトリックスなどイラスト	館指定監修者 イラスト作成など				1.0	式			
名古屋弁かるた制作	館指定監修者 イラスト作成など				1.0	式			
名古屋紹介漫画	館指定監修者 イラスト作成(4コマ10本程度)				1.0	式			
名古屋タイムズ使用料	わたしたちの名古屋一括分 関連委員会				1.0	件			
ビデオゲーム	著作権料				1.0	件			
名古屋関連スポーツ関係					1.0	式			
グリーティング 埴輪バルーンなど考案、指導	館指定者 指導(3回程度)				3.0	回			
常設展パフォーマンス打ち合わせ	館指定者 計10組想定 10回				100.0	回			
常設展マジック考案・指導	館指定者 各2回程度				2.0	回			
ミュージアムクラウン考案・指導	館指定者(15回打ち合わせ想定)5人				75.0	回			
その他、出演予備費					5.0	件			
その他、執筆予備費					5.0	件			
その他、監修予備費					5.0	件			
その他、著作権予備費					5.0	件			
各テーマ個別検討会議	グラフィックイラスト内容検討など				80.0	件			
展示資料輸送・列品作業費								〈	〉
展示資料輸送作業費	輸送に関する許諾手続きは施工段階で館が行う							[]
(事前準備作業)								()
①下見									
作業人件費					4.0	名			
人員輸送車費					2.0	台			
②箱作成									
作業人件費					20.0	名			
事前箱作成資材費					1.0	式			
(集荷作業費)								()
①中土木資料									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					3.0	名			
②名古屋市文化財保護課									
輸送費					2.0	台			

名称	摘要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考
作業人件費					6.0	名			
③蓬左文庫									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					1.0	名			
④愛知県埋蔵文化財センター									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					3.0	名			
⑤大須観音									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					1.0	名			
⑥鉞薬師									
輸送費					1.0	台			
輸送費(横持車両)					2.0	台			
作業人件費					3.0	名			
⑦愛知県埋蔵文化財センター									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					1.0	名			
⑧南知多町教育委員会									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					2.0	名			
①～⑧梱包資材費					1.0	式			
(返却作業)								()	
①鉞薬師									
輸送費					1.0	台			
輸送費(横持車両)					2.0	台			
作業人件費					3.0	名			
②愛知県埋蔵文化財センター									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					1.0	名			
③南知多町教育委員会									
輸送費					1.0	台			
作業人件費					2.0	名			
(その他)								()	
営業諸経費					1.0	式			
展示資料列品作業費								[]	

名称	概要	W	D	H	数量	単位	単価	金額	備考	
作業人件費					100.0	名				
作業人件費(重機)					20.0	名				
資機材車費					5.0	台				
人員・資材輸送車費					20.0	台				
資機材損料					1.0	式				
営業諸経費	出張作業員宿泊費・交通費等含む				1.0	式				
サインデザイン等								< >		
(設計検証業務)								()		
実施設計見直し(詳細設計)					1.0	式				
建築・運営とのすり合わせ					1.0	式				
本体/表示面のデザイン					1.0	式				
モックアップ/原寸原稿の指示/監修					1.0	式				
詳細配置計画					1.0	式				
表示詳細デザイン					1.0	式				
本体詳細デザイン					1.0	式				
版下データ校正・調整費グラフィックス作成業務					1.0	式				
現場打合せ費(出張経費含む)	5回				1.0	式				
(設計/施工監理業務)								()		
設計監理業務					1.0	式				
施工監理業務					1.0	式				
現場打合せ費(出張経費含む)	3回				1.0	式				
その他	ビデオゲーム・テーブル筐体購入	ブラウン管を液晶画面に変更							< >	
	テーブル筐体(汎用)				1.0	式				
	ビデオゲーム基板				1.0	式				
	予備基板				1.0	式				
	運搬・搬入費				1.0	式				