S＝1:1000

日 光 川 公 園 汚 水 設 備 平 面 図

1-1 汚水桝	
天端高	3.04
管底高(流入)	——
管底高(流入)	——
管底高(流出)	——

1-2 汚水桝	
天端高	3.04
管底高(流入)	——
管底高(流入)	——
管底高(流出)	——

2 汚水人孔	
天端高	2.86
管底高(流入)	——
管底高(流入)	——
管底高(流出)	——

3 汚水桝	
天端高	2.95
管底高(流入)	2.21
管底高(流入)	2.20
管底高(流出)	

4 汚水人孔	
天端高	3.04
管底高(流入)	——
管底高(流入)	——
管底高(流出)	——

5 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	2.75
管底高(流入)	(1.42)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(1.42)

6 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	2.01
管底高(流入)	(1.37)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(1.36)

7 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	1.10
管底高(流入)	(-0.23)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(-0.23)

7-1 汚水人孔	
天端高	1.25
管底高(流入)	-0.60
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	-0.61

7-2 汚水人孔	
天端高	1.20
管底高(流入)	-0.80
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

8 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	0.90
管底高(流入)	(0.14)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(0.15)

9 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	1.46
管底高(流入)	(0.39)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(0.40)

10 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	1.63
管底高(流入)	(0.41)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(0.42)

11 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	2.00
管底高(流入)	(0.84)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(0.85)

12 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	2.45
管底高(流入)	(1.44)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(1.45)

13 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	5.50
管底高(流入)	(3.80)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	(3.81)

14 汚水人孔 (現地不明)	
天端高	6.00
管底高(流入)	(5.40)
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

15 種類・現地不明	
天端高	5.90
管底高(流入)	不明
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

16 種類・現地不明	
天端高	5.70
管底高(流入)	不明
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

17 種類・現地不明	
天端高	5.50
管底高(流入)	不明
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

18 種類・現地不明	
天端高	5.50
管底高(流入)	不明
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

19 種類・現地不明	
天端高	4.40
管底高(流入)	不明
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

20 種類・現地不明	
天端高	4.80
管底高(流入)	不明
管底高(流入)	不明
管底高(流出)	不明

東側道路については、下水本管が未整備のため、必要に応じて上下水道局と調整すること。

※不明と記載の箇所については、現地ではみられないが既存資料上では存在するものとして表記

凡	例		
電 気 設 備			電気管(想定)
排 水 設 備			排水管(想定)
給 水 設 備			給水管(想定)
給 湯 設 備			給湯管(想定)
汚 水 設 備			汚水管(想定)
ガ ス 設 備			ガス管(想定)

凡　例

市 都 界		張 芝	
区 界		集 水 桝	
町・大字界		汚 水 桝	
丁目・字界		ハンドホール	
名古屋市基準点		管 渠	
立会い境界線（朱線）		給 水 管	
未確定境界線(朱破線)		地 下 ケ ー ブ ル	
計 算 式 点		架 空 線	
多角点・台帳杭		車止(固定・鎖・可動)	
多角点・区域線明示鋲		パ イ プ 柵	
多角点・その他		フ ェ ン ス	
基 準 点 杭		防 護 柵	
コンクリート杭		鉄 柵	
鋲・金属プレート		木 柵	
刻 み		恒 久 柵	
プラスチック杭		樹 木 柵	
木 杭		家屋（構造・階層）	
石 杭		崩 土	
アスファルト舗装道		中 電 柱	
コンクリート舗装道		電 話 柱	
砂 利 道		信 号 柱	
コンクリート平板舗装		街 路 灯	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平板舗装		標識類（公園内）	
コンクリート舗装		道 路 標 識	
アスコン舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ)		消 火 栓	
樹 脂 系 舗 装		ガ ス 栓	
ブ ロ ッ ク 舗 装		制 水 弁	
レンガ・タイル舗装		仕 切 弁	
石 張 舗 装		止水栓（公園内）	
L型側溝・L型側溝桝		止水栓（道路上）	
U型側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		散水栓（公園内）	
U型側溝（蓋付）		散水栓（道路上）	
U型側溝（蓋無）		量 水 器	
U型側溝（雨水桝）		量水器(ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ)	
街 渠 ・ 街 渠 桝		電 話 孔	
特 殊 桝		ガ ス 孔	
境界ブロック・縁石		上 水 孔	
コンクリート壁		下 水 孔	
ブ ロ ッ ク 積		マ ン ホ ー ル	
石 積		公 衆 電 話	
レ ン ガ 壁		バ ス 停	
玉 石 縁 石		ポ ス ト	
法		警 報 機	
土 留		針 葉 樹	
階 段		広 葉 樹	
高木・中木（独立木）		田	
低 木（樹 樹）		畑	
生垣（公園内）		荒 地	
地 被 類		竹 林	
公 園 灯		生垣（道路上）	
公園灯（時計付）		案 内 板	
公園灯（引 込）		ベ ン チ	
公園灯（引込柱）		水 飲 場	
街 路 樹		門 柱	

※埋設管の位置等について、実線は現地調査等により判明した位置を表し、破線については既存資料や現地調査からの想定位置を表す。 埋設管等の種類・形状については、既設資料によるものである。
なお、当図面は参考であり、実際の現状とは異なる場合がある。

S＝1:1000

0 10 20 30 40 50 100

三協調査設計株式会社

令和6年11月調製

名古屋市緑政土木局